

Lucrari de reparatii a copertinei cladirii din str. 31 August 1989, 137A

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 27 337,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	18,00	38,55 37,85	693,90 681,30
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	18,00	22,95 20,50	413,14 369,04
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,77	5 866,97 1 266,45	4 517,57 975,17
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,77	212,68 44,38	163,76 34,17
5	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	18,00	60,92 24,71	1 096,52 444,74
6	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,15	1 095,00 375,00	164,25 56,25
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,15	757,87 164,73	113,68 24,71
8	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn OSB gr. 12 mm	m2	18,00	239,58 131,43	4 312,52 2 365,65

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (praimer)	m2	18,00	11,12 2,10	200,09 37,85
10	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Linocrom)	m2	22,00	60,02 4,21	1 320,33 92,52
11	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr. 0,7mm)	m2	20,00	186,39 42,06	3 727,85 841,12
12	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,60	28,91 28,91	46,26 46,26
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,60	108,75 0,00	174,00 0,00

Cheltuieli directe	lei	16 943,87
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 342,98
Cheltuieli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	745,18
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	19 032,03
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %	14,00 %	2 664,49
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	21 696,52
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	1 084,82
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	22 781,34
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 556,27

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**27 337,61
5 968,78**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)