

Lucrari de reparatie capitala in cadrul DETS sec . Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala in cadrul DETS sec . Botanica

Valoarea de deviz 1 242 287,71 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet contabil sef				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,52	6,52 4,00	107,63 66,08
2	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,52	85,50 59,80	1 412,44 987,90
3	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	16,52	16,27 6,95	268,77 114,81
		<i>Total</i>	Lei			1 788,84
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 788,84 1 168,79
		1.1.2. Tavan				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,52	8,27 8,25	136,55 136,29
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	16,52	15,24 5,10	251,70 84,30

1	2	3	4	5	6	7
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,52	69,48 55,77	1 147,80 921,30
7	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,52	112,71 90,40	1 861,89 1 493,34
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,52	16,66 7,00	275,30 115,64
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,52	23,29 18,45	384,80 304,79
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,52	2,85 1,09	47,09 18,06
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	16,52	31,17 20,05	514,99 331,18
		<i>Total</i>	Lei			4 620,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 620,12 3 404,90
		1.1.3. Pereti				
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,80	9,03 8,64	377,48 361,15
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,80	8,27 8,25	345,50 344,85

1	2	3	4	5	6	7
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	15,24 5,10	636,88 213,31
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,80	58,16 44,47	2 431,16 1 858,80
16	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,80	112,71 90,40	4 711,09 3 778,55
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,80	2,85 1,09	119,18 45,71
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80	16,67 7,00	696,60 292,60
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,80	23,29 18,45	973,67 771,21
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	16,13 5,10	674,17 213,31
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	41,80	72,38 24,79	3 025,65 1 036,05
		<i>Total</i>	Lei			13 991,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 991,38 8 915,54
		1.1.4. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,87	13,02 13,02	102,46 102,46

1	2	3	4	5	6	7
23	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	5,98	<u>1 062,35</u> 33,27	<u>6 352,86</u> 198,95
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,89	<u>1 276,51</u> 28,77	<u>2 412,61</u> 54,37
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	3,46	<u>78,53</u> 3,07	<u>271,72</u> 10,62
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	3,46	<u>97,43</u> 3,42	<u>337,12</u> 11,83
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,51	<u>27,97</u> 21,98	<u>713,50</u> 560,66
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,63	<u>79,72</u> 44,58	<u>448,83</u> 250,99
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,63	<u>23,29</u> 18,45	<u>131,14</u> 103,87
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,63	<u>2,85</u> 1,09	<u>16,06</u> 6,16
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	5,63	<u>31,17</u> 20,05	<u>175,50</u> 112,87

1	2	3	4	5	6	7
32	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,51	13,19 9,10	336,60 232,14
		<i>Total</i>	Lei			11 298,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 298,40 1 644,92
		<i>Total</i>	Lei			31 698,74
		Total Cabinet contabil sef Inclusiv salariu				31 698,74 15 134,15
		1.2. Cabinet audit				
		1.2.1. Pardosele				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,24	16,11 15,41	293,78 281,08
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,24	10,11 10,05	184,41 183,31
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	18,24	15,24 5,10	277,91 93,08
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,24	57,05 26,70	1 040,67 487,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,24	2,85 1,09	52,01 19,95
38	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,24	197,80 39,15	3 607,91 714,10
		<i>Total</i>	Lei			5 456,69
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 456,69 1 778,53
		1.2.2. Tavan				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,24	8,27 8,25	150,76 150,48

1	2	3	4	5	6	7
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,24	15,24 5,10	277,91 93,08
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,24	69,48 55,77	1 267,30 1 017,22
42	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,24	112,71 90,40	2 055,75 1 648,82
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,24	16,67 7,00	303,97 127,68
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,24	23,29 18,45	424,88 336,53
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,24	2,85 1,09	52,01 19,95
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	18,24	31,17 20,05	568,61 365,67
		<i>Total</i>	Lei			5 101,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 101,19 3 759,43
		1.2.3. Pereti				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,50	8,27 8,25	400,88 400,13

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,50	15,24 5,10	738,96 247,50
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,50	58,16 44,47	2 820,87 2 156,75
50	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	48,50	140,88 113,00	6 832,78 5 480,26
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	2,85 1,09	138,27 53,03
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,50	16,67 7,00	808,26 339,50
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,50	23,29 18,45	1 129,74 894,83
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	2,85 1,09	138,27 53,03
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	48,50	31,17 20,05	1 511,90 972,30
		<i>Total</i>	Lei			14 519,93
		Total Pereti				14 519,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 597,33
		1.2.4. Timplarie				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30	13,02 13,02	29,95 29,95
57	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,60	1 062,33 33,27	637,40 19,96
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,70	1 276,51 28,76	2 170,07 48,90
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60	78,53 3,07	47,12 1,84
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,05	27,98 21,98	533,00 418,68
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,53	79,72 44,58	361,15 201,95
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,53	23,29 18,45	105,52 83,58
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,53	2,85 1,09	12,91 4,95
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare	m2	4,53	31,17 20,05	141,22 90,82

1	2	3	4	5	6	7
		umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
65	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,05	13,20 9,10	251,38 173,36
		<i>Total</i>	Lei			4 289,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 289,72 1 073,99
		<i>Total</i>	Lei			29 367,53
		Total Cabinet audit Inclusiv salariu				29 367,53 17 209,28
		1.3. Cabinet director				
		1.3.1. Pardosele				
66	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,10	6,52 4,00	306,86 188,40
67	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	47,10	85,50 59,80	4 026,98 2 816,58
68	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii	m2	47,10	16,27 6,95	766,51 327,35
		<i>Total</i>	Lei			5 100,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 100,35 3 332,33
		1.3.2. Tavan				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,10	8,27 8,25	389,31 388,58
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	47,10	15,24 5,10	717,62 240,35
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,10	69,48 55,77	3 272,47 2 626,70

1	2	3	4	5	6	7
72	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,10	112,71 90,40	5 308,43 4 257,65
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,10	16,66 7,00	784,92 329,70
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,10	23,29 18,45	1 097,13 869,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,10	2,85 1,09	134,28 51,50
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	47,10	31,17 20,05	1 468,26 944,24
		<i>Total</i>	Lei			13 172,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 172,42 9 707,72
		1.3.3. Pereti				
77	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,40	29,14 29,14	1 905,76 1 905,76
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,40	8,27 8,25	540,56 539,55
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40	15,24 5,10	996,44 333,74
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	65,40	58,16	3 803,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			44,47	2 908,27
81	CF53Bk=1 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	65,40	211,32 169,49	13 820,54 11 084,81
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,40	2,85 1,09	186,45 71,51
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,40	16,66 7,00	1 089,89 457,80
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	65,40	23,29 18,45	1 523,40 1 206,63
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40	16,13 5,10	1 054,80 333,74
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	65,40	72,38 24,79	4 733,91 1 621,00
		<i>Total</i>	Lei			29 655,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 655,55 20 462,81
		1.3.4. Timplarie				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,58	13,02 13,02	46,61 46,61
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri	m2	3,58	1 276,51 28,77	4 569,92 102,99

1	2	3	4	5	6	7
		inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	33,70	27,97 21,98	942,60 740,66
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,10	79,72 44,58	645,74 361,10
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,10	23,29 18,45	188,68 149,45
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,10	2,85 1,09	23,09 8,86
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	8,10	31,17 20,05	252,50 162,38
94	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	33,70	13,19 9,10	444,67 306,67
		<i>Total</i>	Lei			7 113,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 113,81 1 878,72
		<i>Total</i>	Lei			55 042,13
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				55 042,13 35 381,58
		1.4. Cabinet bucataria				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Pardosele				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,30	16,11 15,41	149,78 143,31
96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30	10,11 10,05	94,02 93,46
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	9,30	15,24 5,10	141,70 47,46
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,30	57,05 26,70	530,61 248,31
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,30	2,85 1,09	26,52 10,17
100	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33;)	m2	9,30	324,29 50,05	3 015,88 465,46
		<i>Total</i>	Lei			3 958,51
		Total Pardosele Inklusiv salariu				3 958,51 1 008,17
		1.4.2. Tavan				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,30	8,26 8,25	76,86 76,72
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,30	15,24 5,10	141,70 47,46
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30	69,48 55,77	646,16 518,65
104	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	9,30	112,71 90,40	1 048,16 840,68

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30	16,66 7,00	154,98 65,10
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,30	23,29 18,45	216,62 171,58
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	2,85 1,09	26,52 10,17
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	9,30	31,17 20,05	289,92 186,44
		<i>Total</i>	Lei			2 600,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 600,92 1 916,80
		1.4.3. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	34,00	9,03 8,64	307,04 293,76
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,00	8,27 8,25	281,03 280,50
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00	15,24 5,10	518,03 173,50
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	58,16 44,47	1 977,52 1 511,95
113	CF53Bk=1	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	34,00	140,88	4 789,99

1	2	3	4	5	6	7
	0	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			113,00	3 841,83
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	2,85 1,09	96,93 37,18
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00	16,66 7,00	566,61 238,00
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,00	23,29 18,45	791,98 627,30
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00	16,13 5,10	548,36 173,50
118	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,00	72,38 24,79	2 461,05 842,72
		<i>Total</i>	Lei			12 338,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 338,54 8 020,24
		1.4.4. Timplarie				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,60	13,02 13,02	33,85 33,85
120	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 062,36 33,27	860,51 26,95
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri	m2	1,79	1 276,51 28,77	2 284,96 51,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				
122	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,90	78,53 3,07	70,68 2,76
123	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	0,90	97,42 3,41	87,68 3,07
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,65	27,95 21,98	241,77 190,11
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,14	79,72 44,58	170,60 95,40
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,14	23,29 18,45	49,84 39,48
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,14	2,85 1,09	6,10 2,34
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,14	31,17 20,05	66,71 42,90
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,65	13,19 9,10	114,13 78,72
		<i>Total</i>	Lei			3 986,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 986,83 567,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 884,80
		Total Cabinet bucataria Inclusiv salariu				22 884,80 11 512,29
		1.5. Veceu				
		1.5.1. Pardosele				
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,62	26,21 26,13	68,66 68,46
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,62	10,11 10,05	26,49 26,33
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	2,62	15,24 5,10	39,92 13,37
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,62	57,05 26,70	149,48 69,95
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	2,62	2,85 1,09	7,46 2,86
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,62	148,00 26,80	387,76 70,22
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	2,62	362,02 112,23	948,50 294,04
		<i>Total</i>	Lei			1 628,27
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 628,27 545,23
		1.5.2. Tavan				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,62	8,26 8,25	21,65 21,61
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	2,62	15,24 5,10	39,92 13,37
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	2,62	69,48	182,04

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			55,77	146,11
140	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,62	112,71 90,40	295,30 236,84
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,62	16,67 7,00	43,67 18,34
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,62	23,29 18,45	61,03 48,34
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,62	2,85 1,09	7,46 2,86
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,62	31,17 20,05	81,67 52,52
		<i>Total</i>	Lei			732,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				732,74 539,99
		1.5.3. Pereti				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,70	50,78 50,76	441,81 441,61
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,75	8,27 8,25	146,72 146,44
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	17,75	15,24 5,10	270,44 90,58

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,75	79,47 57,10	1 410,57 1 013,53
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,75	2,85 1,09	50,60 19,41
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,75	283,98 87,41	5 040,73 1 551,57
151	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	199,00 128,77	298,50 193,16
		<i>Total</i>	Lei			7 659,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 659,37 3 456,30
		1.5.4. Timplarie				
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,79	13,02 13,02	23,31 23,31
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,79	1 276,51 28,77	2 284,96 51,50
154	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	11,00	27,97	307,67

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			21,98	241,76
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,00	79,72 44,58	159,45 89,16
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,00	23,29 18,45	46,58 36,90
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,00	2,85 1,09	5,70 2,19
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,00	31,18 20,05	62,35 40,10
159	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	11,00	13,20 9,10	145,15 100,10
		<i>Total</i>	Lei			3 035,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 035,17 585,02
		<i>Total</i>	Lei			13 055,55
		Total Veceu Inclusiv salariu				13 055,55 5 126,54
		1.6. Camera 1 si Veceu				
		1.6.1. Pardosele				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,70	16,11 15,41	140,12 134,07
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,70	10,11	87,95

1	2	3	4	5	6	7
					10,05	87,43
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	8,70	15,24 5,10	132,56 44,40
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70	57,05 26,70	496,36 232,29
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	8,70	2,85 1,09	24,80 9,51
165	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,70	148,00 26,80	1 287,60 233,16
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	8,70	362,02 112,23	3 149,56 976,40
		<i>Total</i>	Lei			5 318,95
		Total Pardosele Inklusiv salariu				5 318,95 1 717,26
		1.6.2. Tavan				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,70	8,26 8,25	71,90 71,77
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,70	15,24 5,10	132,56 44,40
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	69,48 55,77	604,47 485,19
170	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,70	112,71 90,40	980,55 786,45

1	2	3	4	5	6	7
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	16,66 7,00	144,98 60,90
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70	23,29 18,45	202,66 160,52
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	2,85 1,09	24,80 9,51
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	8,70	31,17 20,05	271,20 174,41
		<i>Total</i>	Lei			2 433,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 433,12 1 793,15
		1.6.3. Pereti				
175	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	17 617,33 3 334,33	1 057,04 200,06
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,30	8,27 8,25	109,94 109,73
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50	15,24 5,10	373,28 125,02
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,50	79,47 57,10	1 946,99 1 398,95
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,50	2,85 1,09	69,85 26,79

1	2	3	4	5	6	7
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,50	283,99 87,41	6 957,64 2 141,61
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,60	58,16 44,47	1 198,14 916,06
182	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,60	140,88 113,00	2 902,18 2 327,70
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,85 1,09	58,74 22,53
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	16,67 7,00	343,30 144,20
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,60	23,29 18,45	479,84 380,07
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,85 1,09	58,74 22,53
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	20,60	31,17 20,05	642,18 412,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 197,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 197,86 8 228,23
		1.6.4. Timplarie				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	13,02 13,02	52,08 52,08
189	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 062,36 33,27	860,51 26,95
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,19	1 276,51 28,77	4 072,08 91,77
191	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,70	27,97 21,98	718,84 564,84
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,33	79,72 44,58	345,19 193,03
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,33	23,30 18,45	100,87 79,89
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,33	2,85 1,09	12,34 4,73
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	4,33	31,18	134,99

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)			20,05	86,81
196	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,70	13,19 9,10	339,11 233,87
		<i>Total</i>	Lei			6 636,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 636,01 1 333,97
		<i>Total</i>	Lei			30 585,94
		Total Camera 1 si Veceu Inclusiv salariu				30 585,94 13 072,61
		1.7. Cabinet economisti				
		1.7.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,60	8,27 8,25	54,55 54,45
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	6,60	15,24 5,10	100,56 33,68
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,60	69,48 55,77	458,55 368,07
200	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,60	112,70 90,40	743,85 596,61
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,60	16,67 7,00	109,99 46,20

1	2	3	4	5	6	7
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,60	23,29 18,45	153,74 121,77
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,60	2,85 1,09	18,82 7,22
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	6,60	31,17 20,05	205,74 132,31
		<i>Total</i>	Lei			1 845,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 845,80 1 360,31
		1.7.2. Pereti				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,60	8,27 8,25	228,12 227,70
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,60	15,24 5,10	420,51 140,84
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,60	58,16 44,47	1 605,27 1 227,34
208	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,60	140,88 112,99	3 888,35 3 118,66
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,60	2,85 1,09	78,68 30,18
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	27,60	16,66	459,95

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,00	193,20
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,60	23,29 18,45	642,90 509,22
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,60	2,85 1,09	78,68 30,18
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	27,60	31,17 20,05	860,39 553,31
		<i>Total</i>	Lei			8 262,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 262,85 6 030,63
		1.7.3. Timplarie				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,80	13,02 13,02	49,48 49,48
215	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 062,36 33,27	860,51 26,95
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	2,99	1 276,52 28,77	3 816,78 86,02

1	2	3	4	5	6	7
217	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13,43	27,96 21,98	375,55 295,16
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,55	79,72 44,58	203,28 113,68
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,55	23,29 18,45	59,39 47,04
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,55	2,85 1,09	7,27 2,79
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,55	31,17 20,05	79,49 51,12
222	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,43	13,19 9,10	177,20 122,21
		<i>Total</i>	Lei			5 628,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 628,95 794,45
		<i>Total</i>	Lei			15 737,60
		Total Cabinet economisti Inclusiv salariu				15 737,60 8 185,39
		1.8. Coridor intrare				
		1.8.1. Pardosele				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,24	16,11 15,41	325,99 311,90
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	20,24	10,11	204,63

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			10,05	203,41
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	20,24	15,24 5,10	308,38 103,28
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,24	57,05 26,70	1 154,77 540,41
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,24	2,85 1,09	57,70 22,13
228	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	10,80	197,80 39,15	2 136,26 422,82
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	9,44	362,02 112,23	3 417,45 1 059,46
		<i>Total</i>	Lei			7 605,18
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 605,18 2 663,41
		1.8.2. Tavan				
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,24	8,27 8,25	167,29 166,98
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	20,24	15,24 5,10	308,38 103,28
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,24	69,48 55,77	1 406,25 1 128,75
233	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	20,24	112,71 90,40	2 281,16 1 829,62

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,24	<u>16,67</u> 7,00	<u>337,30</u> 141,68
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,24	<u>23,29</u> 18,45	<u>471,46</u> 373,43
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,24	<u>2,85</u> 1,09	<u>57,70</u> 22,13
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	20,24	<u>31,17</u> 20,05	<u>630,95</u> 405,76
		<i>Total</i>	Lei			5 660,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 660,49 4 171,63
		1.8.3. Pereti				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,10	<u>8,27</u> 8,25	<u>587,68</u> 586,57
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,10	<u>15,24</u> 5,10	<u>1 083,29</u> 362,82
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,10	<u>58,16</u> 44,47	<u>4 135,34</u> 3 161,75
241	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	71,10	<u>140,88</u> 112,99	<u>10 016,72</u> 8 033,94

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,10	2,85 1,09	202,71 77,75
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,10	16,66 7,00	1 184,88 497,70
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	71,10	23,29 18,45	1 656,18 1 311,80
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,10	2,85 1,09	202,71 77,75
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	71,10	31,17 20,05	2 216,44 1 425,38
		<i>Total</i>	Lei			21 285,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 285,95 15 535,46
		1.8.4. Timplarie				
247	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,49	13,02 13,02	136,58 136,58
248	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,76	1 062,34 33,26	807,38 25,28
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla	m2	8,75	1 276,51 28,77	11 169,48 251,72

1	2	3	4	5	6	7
		decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60	78,53 3,07	47,12 1,84
251	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,50	27,97 21,98	1 076,86 846,15
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,64	79,72 44,58	609,06 340,59
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,64	23,29 18,45	177,96 140,96
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,64	2,85 1,09	21,78 8,35
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	7,64	31,17 20,05	238,16 153,16
256	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	38,50	13,20 9,10	508,01 350,35
		<i>Total</i>	Lei			14 792,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 792,39 2 254,98
		<i>Total</i>	Lei			49 344,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor intrare Inclusiv salariu				49 344,01 24 625,48
		1.9. Coridor central				
		1.9.1. Pardosele				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,50	16,10 15,41	24,15 23,11
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	10,11 10,05	15,17 15,08
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	1,50	15,23 5,10	22,85 7,65
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50	57,05 26,70	85,58 40,05
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	1,50	2,85 1,09	4,27 1,64
262	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	1,50	197,80 39,15	296,70 58,72
263	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,50	362,03 112,23	543,04 168,34
		<i>Total</i>				Lei 991,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				991,76 314,59
		1.9.2. Tavan				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	111,37	8,27 8,25	920,53 918,80
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	111,37	15,24 5,10	1 696,85 568,32

1	2	3	4	5	6	7
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	111,37	69,48 55,77	7 737,89 6 210,94
267	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	111,37	112,71 90,40	12 552,04 10 067,40
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,37	16,66 7,00	1 855,98 779,59
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	111,37	23,29 18,45	2 594,20 2 054,78
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,37	2,85 1,09	317,52 121,78
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	111,37	31,17 20,05	3 471,80 2 232,69
		<i>Total</i>	Lei			31 146,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				31 146,81 22 954,30
		1.9.3. Pereti				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	100,85	29,14 29,14	2 938,77 2 938,77
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	240,80	8,27 8,25	1 990,33 1 986,60

1	2	3	4	5	6	7
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80	15,24 5,10	3 668,85 1 228,80
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,80	58,16 44,47	14 005,44 10 708,14
276	CF53Bk=1 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	240,80	211,32 169,49	50 886,61 40 813,79
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,80	2,85 1,09	686,51 263,31
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,80	16,66 7,00	4 012,93 1 685,60
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	240,80	23,29 18,45	5 609,07 4 442,76
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80	16,13 5,10	3 883,70 1 228,80
281	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	240,80	72,38 24,79	17 430,07 5 968,47
		<i>Total</i>	Lei			105 112,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				105 112,28 71 265,04
		1.9.4. Timplarie				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,79	13,02 13,02	231,63 231,63

1	2	3	4	5	6	7
283	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	905,00	1,30 1,24	1 173,78 1 122,20
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	16,17	1 276,51 28,77	20 641,23 465,19
285	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa din metal Antiincendiu)	m2	1,62	3 247,09 150,80	5 260,28 244,30
286	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	199,77	27,97 21,98	5 587,76 4 390,54
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,42	79,72 44,58	2 345,38 1 311,54
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	29,42	23,29 18,45	685,29 542,80
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,42	16,13 5,10	474,49 150,13
290	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste	m2	29,42	72,38 24,79	2 129,53 729,20

1	2	3	4	5	6	7
		grundul "Gleta"				
291	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	199,77	13,20 9,10	2 635,98 1 817,91
292	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Gratare metalice montate la ferestre)	kg	905,00	24,32 7,27	22 007,32 6 579,35
		<i>Total</i>	Lei			63 172,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				63 172,67 17 584,79
		<i>Total</i>	Lei			200 423,52
		Total Coridor central Inclusiv salariu				200 423,52 112 118,72
		1.10. Coridor central partea stinga				
		1.10.1. Pardosele				
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,13	16,11 15,41	372,55 356,44
294	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,90	26,21 26,13	23,59 23,52
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,03	10,11 10,05	242,95 241,50
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	24,03	15,24 5,10	366,13 122,63
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,03	57,05 26,70	1 371,01 641,60
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,03	2,85 1,09	68,51 26,28
299	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	4,60	197,80 39,15	909,90 180,09

1	2	3	4	5	6	7
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	19,43	362,02 112,23	7 034,00 2 180,63
		<i>Total</i>	Lei			10 388,64
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 388,64 3 772,69
		1.10.2. Tavan				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,13	8,27 8,25	191,19 190,83
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,13	15,24 5,10	352,41 118,03
303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,13	69,48 55,77	1 607,05 1 289,93
304	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,13	112,71 90,40	2 606,88 2 090,86
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,13	16,67 7,00	385,47 161,91
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,13	23,29 18,45	538,78 426,75
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,13	2,85 1,09	65,94 25,29
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare	m2	23,13	31,17 20,05	721,04 463,70

1	2	3	4	5	6	7
		umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
		<i>Total</i>	Lei			6 468,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 468,76 4 767,30
		1.10.3. Pereti				
309	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,15	9,03 8,64	335,48 320,98
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,30	8,27 8,25	572,79 571,72
311	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,04	17 617,75 3 334,50	704,71 133,38
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30	15,24 5,10	1 055,86 353,64
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,30	58,16 44,47	4 030,63 3 081,70
314	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	69,30	140,88 112,99	9 763,13 7 830,55
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,30	2,85 1,09	197,58 75,78
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,30	16,67 7,00	1 154,89 485,10

1	2	3	4	5	6	7
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	69,30	23,29 18,45	1 614,23 1 278,58
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30	16,13 5,10	1 117,70 353,64
319	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	69,30	72,38 24,79	5 016,20 1 717,67
		<i>Total</i>	Lei			25 563,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 563,20 16 202,74
		1.10.4. Timplarie				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,82	13,02 13,02	245,04 245,04
321	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	7,11	1 062,35 33,27	7 553,34 236,55
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	9,46	1 276,51 28,77	12 075,80 272,15
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Instalarea usilor existente)	m2	3,70	1 426,51 28,77	5 278,10 106,44
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	2,15	78,53 3,07	168,85 6,60
325	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	2,15	97,43 3,42	209,48 7,35

1	2	3	4	5	6	7
326	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	87,20	27,97 21,98	2 439,01 1 916,48
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	17,72	79,72 44,58	1 412,65 789,96
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	17,72	23,29 18,45	412,76 326,93
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,72	2,85 1,09	50,53 19,38
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	17,72	31,17 20,05	552,40 355,24
331	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	87,20	13,20 9,10	1 150,61 793,52
		<i>Total</i>	Lei			31 548,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 548,57 5 075,64
		<i>Total</i>	Lei			73 969,17
		Total Coridor central partea stinga Inclusiv salariu				73 969,17 29 818,37
		1.11. Arhiva				
		1.11.1. Pardosele				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,02	16,11 15,41	741,20 709,16

1	2	3	4	5	6	7
333	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,60	26,21 26,13	303,99 303,11
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,62	10,11 10,05	582,57 579,08
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	57,62	15,24 5,10	877,90 294,03
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,62	57,05 26,70	3 287,46 1 538,45
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	57,62	2,85 1,09	164,28 63,01
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	57,62	362,02 112,23	20 859,46 6 466,69
		<i>Total</i>	Lei			26 816,86
		Total Pardosele Inklusiv salariu				26 816,86 9 953,53
		1.11.2. Tavan				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,62	8,27 8,25	492,78 491,86
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	59,62	15,24 5,10	908,38 304,24
341	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,62	69,48 55,77	4 142,34 3 324,92
342	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,62	112,71 90,40	6 719,51 5 389,41

1	2	3	4	5	6	7
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,62	16,67 7,00	993,57 417,34
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,62	23,29 18,45	1 388,75 1 099,98
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,62	2,85 1,09	169,98 65,19
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	59,62	31,17 20,05	1 858,56 1 195,23
		<i>Total</i>	Lei			16 673,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 673,87 12 288,17
		1.11.3. Pereti				
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,60	8,27 8,25	1 046,41 1 044,45
348	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,02	17 617,00 3 334,50	352,34 66,69
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24	15,24 5,10	1 618,68 542,14
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,24	58,16 44,47	6 179,15 4 724,39
351	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	106,24	140,88 113,00	14 967,31 12 004,59

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,24	2,85 1,09	302,89 116,17
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,24	16,67 7,00	1 770,49 743,68
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	106,24	23,29 18,45	2 474,70 1 960,13
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24	16,13 5,10	1 713,48 542,14
356	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	106,24	72,38 24,79	7 690,07 2 633,26
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,85	283,99 87,41	7 057,04 2 172,20
		<i>Total</i>	Lei			45 172,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 172,56 26 549,84
		1.11.4. Timplarie				
358	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,73	13,02 13,02	178,77 178,77

1	2	3	4	5	6	7
359	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	10,23	<u>1 062,35</u> 33,27	<u>10 867,88</u> 340,35
360	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,50	<u>1 276,52</u> 28,77	<u>4 467,81</u> 100,69
361	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	6,45	<u>78,53</u> 3,07	<u>506,55</u> 19,80
362	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	8,35	<u>97,43</u> 3,42	<u>813,58</u> 28,55
363	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	76,60	<u>27,97</u> 21,98	<u>2 142,52</u> 1 683,51
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,55	<u>79,72</u> 44,58	<u>1 319,37</u> 737,80
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,55	<u>23,29</u> 18,45	<u>385,50</u> 305,35
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,55	<u>2,85</u> 1,09	<u>47,18</u> 18,10
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	16,55	<u>31,17</u> 20,05	<u>515,93</u> 331,79

1	2	3	4	5	6	7
368	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	76,60	13,20 9,10	1 010,74 697,06
		<i>Total</i>	Lei			22 255,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 255,83 4 441,77
		<i>Total</i>	Lei			110 919,12
		Total Arhiva Inclusiv salariu				110 919,12 53 233,31
		1.12. Veceu sectia salariul				
		1.12.1. Tavan				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,60	8,26 8,25	29,75 29,70
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,60	15,24 5,10	54,85 18,37
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,60	69,48 55,77	250,13 200,77
372	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,60	112,71 90,40	405,74 325,43
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	16,66 7,00	59,99 25,20
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,60	23,29 18,45	83,86 66,42
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	2,85 1,09	10,26 3,94

1	2	3	4	5	6	7
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda: Clasa 1Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	3,60	31,17 20,05	112,22 72,17
377	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	3,00	26,25 18,95	78,74 56,86
		<i>Total</i>	Lei			1 085,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 085,54 798,86
		<i>Total</i>	Lei			1 085,54
		Total Veceu sectia salariul Inclusiv salariu				1 085,54 798,86
		1.13. Copertina la intrare				
378	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,00	22,87 22,84	457,44 456,84
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,30	29,14 29,14	620,68 620,68
380	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,50	113,00 113,00	56,50 56,50
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	398,54 24,76	199,27 12,38
382	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	2,00	1 553,61 478,40	3 107,22 956,80

1	2	3	4	5	6	7
383	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,45	16,87 1,67	867,97 85,92
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00	15,24 5,10	259,01 86,75
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	57,05 26,70	969,93 453,90
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	385,00	20,42 7,27	7 861,73 2 798,95
387	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,39	348,90 133,69	136,07 52,14
388	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita,saiba)	buc	10,00	5,85 5,25	58,50 52,50
389	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	15,36 14,25	153,64 142,50
390	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.5 mm (275g zinc/m2)	m2	20,00	177,20 39,55	3 543,96 791,10
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	17,00	362,02 112,23	6 154,30 1 907,91
392	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	21,30	573,84 159,55	12 222,72 3 398,42
393	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie	m2	21,30	34,97	744,96

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante			25,52	543,47
394	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,00	212,67 10,94	2 764,65 142,16
395	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	226,46 12,76	5 435,05 306,18
		<i>Total</i>	Lei			45 613,60
		Total Copertina la intrare Inclusiv salariu				45 613,60 12 865,10
		1.14. Diverse lucrari				
396	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	65,00	19,75 19,75	1 283,75 1 283,75
397	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00	27,75 27,75	1 803,75 1 803,75
398	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	65,00	71,63 0,00	4 655,72 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 743,22
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				7 743,22 3 087,50
		1.15. Incalzirea				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	102,00	20,89 13,85	2 130,37 1 412,80
400	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	33,55 32,80	67,11 65,61
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,00	5,83 5,83	291,60 291,60
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00	3,65 3,65	218,70 218,70

1	2	3	4	5	6	7
403	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	20,00	<u>1 286,08</u> 72,90	<u>25 721,50</u> 1 458,00
404	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	80,00	<u>46,89</u> 30,98	<u>3 750,92</u> 2 478,60
405	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	80,00	<u>17,99</u> 7,29	<u>1 439,20</u> 583,20
406	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"	buc	12,00	<u>17,87</u> 16,04	<u>214,47</u> 192,46
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	<u>39,90</u> 14,58	<u>478,77</u> 174,96
408	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	90,00	<u>48,82</u> 16,40	<u>4 393,49</u> 1 476,22
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППП 25 x 3/4 папа	buc	40,00	<u>61,38</u> 6,56	<u>2 455,36</u> 262,44
410	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32 x 1 "	buc	10,00	<u>77,68</u> 7,66	<u>776,84</u> 76,55
411	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	15,00	<u>77,68</u> 7,65	<u>1 165,26</u> 114,82

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32 x 1 "				
412	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot 32	buc	30,00	13,10 7,65	393,10 229,63
413	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	80,00	9,62 6,56	769,92 524,88
414	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	5,00	8,72 6,56	43,62 32,80
415	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32 / 25	buc	40,00	43,37 10,94	1 734,84 437,40
416	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1	buc	2,00	107,22 5,46	214,44 10,93
417	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,00	45,41 3,65	908,30 72,90
418	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	96,00	13,71 10,94	1 316,64 1 049,76
419	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	8,00	11,04 11,04	88,32 88,32
420	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	23,16	46,32

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime			23,16	46,32
421	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	102,00	4,15 3,65	422,84 371,79
		<i>Total</i>	Lei			49 041,93
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				49 041,93 11 670,69
		1.16. Lucrari tehnico-sanitare, apeduct si canalizare				
422	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	40,09 40,09	80,19 80,19
423	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,62 34,62	69,25 69,25
424	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	28,80 28,80	287,96 287,96
425	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,00	23,33 23,33	163,30 163,30
426	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,00	10,94 10,94	437,40 437,40
427	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	2 334,26 185,90	7 002,78 557,69
428	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	89,30 89,30	89,30 89,30
429	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90	buc	1,00	127,58 127,58	127,58 127,58

1	2	3	4	5	6	7
		grade C, avind capacitatea de pina la 10001				
430	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	865,46 83,84	2 596,39 251,51
431	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	1 184,90 72,90	3 554,70 218,70
432	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	9,00	112,21 10,21	1 009,85 91,85
433	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00	25,10 25,10	502,00 502,00
434	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,00	63,49 27,34	3 047,48 1 312,20
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	69,25 27,34	415,52 164,03
436	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	46,00	15,24 13,85	701,07 637,15
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	48,26 13,85	482,60 138,51
438	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot	buc	5,00	30,63	153,15

1	2	3	4	5	6	7
		90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			12,39	61,96
439	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	45,83 13,85	183,32 55,40
440	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	39,13 12,39	117,39 37,18
441	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	50,33 13,85	201,32 55,40
442	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	39,13 12,39	156,53 49,57
443	RpSB14E	Montarea piesei de legatura клапан воздушный 110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	92,14 12,39	92,14 12,39
444	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	24,63 12,39	98,53 49,57
445	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	28,40 10,94	198,82 76,55
446	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	16,28 9,48	65,12 37,91

1	2	3	4	5	6	7
447	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	18,27 9,47	36,55 18,95
448	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	21,83 10,93	21,83 10,93
449	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	35,70 17,86	321,34 160,74
450	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	48,86 21,87	293,18 131,22
451	RpCU05B	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidari, în pereți din beton simplu pînă la 15 cm grosime	buc	1,00	11,04 11,04	11,04 11,04
452	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	5,47 5,47	251,51 251,51
453	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	2,55 2,55	117,37 117,37
		<i>Total</i>	Lei			22 886,51
		Total Lucrari tehnico-sanitare, apeduct si canalizare Inklusiv salariu				22 886,51 6 266,31
		<i>Total</i>	Lei			759 398,91
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			81 023,89
		<i>Transportarea</i>	2 %			7 860,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				848 283,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			42 414,16
		<i>Total</i>				890 697,36
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			17 813,95
		Total 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				908 511,31 360 106,18
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
454	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	11,82 11,82	236,40 236,40
455	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	5,32 4,61	106,43 92,20
456	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	760,00	4,37 4,37	3 324,24 3 324,24
457	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	760,00	14,70 10,94	11 170,97 8 310,60
		<i>Total</i>	Lei			14 838,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 691,77
		<i>Transportarea</i>	2 %			55,87
		<i>Total</i>				17 585,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			879,28
		<i>Total</i>				18 464,96
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			369,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 834,27 11 963,44
		2.2. Lucrari de montare				
458	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	49,00	8,02 8,02	392,93 392,93
459	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	80,00	2,19	174,96

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,19	174,96
460	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	625,00	1,28 1,28	797,34 797,34
461	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	214,32 214,32	428,65 428,65
462	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,60	2 531,93 1 548,00	19 242,69 11 764,80
463	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	490,00	7,46 0,00	3 655,40 0,00
464	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	270,00	11,50 0,00	3 105,00 0,00
465	Pretul	Cutie de ramificatie	buc	25,00	17,50 0,00	437,50 0,00
466	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	760,00	27,81 24,42	21 131,88 18 560,34
467	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	99,22 71,10	198,44 142,20
468	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Separator de sarcina 40A	buc	2,00	224,04 95,10	448,09 190,20
469	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,49	4 732,63 3 480,00	2 318,99 1 705,20
470		Corpuri de iluminat Led 600*600	buc	49,00	350,00	17 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm			0,00	0,00
471	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,00	80,86 46,80	3 234,52 1 872,00
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,26	976,12 966,00	253,79 251,16
473		Intreruptor cu o clapa	buc	26,00	25,00 0,00	650,00 0,00
474	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,55	2 804,29 2 283,00	1 542,36 1 255,65
475		Priza	buc	55,00	31,66 0,00	1 741,30 0,00
476	08-03-526-2	Sina de conectare 3p	buc	2,00	128,18 69,60	256,35 139,20
		<i>Total</i>	Lei			77 160,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			8 476,79
		<i>Transportarea</i>	2 %			730,60
		<i>Cheltueli de regie</i>	35 %			13 186,12
		<i>Total</i>				99 553,70
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			1 991,07
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				101 544,77 37 674,63
		2.3. Utilaj				
477		Cutie pentru 18 automete	buc	2,00	309,00 0,00	618,00 0,00
478		Intreruptor automat B10	buc	20,00	22,33 0,00	446,60 0,00
479		Intreruptor automat C16	buc	20,00	19,50 0,00	390,00 0,00
480		Separator de sarcina 40A	buc	2,00	65,83 0,00	131,66 0,00
481		Sina de conectare 3p	buc	2,00	224,20 0,00	448,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 034,66
		<i>Depozitarea</i>	0,1 %			2,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 036,69
		<i>Total</i>	Lei			122 415,73
		Total Electricitate Inclusiv salariu				122 415,73 49 638,07
		3. Ventilare				
482	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,60	<u>32,96</u> 32,80	<u>151,61</u> 150,90
483	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de ventilare din pvc	buc	18,00	<u>192,53</u> 83,11	<u>3 465,55</u> 1 495,91
		<i>Total</i>	Lei			3 617,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			370,53
		<i>Transportarea</i>	2 %			39,12
		<i>Total</i>				4 026,81
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			201,35
		<i>Total</i>				4 228,16
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			84,56
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 312,72 1 646,81

		Total	Lei			1 035 239,76
		Tva	20 %			207 047,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 242 287,71 <u>411 391,06</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)