Formular Nr.7
WinCmeta

L72 Horodiste-Sudarca
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Marchici Sergiu
Date: 2020.04.14 10:46:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 269 725,94 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	17,2800	1 396,17 0,00	24 125,77 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,2800	619,10 0,00	10 698,05 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2 506,0000	12,03 0,00	30 152,19 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	17,2800	132,35 18,25	2 287,04 315,39
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 600,0000	17,75 17,75	28 392,00 28 392,00
		Total	lei			95 655,05
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				**95 655,05 28 707,39**
		2. Amenajarea podetului				
6	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,8000	285,44 285,44	1 084,68 1 084,68

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,0000	39,04 39,04	78,08 78,08
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,4000	157,66 101,40	2 743,20 1 764,36
9	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	20,0000	19,30 2,38	385,91 47,66
10	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,8000	1 084,60 390,39	4 121,48 1 483,48
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,0000	500,19 18,76	2 500,97 93,80
		Total	lei			10 914,32
		Total Amenajarea podetului Inclusiv salariu				**10 914,32 4 552,06**
		3. Imbracaminte din beton asfaltic				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	48,0000	51,05 0,00	2 450,45 0,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	864,0000	432,51 30,42	373 684,62 26 282,88
14	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 800,0000	113,08 6,08	542 760,90 29 203,20
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,4400	7 682,00 0,00	11 062,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 800,0000	128,05 2,54	614 655,42 12 168,00
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	32,68 1,61	26 144,39 1 285,75
		Total	lei			1 570 757,86
		Total Imbracaminte din beton asfaltic **Inclusiv salariu**				**1 570 757,86** **68 939,83**

		Total	lei	1 677 327,23
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 994,84
		Total		1 700 322,07
		Cheltuieli de regie	8 %	136 025,77
		Total		1 836 347,84
		Beneficiu de deviz	3 %	55 090,44
		Total		1 891 438,28
		TVA	20 %	378 287,66
		TOTAL		2 269 725,94
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**2 269 725,94** **102 199,28**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L72 Horodiste-Sudarca
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 269 725,94 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,7400	50,70	1 406,42
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9400	50,70	47,66
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,6680	50,70	1 605,57
4.	7129020012800	Pavator	h-om	520,2500	50,70	26 376,68
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	816,0000	50,70	41 371,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7608	50,70	393,47
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	586,0460	50,70	29 712,53
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,3600	50,70	1 285,75
		Total manopera				**102 199,28**
		Materiale:				
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	451,2000	1 101,60	497 041,92
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	451,2000	1 261,60	569 233,92
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	175,3920	219,94	38 575,72
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	100,8000	215,05	21 677,04
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 053,2160	215,05	226 494,10
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0691	215,05	14,86
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	28,8000	0,00	0,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7963	215,05	601,34
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0316	267,40	810,65
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,5550	315,15	2 065,81
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0522	2 500,00	130,50
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2784	2 500,00	696,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0174	2 500,00	43,50
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0880	15,00	31,32
15.	23203226000401	Bitum	t	1,4832	7 400,00	10 975,68
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	725,1160	1,38	1 000,66
17.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	20,5000	16,50	338,25
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	52,8000	10,00	528,00
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	52,8000	10,00	528,00
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7400	16,50	28,71
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0880	16,50	34,45
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8700	16,50	14,36
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	136,3600	5,00	681,80
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0414	5,00	5,21

		Total materiale de construcţii				**1 371 551,80**

Utilaje de construcţii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4320	200,00	86,40
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	108,0528	386,75	41 789,41
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,8000	274,96	7 093,97
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	303,3570	294,76	89 417,50
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,8000	210,48	1 852,22
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,4400	716,66	18 231,83
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,4240	302,00	10 698,05
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,9120	283,10	1 956,79
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2800	25,00	57,00
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9500	171,73	163,14
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	160,3840	188,00	30 152,19
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,8510	150,00	2 077,65
		Total utilaje de construcţii				**203 576,15**

	Total	lei	1 677 327,23
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 994,84
	Total		1 700 322,07
	Cheltuieli de regie	8 %	136 025,77
	Total		1 836 347,84
	Beneficiu de deviz	3 %	55 090,44
	Total		1 891 438,28
	TVA	20 %	378 287,66
	TOTAL		2 269 725,94

Total deviz: **2 269 725,94**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 396,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,75	1 396,17
		Total	lei			24 125,77
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			619,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	302,00	619,10
		Total	lei			10 698,05
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	188,00	12,03
		Total	lei			30 152,19
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,35 18,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,70	18,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,05	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			2 287,04
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			17,75 17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	50,70	17,75
		Total	lei			28 392,00
		2. Amenajarea podetului				
6	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			285,44 285,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,70	285,44
		Total	lei			1 084,68
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			39,04 39,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,70	39,04
		Total	lei			78,08
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			157,66 101,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,70	9,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	50,70	92,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,50	0,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	16,50	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,50	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 500,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 500,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 743,20
9	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,30 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	50,70	2,38
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,91
		Total	lei			385,91
10	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 084,60 390,39
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,70	370,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,70	20,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,38	263,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	267,40	213,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	215,05	158,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,73	42,93
		Total	lei			4 121,48
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			500,19 18,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,70	18,76
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	315,15	413,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	294,76	45,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	386,75	18,56
		Total	lei			2 500,97
		3. Imbracaminte din beton asfaltic				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			51,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,75	51,05
		Total	lei			2 450,45
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			432,51 30,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,70	30,42
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	219,94	44,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,05	262,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,75	16,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,76	76,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		Total	lei			373 684,62
14	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			113,08 6,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,70	6,08
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 101,60	103,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	294,76	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			542 760,90
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 682,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 400,00	7 622,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			11 062,08
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,70	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 261,60	118,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	294,76	1,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,96	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	716,66	3,80
		Total	lei			614 655,42
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,68 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,70	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	215,05	27,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,75	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,48	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	274,96	0,12
		Total	lei			26 144,39

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.