

**Reparatia capitala a grupei cresa  
din cadrul IET nr.67 din str.  
Otovasca 11, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2  
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 123 953,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Dormitor 1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	34,900	18,79 16,77	655,73 585,38
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	34,900	8,77 8,02	306,19 279,94
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de termoizolare	m2	34,900	19,93 9,12	695,61 318,21
4	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata	m3	5,250	640,94 56,52	3 364,91 296,71
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat peste stratul de termoizolare	m2	34,900	19,93 9,12	695,61 318,21
6	CC03C	Montare plase sudate BpI 4x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1,98 kg/m2)	kg	72,560	18,74 1,09	1 359,71 79,09
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,900	55,25 25,51	1 928,31 890,47
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in	m2	34,900	195,98 40,10	6 839,85 1 399,32

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez				
<b>Total Pardoseli</b>						<b>15 845,92</b>
<b>1.1.2. Tavane</b>						
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,900	168,06 69,62	5 865,18 2 429,76
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,900	25,02 20,04	873,27 699,47
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,900	3,95 1,10	137,84 38,27
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,900	31,81 20,05	1 110,06 699,84
<b>Total Tavane</b>						<b>7 986,35</b>
<b>1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>						
13	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,050	159,58 65,13	3 039,95 1 240,76
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,550	13,26 11,67	630,52 554,77
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	14,270	10,88 9,83	155,23 140,33
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	67,600	4,09 1,09	276,79 73,99
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,270	51,69 23,32	737,63 332,79

1	2	3	4	5	6	7
18	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	14,270	52,11 23,70	743,54 338,26
19		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	31,250	3,00 0,00	93,75 0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,600	3,94 1,09	266,65 73,99
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,600	25,03 20,05	1 692,12 1 355,21
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,600	3,94 1,09	266,65 73,99
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,600	31,80 20,05	2 149,88 1 355,21
<b>Total Pereti, inclusiv glafuri</b>						<b>10 052,71</b>
<b>1.1.4. Timplarii</b>						
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,180	15,36 15,36	48,84 48,84
25	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 850x2050(h) - 1buc, 700x2050(h) - 1buc	m2	3,150	870,81 60,17	2 743,05 189,54
26	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	2,000	364,12 91,12	728,25 182,25
<b>Total Timplarii</b>						<b>3 520,14</b>
<b>Total Dormitor</b>						<b>37 405,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Salon</b> <b>1.2.1. Pardoseli</b>				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	31,600	18,79 16,77	593,63 529,98
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,600	8,78 8,03	277,45 253,70
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de termoizolare	m2	31,600	19,93 9,11	629,68 287,95
30	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata	m3	4,740	640,95 56,52	3 038,11 267,91
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat peste stratul de termoizolare	m2	31,600	19,93 9,11	629,68 287,95
32	CC03C	Montare plase sudate BpI 4x100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1,98 kg/m2)	kg	65,700	18,75 1,09	1 231,55 71,81
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,600	55,25 25,51	1 745,81 806,27
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2	31,600	196,02 40,09	6 194,27 1 267,00
<b>Total Pardoseli</b>						<b>14 340,18</b>
		<b>1.2.2. Tavane</b>				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	31,600	168,07 69,62	5 310,87 2 200,12
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,600	25,03 20,05	790,90 633,50
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,600	3,95	124,69

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	34,63
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,600	31,80 20,05	1 004,87 633,50
<b>Total Tavane</b>						<b>7 231,33</b>
<b>1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>						
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	72,550	13,26 11,67	961,87 846,37
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,700	10,89 9,84	236,30 213,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	72,550	4,09 1,10	297,07 79,46
42	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	21,700	51,70 23,33	1 121,86 506,29
43	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	21,700	52,09 23,68	1 130,28 513,94
44		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	31,250	3,00 0,00	93,75 0,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,550	3,94 1,10	286,19 79,46
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,550	25,03 20,05	1 816,16 1 454,72
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,550	3,94 1,10	286,19 79,46
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,550	31,80 20,05	2 307,22 1 454,36

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti, inclusiv glafuri</b>						<b>8 536,89</b>
<b>1.2.4. Timplarii</b>						
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,740	15,51 ----- 15,51	26,98 ----- 26,98
50	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 850x2050(h) - 1buc,	m2	1,740	870,95 ----- 60,33	1 515,45 ----- 104,98
51	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000	364,13 ----- 91,13	364,13 ----- 91,13
<b>Total Timplarii</b>						<b>1 906,56</b>
<b>Total Salon</b>						
<b>Total Salon</b>						<b>32 014,96</b>
<b>1.3. Bloc sanitar</b>						
<b>1.3.1. Tavane</b>						
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,200	168,06 ----- 69,61	2 554,46 ----- 1 058,14
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,200	25,04 ----- 20,05	380,56 ----- 304,72
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	3,95 ----- 1,10	60,09 ----- 16,77
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,200	31,80 ----- 20,05	483,37 ----- 304,72
<b>Total Tavane</b>						<b>3 478,48</b>
<b>1.3.2. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>						
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	40,09 ----- 40,09	80,19 ----- 80,19

1	2	3	4	5	6	7
57	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	2,000	32,80 32,80	65,61 65,61
58	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический для детей "Компакт"	buc	3,000	1 931,71 171,31	5 795,14 513,94
59	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	1,000	1 349,78 67,43	1 349,78 67,43
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	591,92 41,92	591,92 41,92
61	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	9,000	89,26 12,76	803,32 114,82
62	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	27,11 22,23	54,23 44,47
63		Резьбы стальные 1"	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
64	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	25,000	54,38 10,21	1 359,40 255,15
65		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	9,000	23,00 0,00	207,00 0,00
66	SD19A	Robinet bila BP-BP ф20	buc	2,000	96,69 8,38	193,38 16,77
67	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	26,75 9,11	160,50 54,67
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	26,33 8,02	316,01 96,23
69	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,000	20,16 8,02	60,47 24,06

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>						<b>11 060,95</b>
<b>Total Bloc sanitar</b>						<b>14 539,43</b>
<b>1.4. Diverse</b>						
70	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,950	37,56 <hr/> 37,56	148,35 <hr/> 148,35
71	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	3,950	21,87 <hr/> 21,87	86,39 <hr/> 86,39
72	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,950	9,49 <hr/> 0,00	37,50 <hr/> 0,00
<b>Total Diverse</b>						<b>272,24</b>
		Cheltuieli directe	lei			84 231,75
		Asigurarea sociala	24,00 %			7 203,36
		Transportul materialelor	1,00 %			528,87
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,00 %			528,87
		Total	100,00 +			92 492,85
		Cheltuieli de regie	1,00 %			924,93
		Total	100,00 +			93 417,78
		Beneficiu de deviz	1,00 %			934,18
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>94 351,96</b>
<b>2. Lucrari de montare</b>						
73	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000	10,94 <hr/> 10,94	131,22 <hr/> 131,22
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	2,000	2,19 <hr/> 2,19	4,37 <hr/> 4,37
75	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,120	48 381,83 <hr/> 9 877,92	5 805,82 <hr/> 1 185,35



1	2	3	4	5	6	7
76	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	4 070,00 1 440,00	81,40 28,80
77		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,000	2,00 0,00	4,00 0,00
78	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	557,01 451,99	389,91 316,39
79		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2	m	70,000	9,50 0,00	665,00 0,00
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,700	1 560,31 867,51	1 092,22 607,26
Cheltuieli directe			lei			8 173,94
Asigurarea sociala				24,00 %		545,61
Transportul materialelor				1,00 %		56,00
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,00 %		56,00
Total				100,00 +		8 831,55
Cheltuieli de regie				1,00 %		22,73
Total				100,00 +		8 854,28
Beneficiu de deviz				1,00 %		88,54
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>8 942,82</b>
Cheltuieli directe			lei			103 294,78
TVA				20,00 %		20 658,96

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**123 953,74  
32 287,41**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)