

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor Liceului Teoretic
"Ginta Latina", din str. Ginta
Latina 9, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperis galerie

Valoarea de deviz 97 161,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Galerie				
1	IzF34A k=3	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretantica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale	m2	106,950	486,928 89,868	52 076,993 9 611,409
2	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretantica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	192,950	49,632 21,397	9 576,532 4 128,590
3	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretantica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale	m2	57,400	49,632 21,397	2 848,890 1 228,199
		Total				64 502,415

Total signed by Ceban Igor
Date: 2023.04.03 09:49:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		Total Galerie Inclusiv salariu				64 502,415 14 968,198
		2. Copertina				
4	RpCE12B	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe	m2	2,000	177,881 23,991	355,762 47,982
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	2,000	53,702 4,538	107,404 9,077
6	RpCI34B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	2,000	515,549 75,863	1 031,098 151,726
		<i>Total</i>	lei			1 494,264
		Total Copertina Inclusiv salariu				1 494,264 208,785

		Total	lei	65 996,70
		Asigurari sociale si medcale	24 %	3 642,48
		Transport materiale	3 %	1 136,66
		Total		70 775,84
		Cheltuieli de regie	10 %	7 077,59
		Total		77 853,43
		Beneficiu de deviz	4 %	3 114,14
		Total		80 967,57
		TVA	20 %	16 193,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		97 161,09 15 176,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor Liceului Teoretic
"Ginta Latina", din str. Ginta
Latina 9, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperis galerie

Valoarea de deviz 97 161,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	204,8082	64,84	13 279,764
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,2600	64,84	1 897,219
Total manopera						15 176,99

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6330	20,00	12,660
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0927	540,00	50,058
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,4420	68,00	98,056
4.	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	123,5272	133,34	16 471,117
5.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	112,2975	133,34	14 973,749
6.	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	75,8560	68,00	5 158,208
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,5104	3,00	85,531
8.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	4,8530	95,50	463,462
9.	2873102004995	Plasa sirma zincata ochi patrat 30,0 x 2,0 x 1500 S 2543	kg	4,5320	37,00	167,684
10.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	8,4400	47,00	396,680
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0247	20,00	0,494
12.	4100126202818	Apa	m3	0,5512	20,00	11,024
Total materiale de construcții						37 888,73

Utilaje de construcții:

1.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	118,5246	76,50	9 067,132
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	13,50	0,270
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9696	31,50	62,042
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	31,50	2,520

5.	2952270004025	Агрегат "Пена-98"	h-ut	111,0141	22,50	2 497,817
6.	2952270004026	Агрегат RX-25	h-ut	57,8308	22,50	1 301,192
		Total utilaje de construcții				12 930,98

Total	lei	65 996,70
Asigurari sociale si medcale	24 %	3 642,48
Transport materiale	3 %	1 136,66
Total		70 775,84
Cheltuieli de regie	10 %	7 077,59
Total		77 853,43
Beneficiu de deviz	4 %	3 114,14
Total		80 967,57
TVA	20 %	16 193,52

Total deviz: 97 161,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisurilor **Investitor**
Liceului Teoretic "Ginta Latina", din str. Ginta
Latina 9, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Galerie				
1	IzF34A k=3	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretantica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale	m2			486,928 89,868
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	64,84	80,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	9,73
	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	0,3850	133,34	154,01
	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,3500	133,34	140,01
	2952270004025	Агрегат "Пена-98"	h-ut	0,3460	22,50	23,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	31,50	0,28
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3460	76,50	79,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 076,993

1	2	3	4	5	6	7
2	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanică rezistentă la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicată prin pulverizare aeriană în 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m ² ; Component B - se exclude), suprafețe orizontale	m ²			49,632 21,397
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	64,84	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	0,3000	68,00	20,60
	4100126202818	Apa	m ³	0,00218	20,00	0,04
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	22,50	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	31,50	0,09
	2912340002514	Compresor 7 m ³ /h	h-ut	0,0300	76,50	2,29
		Cheltuieli directe	lei			9 576,532
3	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanică rezistentă la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicată prin pulverizare aeriană în 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m ² ; Component B - se exclude), suprafețe verticale	m ²			49,632 21,397
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	64,84	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	0,3000	68,00	20,60
	4100126202818	Apa	m ³	0,00218	20,00	0,04
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	22,50	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	31,50	0,09
	2912340002514	Compresor 7 m ³ /h	h-ut	0,0300	76,50	2,30
		Cheltuieli directe	lei			2 848,890
		2. Copertina				
4	RpCE12B	Strat suport sau sapa de protecție pt. hidroizolații executat la reparații de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T în grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagră de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe	m ²			177,881 23,991
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	64,84	16,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,8400	3,00	42,77
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0450	540,00	25,03
	2873102004995	Plasa sirma zincată ochi patrat 30,0 x 2,0 x 1500 S 2543	kg	2,2000	37,00	83,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0100	20,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0400	31,50	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	31,50	0,79
		Cheltuieli directe	lei			355,762
5	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate	m ²			53,702 4,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	68,00	49,03
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	31,50	0,09
		Cheltuieli directe	lei			107,404
6	RpCI34B2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic în sistem bistrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m ²			515,549 75,863
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9600	64,84	62,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	64,84	13,62
	2682132600470	Membrane bituminoase	m ²	2,3000	95,50	231,73
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	20,00	6,33
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,0000	47,00	198,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	31,50	3,15
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	13,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 031,098

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.