

Colegiul de Medicina din Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Colegiul de Medicina mun.Cahul caminul Nr.2.Blocul locativ et.5****Valoarea de deviz 2 749 116,22 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)-местами	m2	51,00	21,19 19,44	1 080,69 991,44
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянные двери	m2	55,04	30,24 30,24	1 664,64 1 664,64
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (подоконники 30,5м)	m2	12,60	30,29 30,29	381,60 381,60
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов- дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	317,50	18,69 15,84	5 933,83 5 028,48
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	49,60	25,59 21,60	1 269,46 1 071,36
6	RpCH32E	Demontarea dulapurilor din lemn. (Разборка деревянных шкафов.)	m3	2,50	175,68 175,68	439,20 439,20

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	63,00	46,02 27,36	2 899,38 1 723,68
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие чугунных радиаторов)- 21шт по 7секций	m2	49,00	11,52 11,52	564,48 564,48
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	11,00	79,20 79,20	871,20 871,20
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	11,00	63,36 63,36	696,96 696,96
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				15 801,44 13 433,04
		1.2. Lucrari diverse				
11	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)- вынос строительных отходов	t	35,00	134,64 134,64	4 712,40 4 712,40
12	TsH92B	Incarcarea deseurilor de constructii in auto (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t	35,00	79,92 79,92	2 797,20 2 797,20
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Вывозка строительных отходов автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	35,00	81,90 0,00	2 866,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах 5x50 см2)	m	1 035,00	14,40 14,40	14 904,00 14 904,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				25 280,10 22 413,60
		1.3. Tavan				
15	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) -влагостойкий 9,5мм и Минеральная вата Rockmin 100x60x5см	m2	380,00	310,15 158,54	117 857,77 60 243,84
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2	380,00	8,63 2,16	3 281,30 820,80
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	380,00	49,19 39,60	18 691,84 15 048,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской	m2	380,00	8,63 2,16	3 281,30 820,80
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми	m2	380,00	62,26 39,60	23 658,80 15 048,00

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
20	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2	19,00	278,93 144,00	5 299,67 2 736,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				172 070,68 94 717,44
		1.4. Peretii				
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-12.5mm	m2	1 151,00	239,31 132,12	275 446,75 152 070,48
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")	m2	1 151,00	8,63 2,16	9 938,88 2 486,16
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1 151,00	49,19 39,60	56 616,56 45 579,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2	1 151,00	8,63 2,16	9 938,88 2 486,16
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1 151,00	62,26	71 661,22

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			39,60	45 579,60
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей Бетоноконтант)	m2	154,00	9,54 2,16	1 468,39 332,64
27	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti(Ремонт штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах) по сетке	m2	154,00	318,44 198,72	49 040,17 30 602,88
28	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) k=2 до общей толщины 4см	m2	154,00	33,29 18,72	5 126,13 2 882,88
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	154,00	524,84 118,80	80 826,05 18 295,20
30	CK26D	Colturi pentru placile din aluminiu(Угловые на плитку из алюминия)	m	70,00	60,83 7,20	4 258,10 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				564 321,13 300 819,60
		1.5. Pardosea				
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)-сетка 100*100*2мм вес=0,77кг/м2	kg	307,00	40,24 2,16	12 353,93 663,84
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из полусухой стяжки толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	399,00	111,65 50,40	44 549,40 20 109,60
33	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из полусухой стяжки толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) k=10 до общей толщины 8см полусухая стяжка	m2	399,00	186,18 86,40	74 284,20 34 473,60
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)-- класс 33 т.10мм	m2	343,00	429,73 111,60	147 396,09 38 278,80

1	2	3	4	5	6	7
35	CK26D	Prag (Порожек)	m	16,80	360,84 7,20	6 062,09 120,96
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов под плитку бетоноконтактом)	m2	56,00	6,54 2,16	365,96 120,96
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2(Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	56,00	615,01 208,80	34 440,75 11 692,80
38	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)-"кабанчик"	m	48,40	127,67 72,00	6 179,27 3 484,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				325 631,69 108 945,36
		1.6. Ferestre si usi				
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)-подоконник шир.0,4м	m	31,50	385,64 25,92	12 147,67 816,48
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и	m2	55,04	2 351,33 58,32	129 417,27 3 209,76

1	2	3	4	5	6	7
		необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
41	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-без стоимости*перевернуть двери в коридоре*	m2	26,14	2 351,30 58,31	61 463,02 1 524,24
42	СК33А	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor(Автоматической устройство закрывания дверей)-ограничители дверей	buc	21,00	1 102,77 141,12	23 158,17 2 963,52
43	CF61А	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)-откосы с грунтовкой в комплексе	m2	15,00	179,73 106,99	2 695,95 1 604,88
44	CF57А	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) откосы	m2	15,00	49,16 39,60	737,33 594,00
45	CN53А	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	6,53 2,16	98,02 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей откосы "Супратен") -перед покраской				
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосы	m2	15,00	62,26 39,60	933,90 594,00
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				230 651,33 11 339,28
		1.7. Incalzire				
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) - тип 22 500*1400мм	buc	21,00	1 745,32 46,80	36 651,67 982,80
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-подача и обратка	buc	42,00	143,40 16,56	6 022,80 695,52
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)- Труба PPR - Fiber Ф20 мм, PN20	m	126,00	38,08 25,20	4 797,45 3 175,20

1	2	3	4	5	6	7
		k=1.15 на фитинги				
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20-25мм)-кран ППР	buc	44,00	107,25 10,80	4 719,16 475,20
51	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida(Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	100,00	24,40 14,40	2 440,00 1 440,00
52	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m	126,00	12,92 7,92	1 627,92 997,92
53	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m	126,00	10,48 6,48	1 320,48 816,48
54	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного	buc	11,00	51,14 31,68	562,53 348,48

1	2	3	4	5	6	7
		сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 80 мм)				
55	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)	m2	100,00	1,44 1,44	144,00 144,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				58 286,01 9 075,60
		1.8. Canalizarea si apa				
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	33,00	85,90 23,04	2 834,64 760,32
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	22,00	65,87 18,00	1 449,05 396,00
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc	5,00	75,85 20,16	379,25 100,80
59	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	5,00	94,35 27,36	471,75 136,80

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм				
60	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Ф100мм	buc	5,00	84,34 23,04	421,70 115,20
61	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	5,50	5,76 5,76	31,68 31,68
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально- культурных зданий, диаметр 25 мм)- фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная	m	25,00	79,21 45,36	1 980,27 1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
		вода				
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально- культурных зданий, диаметр 20 мм)- фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	30,00	79,21 45,36	2 376,33 1 360,80
64		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	3,00	10,50 0,00	31,50 0,00
65		Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	6,00	9,30 0,00	55,80 0,00
66		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	2,00	9,00 0,00	18,00 0,00
67		Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc	4,00	5,00 0,00	20,00 0,00
68		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	9,00	35,00 0,00	315,00 0,00
69		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	8,00	25,00 0,00	200,00 0,00
70	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc	50,00	40,48 23,76	2 023,75 1 188,00
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")	buc	22,00	97,35 21,60	2 141,70 475,20

1	2	3	4	5	6	7
72	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	11,00	2 022,85 302,40	22 251,35 3 326,40
73	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-с тумбой	buc	11,00	996,27 122,40	10 958,94 1 346,40
74	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	11,00	708,80 118,80	7 796,80 1 306,80
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	11,00	289,60 36,00	3 185,60 396,00
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	55,00	11,52 11,52	633,60 633,60

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)				
77	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	55,00	3,60 3,60	198,00 198,00
		Total Canalizarea si apa Inclusiv salariu				59 774,71 12 906,00
		<i>Total</i>	lei			1 451 817,09
		<i>Asigurare Sociala</i>	24,00 %			137 675,98
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5,00 %			43 200,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 632 693,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			163 269,32
		<i>Total</i>	100,00 +			1 795 962,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			89 798,12
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 885 760,59 573 649,92
		2. Lucrari de instalatii electrice				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	63,00	15,84 15,84	997,92 997,92
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	43,00	4,32 4,32	185,76 185,76
80	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m	2 070,00	45,39 33,12	93 966,55 68 558,40

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж)-гофра				
81	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)- кабель BBГ нГ-FR-LS- 3 x1,5 мм2	m	1 000,00	27,30 5,04	27 298,50 5 040,00
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*BBГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	850,00	40,10 5,04	34 086,19 4 284,00
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*BBГ нГ-FR-LS- 3 x4мм2	m	220,00	27,98 5,04	6 155,23 1 108,80
84	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc	43,00	76,73 54,72	3 299,22 2 352,96

1	2	3	4	5	6	7
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В10	buc	32,00	102,39 19,44	3 276,64 622,08
86	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В20	buc	77,00	122,60 19,44	9 439,89 1 496,88
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	11,00	785,16 19,44	8 636,78 213,84

1	2	3	4	5	6	7
		(Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат ВН25А				
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат УЗО	buc	11,00	349,85 19,44	3 848,37 213,84
89	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Установка светильников -ледовские плафоны)	buc	63,00	519,94 67,68	32 756,22 4 263,84
90	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми	buc	43,00	130,62 19,44	5 616,79 835,92

1	2	3	4	5	6	7
		проводами)- выключатели одноклав.				
91	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 (Замена розеток с защитой - заземлением на 2гнезда)- накладные	buc	104,00	108,36 38,88	11 268,92 4 043,52
92	08-03-572- 3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 12групп)	buc	11,00	871,45 167,04	9 585,97 1 837,44
93	RpEE11B	Montarea tablourilor de sonerii sau semnalizare optica, avind 10 numere(Демонтаж датчиков дымоудаления с обратной установкой)	buc	63,00	548,70 126,00	34 568,10 7 938,00
94	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5- 1x10 mmр (Прокладка эогнестойкий кабель для пожарных датчиков (типа КСРВнг-FRLS 2*0,75мм2)	m	220,00	38,93 8,64	8 563,53 1 900,80
		<i>Total</i>	lei			293 550,58
		<i>Asigurare Sociala</i>	24,00 %			25 414,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			9 298,82
		<i>Total</i>	100,00 +			328 263,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			52 947,00
		<i>Total</i>	100,00 +			381 210,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			19 060,55
		Total Lucrari de instalatii electrice Inclusiv salariu				400 271,51 105 894,00
		3. Utilaj				
95		Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	11,00	440,00 0,00	4 840,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 840,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			58,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 898,08

		Total	lei	2 290 930,18
		TVA	20,00 %	458 186,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 749 116,22
				679 543,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Colegiul de Medicina din Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Colegiul de Medicina mun.Cahul caminul Nr.2.Blocul locativ et.5

Valoarea de deviz 2 749 116,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	25,52	72,00	1 837,44
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,95	72,00	68,40
3.	7122050013400	Zidar	h-om	42,09	72,00	3 030,48
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	695,70	72,00	50 090,40
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	369,60	72,00	26 611,20
6.	7123011000200	Betonist	h-om	3,39	72,00	244,08
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,68	72,00	552,96
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,00	72,00	360,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	59,26	72,00	4 266,72
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	828,12	72,00	59 624,64
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	515,70	72,00	37 130,40
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	195,53	72,00	14 078,16

13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	119,21	72,00	8 583,12
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,78	72,00	2 432,16
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 652,23	72,00	118 960,56
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	948,91	72,00	68 321,52
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	39,90	72,00	2 872,80
18.	7422010060100	Timplar	h-om	65,04	72,00	4 682,88
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,30	72,00	7 509,60
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	485,34	72,00	34 944,48
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,66	72,00	1 127,52
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 225,20	72,00	232 214,40
Total manopera						679 543,92

Materiale:

1.	068364	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	3,00	10,50	31,50
2.	068365	Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	6,00	9,30	55,80
3.	068366	Cot din material plastic ППР 90* Φ25мм	buc	2,00	9,00	18,00
4.	068367	Cot din material plastic ППР 90* Φ20мм	buc	4,00	5,00	20,00
5.	068368	Американка с резьбой на металл для подключения Φ15мм	buc	9,00	35,00	315,00
6.	068369	Фитинги ППР Φ15-25мм	buc	8,00	25,00	200,00
7.	068395	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	11,00	440,00	4 840,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,65	63,00	103,95
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,87	14,00	26,18
10.	1019852	Vopsea	kg	0,33	55,00	18,15
11.	1111000100021	Comutator manual	buc	43,86	105,00	4 605,30
12.	11110001000248 5	Intrerupator manual B10	buc	32,32	78,00	2 520,96
13.	11110001000248 6	Intrerupator manual B20	buc	77,77	98,00	7 621,46
14.	11110001000248 7	Intrerupator manual BH25A	buc	11,11	754,00	8 376,94
15.	11110001000248 8	Intrerupator manual V3O	buc	11,11	323,00	3 588,53
16.	1111000100048	Strat sintetic	m2	363,75	15,00	5 456,25
17.	1111122200002	Tablou de semnalizare sau sonerii	buc	63,00	419,00	26 397,00
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,06	450,00	23 427,00
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	450,00	27,00
20.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,63	20,00	12,60
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	79,96	15,00	1 199,40
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,41	20,00	68,20
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 230,80	0,50	2 115,40
24.	2010237318750	Distantieri	buc	92,10	0,50	46,05
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,16	37 000,00	5 920,00
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	81,18	2 200,00	178 596,00
27.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	346,43	3,00	1 039,29
28.	2051142950700	Dibluri	buc	378,00	0,25	94,50
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 526,15	0,63	1 591,47
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,29	85,00	194,65
31.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,25	45,00	11,25
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,41	200,00	882,00
33.	2413217300101	Clema de legatura	buc	113,85	3,00	341,55
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,02	20,00	200,40
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,59	125,00	5 073,75
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,65	28,00	298,20
37.	24165861053031 6	Amorsa-grund "Супратен"	kg	459,30	42,00	19 290,60
38.	24165861053032 6	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	23,10	48,00	1 108,80
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	618,40	50,00	30 920,00
40.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,26	36,00	117,36

41.	24302261000001	Fuga	kg	89,90	40,00	3 596,00
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,63	55,00	34,65
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	133,96	42,00	5 626,32
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	4,50	48,00	216,00
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	14,20	120,00	1 704,00
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	414,90	5,00	2 074,50
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,64	125,00	205,00
48.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,11	125,00	13,75
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	33,40	1,50	50,10
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 159,73	1,00	1 159,73
51.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,33	75,00	849,75
52.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,00	120,00	2 640,00
53.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	32,13	350,00	11 245,50
54.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	2 216,97	8,00	17 735,76
55.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul 20 mm	m	129,78	12,50	1 622,25
56.	2521216717050	Teava din material plastic	m	56,10	12,50	701,25
57.	25212167201605 6	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 100 mm	m	33,99	58,00	1 971,42
58.	25212167201605 7	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	22,66	45,00	1 019,70
59.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,67	42,00	280,14
60.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	391,40	43,00	16 830,20
61.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	11,11	75,00	833,25
62.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	326,02	5,00	1 630,10
63.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	38,50	6,00	231,00
64.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,75	7,00	173,25
65.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,50	8,00	44,00
66.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	55,00	9,00	495,00
67.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3 597,85	1,50	5 396,77
68.	25231567210156 0	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	5,00	50,00	250,00
69.	25231567210375 8	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	5,00	50,00	250,00
70.	25231567210385 9	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	5,00	50,00	250,00
71.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	100,00	1,00	100,00
72.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,44	550,00	6 292,00
73.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,33	650,00	7 364,50
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,84	3,00	14,52
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 558,72	3,00	46 676,16
76.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15,50	3,00	46,50
77.	2652102100713	Var pasta	m3	1,23	2 000,00	2 460,00
78.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	50,40	4,00	201,60
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	122,49	2,00	244,98
80.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 630,87	9,00	14 677,83
81.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	219,15	3,50	767,02
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	216,33	350,00	75 715,50
83.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,65	52,00	345,80
84.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 607,55	52,00	83 592,60
85.	2664102100000	Mortar	m3	1,85	1 200,00	2 220,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	226,80	4,00	907,20
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	575,50	4,00	2 302,00

88.	2670112204051	Placi din laminat	m2	363,75	280,00	101 850,00
89.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	49,37	45,00	2 221,65
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	821,70	3,50	2 875,95
91.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	365,75	20,00	7 315,00
92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,54	20,00	30,80
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 406,99	9,00	12 662,91
94.	2710703520285	Profil de suport	m	3 368,20	11,00	37 050,20
95.	27221031070018 1	Conductor de aluminiu sau cupru кабель ВВГнг-FR-LS- 3 x1,5 мм2	m	1 133,00	19,50	22 093,50
96.	27221031070018 2	Conductor de aluminiu sau cupru кабель ВВГнг-FR-LS- 3 x2,5	m	963,05	30,80	29 661,94
97.	27221031070018 3	Conductor de aluminiu sau cupru кабель ВВГнг-FR-LS- 3 x4мм2	m	249,26	20,10	5 010,13
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,84	16,50	129,35
99.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	16,80	350,00	5 880,00
100.	27431235490273 0	Угловые на плитку из алюминия	m	70,00	50,00	3 500,00
101.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	86,00	5,00	430,00
102.	27461673351019 1	Priza cu protectie tip 1-simbol 0235	buc	104,00	65,00	6 760,00
103.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	11,00	250,00	2 750,00
104.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	115,50	37,00	4 273,50
105.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	278,00	4,00	1 112,00
106.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	383,77	8,00	3 070,16
107.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	43,00	12,00	516,00
108.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,05	18,00	108,90
109.	2822115700000	Radiator	buc	21,00	1 680,00	35 280,00
110.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,80	14,00	319,20
111.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,34	44,00	718,96
112.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,13	32,00	164,16
113.	2873122004100	Plase sudate	kg	310,07	37,00	11 472,59
114.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	5,59	37,00	206,83
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	974,04	0,48	467,54
116.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25 641,89	0,45	11 538,85
117.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	380,00	0,55	209,00
118.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	126,00	0,65	81,90
119.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	352,00	0,45	158,40
120.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	100,00	0,15	15,00
121.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,65	14,00	23,10
122.	2875114200020	Chiuvea	buc	11,11	750,00	8 332,50
123.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,11	15,00	166,65
124.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,33	120,00	1 359,60
125.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	434,70	7,90	3 434,13
126.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,90	3,00	56,70
127.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	42,00	125,00	5 250,00
128.	2875274204000	Bratara fixare	buc	100,00	3,00	300,00
129.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	50,00	15,00	750,00
130.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	44,00	95,00	4 180,00
131.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	63,00	450,00	28 350,00
132.	2875276305105	Conector	buc	84,36	5,00	421,80
133.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	84,00	1,50	126,00
134.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,00	350,00	3 850,00
135.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	22,22	75,00	1 666,50
136.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,33	175,00	1 982,75
137.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,33	95,00	1 076,35
138.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	21,00	960,00	20 160,00

139.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	237,93	8,10	1 927,23
140.	3220137315778	Decapant	kg	0,33	18,50	6,10
141.	4011106202741	Energie electrica	kw	81,18	4,00	324,72
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,53	20,00	390,60
143.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05	20,00	1,00
144.	4100126202818	Apa	m3	14,25	20,00	285,00
145.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,07	850,00	59,50
146.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	164,35	3,50	575,21
Total materiale de construcții						1 054 817,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,10	500,00	550,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,47	75,00	635,25
3.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,34	100,00	1 134,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,99	75,00	749,25
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,49	75,00	186,75
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	500,00	90,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,31	45,00	103,95
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,65	75,00	3 948,75
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,67	45,00	30,15
10.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,31	65,00	150,15
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,40	75,00	855,00
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,54	50,00	77,00
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,44	35,00	15,40
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	87,97	45,00	3 958,65
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,37	450,00	2 866,50
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,10	450,00	495,00
Total utilaje de construcții						15 845,80

Total	lei	2 290 930,18
TVA	20,00 %	458 186,04

Total deviz:

2 749 116,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Colegiul de Medicina din Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)-местами	m2			21,19 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,75
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянные двери	m2			30,24 30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,12
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (подоконники 30,5м)	m2			30,29 30,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,14
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов- дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2			18,69 15,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,00	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	75,00	2,25
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			25,59 21,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	75,00	2,99
6	RpCH32E	Demontarea dulapurilor din lemn. (Разборка деревянных шкафов.)	m3			175,68 175,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	72,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	72,00	31,68
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			46,02 27,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	72,00	27,36
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	200,00	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	20,00	3,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	20,00	0,58
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие чугунных радиаторов)- 21шт по 7секций	m2			11,52 11,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,00	11,52
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			79,20 79,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,00	79,20
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc			63,36
						63,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	72,00	63,36
		1.2. Lucrari diverse				
11	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)- вынос строительных отходов	t			134,64
						134,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,00	134,64
12	TsH92B	Incarcarea deseurilor de constructii in auto (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t			79,92
						79,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	72,00	79,92
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Вывозка строительных отходов автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t			81,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
14	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах 5x50 см2)	m			14,40
						14,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	72,00	14,40
		1.3. Tavan				
15	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) -влагостойкий 9,5мм и Минеральная вата Rockmin 100x60x5см	m2			310,15
						158,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	72,00	158,54
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,00	54,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,27
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,20
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	43,00	44,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,63	1,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	75,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2			8,63
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	241658610530316	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			49,19
						39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской	m2			8,63 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	241658610530316	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,26 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
20	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2			278,93 144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	72,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	52,00	18,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	44,00	37,84
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,45	20,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,55	11,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	14,00	16,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
		1.4. Peretii				
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-12.5mm	m2			239,31 132,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	72,00	132,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,00	54,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,27
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,63	1,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")	m2			8,63 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	241658610530316	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			49,19 39,60

1	2	3	4	5	6	7
		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2			8,63 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	241658610530316	Amorsa-grund "Супратен"	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,26 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей Бетоноконтакт)	m2			9,54 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	241658610530326	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	48,00	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
27	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti(Ремонт штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах) по сетке	m2			318,44 198,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	72,00	172,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	3,00	32,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	2 000,00	15,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	450,00	20,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	37,00	1,34
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	20,00	47,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	16,50	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	75,00	0,22
28	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) k=2 до общей толщины 4см	m2			33,29 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	14,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка	m2			524,84 118,80

1	2	3	4	5	6	7
		керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,00	118,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	350,00	360,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
30	CK26D	Colturi pentru placile din aluminiu(Угловые на плитку из алюминия)	m			60,83 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	274312354902730	Угловые на плитку из алюминия	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		1.5. Pardosea				
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)-сетка 100*100*2мм вес=0,77кг/м2	kg			40,24 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,00	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	37,00	37,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из полусухой стяжки толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			111,65 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
33	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из полусухой стяжки толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) k=10 до общей толщины 8см полусухая стяжка	m2			186,18 86,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	64,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	1,13
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая	m2			429,73 111,60

1	2	3	4	5	6	7
		деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)--класс 33 т.10мм				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	72,00	99,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	72,00	12,24
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	280,00	296,94
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	3,00	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
35	CK26D	Prag (Порожек)	m			360,84
						7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,00	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,73
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,76
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов под плитку бетоноконтрактом)	m2			6,54
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2(Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			615,01
						208,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	72,00	187,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
38	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)-"кабанчик"	m			127,67
						72,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	72,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,00	45,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,74
		1.6. Ferestre si usi				
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)-подоконник шир.0,4м	m			385,64
						25,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,00	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	350,00	357,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,76
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 351,33
						58,32

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-без стоимости*перевернуть двери в коридоре*	m2			2 351,30 58,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	20,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,49
42	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor(Автоматическое устройство закрывания дверей)-ограничители дверей	buc			1 102,77 141,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	72,00	136,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,00	4,32
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	960,00	960,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	55,00	1,65
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)-откосы с грунтовкой в комплексе	m2			179,73 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,00	106,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	48,00	14,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,03
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) откосы	m2			49,16 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,05
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосы "Супратен") -перед покраской	m2			6,53 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосы	m2			62,26 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.7. Incalzire				
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) - тип 22 500*1400мм	buc			1 745,32 46,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	72,00	46,80
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	20,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	36,00	0,29
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-подача и обратка	buc			143,40 16,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	72,00	16,56
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	36,00	1,44
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)-Труба PPR - Fiber Ф20 мм, PN20 k=1.15 на фитинги	m			38,08 25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	72,00	25,20
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul 20 mm	m	1,0300	12,50	12,88
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Прокладной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 20-25мм)-кран ППР	buc			107,25 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	72,00	10,80
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	36,00	1,15
51	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida(Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			24,40 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	45,00	4,50
52	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m			12,92 7,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	72,00	7,92
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	100,00	5,00
53	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m			10,48 6,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	72,00	6,48
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	100,00	4,00
54	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 80 мм)	buc			51,14 31,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	72,00	22,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	72,00	9,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0068	850,00	5,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	20,00	0,40
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	65,00	13,65
55	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)	m2			1,44 1,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	72,00	1,44
		1.8. Canalizarea si apa				
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			85,90 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	252121672016056	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	58,00	59,74

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	125,00	1,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,26
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			65,87 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	252121672016057	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	125,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	85,00	1,00
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc			75,85 20,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	72,00	20,16
	252315672103758	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	125,00	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,19
59	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм	buc			94,35 27,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,00	27,36
	252315672103859	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	125,00	13,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	85,00	3,74
60	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Φ100мм	buc			84,34 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	252315672101560	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	85,00	2,55
61	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			5,76 5,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	72,00	5,76
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de	m			79,21 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)- фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,00	45,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	6,00	4,20
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	8,00	0,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	9,00	9,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,00	1,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)- фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			79,21 45,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,00	45,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	6,00	4,20
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	8,00	0,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	9,00	9,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,00	1,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
64		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc			10,50 0,00
	068364	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	1,0000	10,50	10,50
65		Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc			9,30 0,00
	068365	Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	1,0000	9,30	9,30
66		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc			9,00 0,00
	068366	Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	1,0000	9,00	9,00
67		Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc			5,00 0,00
	068367	Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc	1,0000	5,00	5,00
68		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc			35,00 0,00
	068368	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	1,0000	35,00	35,00
69		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc			25,00 0,00
	068369	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	1,0000	25,00	25,00
70	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc			40,48 23,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	72,00	23,76

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,00	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")	buc			97,35 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	75,00	75,75
72	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 022,85 302,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	72,00	302,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	550,00	572,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	650,00	669,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
73	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-с тумбой	buc			996,27 122,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	72,00	122,40
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	750,00	757,50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	75,00	75,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,15
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	42,00	25,47
74	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			708,80 118,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,00	118,80
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			289,60 36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,00	33,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей	m			11,52 11,52

1	2	3	4	5	6	7
		води из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	72,00	11,52
77	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			3,60 3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	72,00	3,60
		2. Lucrari de instalatii electrice				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			15,84 15,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,00	15,84
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc			4,32 4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,00	4,32
80	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж)-гофра	m			45,39 33,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	72,00	33,12
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	8,00	8,57
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	7,90	1,66
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	8,00	1,26
81	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)- кабель ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 мм2	m			27,30 5,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	72,00	5,04
	272210310700181	Conductor de aluminiu sau cupru кабель ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 мм2	m	1,0300	19,50	22,09
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,17
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m			40,10 5,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	72,00	5,04
	272210310700182	Conductor de aluminiu sau cupru кабель ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	30,80	34,90
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,17
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x4мм2	m			27,98 5,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	72,00	5,04
	272210310700183	Conductor de aluminiu sau cupru кабель ВВГ нг-FR-LS- 3 x4мм2	m	1,0300	20,10	22,77
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,17
84	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la	buc			76,73 54,72

1	2	3	4	5	6	7
		21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	72,00	54,72
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	12,00	12,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	5,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,00	0,01
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат B10	buc			102,39 19,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,00	19,44
	111100010002485	Intrerupator manual B10	buc	1,0100	78,00	78,78
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
86	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат B20	buc			122,60 19,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,00	19,44
	111100010002486	Intrerupator manual B20	buc	1,0100	98,00	98,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат BH25A	buc			785,16 19,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,00	19,44
	111100010002487	Intrerupator manual BH25A	buc	1,0100	754,00	761,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат УЗО	buc			349,85 19,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,00	19,44
	111100010002488	Intrerupator manual УЗО	buc	1,0100	323,00	326,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
89	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Установка светильников -ледовские плафоны)	buc			519,94 67,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	72,00	67,68
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,00	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
90	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc			130,62 19,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,00	19,44
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	105,00	107,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
91	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1-simbol 0235 (Замена розеток с защитой - заземлением на 2гнезда)-накладные	buc			108,36 38,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	72,00	38,88
	274616733510191	Priza cu protectie tip 1-simbol 0235	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
92	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 12групп)	buc			871,45 167,04
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,00	167,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	37 000,00	538,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7700	75,00	57,75

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
93	RpEE11B	Montarea tablourilor de sonerii sau semnalizare optica, avind 10 numere(Демонтаж датчиков дымоудаления с обратной установкой)	buc			548,70 126,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	72,00	126,00
	1111122200002	Tablou de semnalizare sau sonerii	buc	1,0000	419,00	419,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000	0,45	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,00	0,40
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	20,00	0,20
94	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5-1x10 mmр (Прокладка огнестойкий кабель для пожарных датчиков (типа КСРВнг-FRLS 2*0,75мм2)	m			38,93 8,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	72,00	8,64
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	8,10	8,76
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	37,00	19,43
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
		3. Utilaj				
95		Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc			440,00 0,00
	068395	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	1,0000	440,00	440,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.