

**Lucrari de inlocuire a
ferestrelor vechi cu ferestre noi
din aluminiu cu bariera termica
la etajele 1,2,3 in cladirea
administrativa situata pe PMAN
nr.1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de timplarie

Valoarea de deviz 6 525 073,29 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie.				
		1.1. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.1. -391,76 m.p.				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg	1 175,2800	5,14	6 036,24
2	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Low-e	m2	391,7600	3 567,88	1 397 752,67
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	131,2000	183,63	24 092,52
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	131,2000	352,57	46 256,92
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	643,2000	42,96	27 632,07

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)				
6	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,1300	212,10	663,87
7	TrI1AG24I 1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	3,1300	28,00	87,64
8	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	3,1300	48,42	151,55
		<i>Total</i>	lei			1 502 673,48
		Total Schimbarea blocurilor de fereastră la et.1. -391,76 m.p. Inklusiv salariu				1 502 673,48 58 574,65
		1.2. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2, - 661,34m.p.				
9	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre	kg	1 984,0200	5,14	10 189,93
10	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Low-e	m2	661,3400	3 567,88	2 359 581,76
11	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	266,5000	183,63	48 937,93
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	266,5000	352,57	93 959,37
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor:	m	1 693,6000	42,96	72 757,14

1	2	3	4	5	6	7
		interior plus exterior)				
14	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,2980	212,10	1 123,70
15	TrI1AG24I 1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	5,2980	28,00	148,34
16	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	5,2980	48,42	256,52
		<i>Total</i>	lei			2 586 954,69
		Total Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2, - 661,34m.p. Inklusiv salariu				2 586 954,69 122 111,44
		1.3. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3. - 169,280 m.p.				
17	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg	507,8400	5,14	2 608,25
18	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Low-e	m2	169,2800	3 567,88	603 970,73
19	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	65,6000	183,63	12 046,26
20	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	65,6000	352,57	23 128,46
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)	m	428,8000	42,96	18 421,06
22	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa,	t	1,3500	212,10	286,34

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m				
23	TrI1AG24I 1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	1,3500	28,00	37,80
24	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	1,3500	48,41	65,36
		<i>Total</i>	lei			660 564,26
		Total Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3. - 169,280 m.p. Inklusiv salariu				660 564,26 30 976,74
		<i>Total</i>	lei			4 750 192,43
		Total Lucrari de timplarie. Inklusiv salariu				4 750 192,43 211 662,83

		Total	lei	4 750 192,43
		Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	50 799,08
		Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %	135 803,62
		Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	90 535,75
		Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		5 027 330,88
		Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 4 %	4 %	201 093,23
		Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		5 228 424,11
		Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 4 %	4 %	209 136,96
		Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		5 437 561,07
		TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	1 087 512,22
		Total deviz: Inklusiv salariu		6 525 073,29

Intocmit

"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucraril de inlocuire a
ferestrelor vechi cu ferestre noi
din aluminiu cu bariera termica
la etajele 1,2,3 in cladirea
administrativa situata pe PMAN
nr.1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de timplarie**

Valoarea de deviz 6 525 073,29 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	884,9920	70,00	61 949,44
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	990,1278	70,00	69 308,95
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	110,0142	70,00	7 700,99
4.	7422010060100	Timplar	h-om	231,6500	70,00	16 215,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,5385	70,00	2 347,69
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	607,8222	70,00	42 547,55
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,6102	70,00	11 592,71
Total manopera						211 662,83

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,5514	380,00	5 149,54
2.	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-e.	m2	1 222,3800	3 400,00	4 156 092,00
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6671	25,00	91,68
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,9337	32,50	95,34
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	574,5186	110,00	63 197,05
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	201,6927	220,00	44 372,39
7.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	467,9330	332,00	155 353,75
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 046,5440	2,95	6 037,31
9.	2652102100713	Var pasta	m3	2,2125	4 600,00	10 177,50
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	488,9520	8,00	3 911,62

11.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	467,9330	140,00	65 510,62
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 889,5200	1,67	8 165,50
13.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4 679,3300	0,80	3 743,47
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	977,9040	5,00	4 889,52
		Total materiale de construcții				4 526 787,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,0330	150,00	3 454,95
2.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	46,3300	50,00	2 316,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,5595	120,00	3 667,14
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7656	85,00	235,08
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,3357	87,00	1 595,21
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3336	355,00	473,43
		Total utilaje de construcții				11 742,31

Total	lei	4 750 192,43
Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	50 799,08
Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %	135 803,62
Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	90 535,75
Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		5 027 330,88
Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 4 %	4 %	201 093,23
Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		5 228 424,11
Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 4 %	4 %	209 136,96
Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		5 437 561,07
TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	1 087 512,22

Total deviz:

6 525 073,29

Intocmit

"Ionteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucraril de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele 1,2,3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie.				
		1.1. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.1. -391,76 m.p.				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg			5,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	150,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	87,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 036,24
2	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Low-e	m2			3 567,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-e.	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	220,00	36,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 397 752,67
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			183,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	140,00	141,40
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,80	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 092,52
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			352,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	332,00	335,32
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 256,92
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)	m			42,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,95	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 600,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	85,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 632,07
6	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			212,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	70,00	212,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,87
7	TrIIAG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,64
8	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			48,42
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	355,00	48,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,55
		1.2. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2, - 661,34m.p.				
9	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre	kg			5,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	150,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	87,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 189,93
10	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Low-e	m2			3 567,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-e.	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	220,00	36,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	40111106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 359 581,76
11	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			183,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	140,00	141,40
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,80	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 937,93
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			352,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	332,00	335,32
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 959,37
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)	m			42,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,95	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 600,00	3,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	85,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 757,14
14	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			212,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	70,00	212,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,70
15	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,34
16	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			48,42
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	355,00	48,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,52
		1.3. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3. - 169,280 m.p.				
17	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg			5,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	150,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	87,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 608,25
18	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Low-e	m2			3 567,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-e.	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	220,00	36,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			603 970,73
19	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			183,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	140,00	141,40
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,80	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 046,26

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			352,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	332,00	335,32
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 128,46
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)	m			42,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,95	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 600,00	3,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	85,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 421,06
22	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			212,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	70,00	212,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,34
23	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,80
24	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			48,41
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	355,00	48,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.