

IMSP AMT Centru CMF-7

Sectia Reabilitare Fizica et4

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 316 673,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Birou 407 1.1.1. Pereti				
1	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,42	27,16 16,90	283,06 176,10
2	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	319,09 107,25	638,17 214,50
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,46	88,14 71,50	1 450,86 1 176,89
4	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	32,91	74,13 42,25	2 439,62 1 390,45
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc Dibliu 4 buc	buc	2,00	80,50 32,50	161,00 65,00
Total Pereti						4 972,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 022,94
1.1.2. Glafuri						
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,85	22,34 9,10	18,99 7,74
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,85	109,80 79,30	93,33 67,41
8	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,35	27,16 16,90	118,15 73,52
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,85	88,13 71,50	74,91 60,77
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,85	4,68 1,95	3,97 1,66
11	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,85	74,13 42,25	63,01 35,91
Total Glafuri						372,36
Incluziv salariu						247,00
1.1.3. Tavan						
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,80	22,34 9,10	263,60 107,38
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	130,03 99,45	1 534,37 1 173,51
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	24,83 13,00	292,99 153,40
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	88,14 71,50	1 040,10 843,70

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,80	4,67 1,95	55,16 23,01
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,80	54,79 35,75	646,50 421,85
Total Tavan						3 832,73
Incluziv salariu						2 722,85
1.1.4. Pardoseli						
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,80	25,25 19,50	297,95 230,10
19	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,80	117,98 54,60	1 392,22 644,28
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,80	336,15 71,50	3 966,56 843,70
Total Pardoseli						5 656,73
Incluziv salariu						1 718,08
1.1.5. Lucrari santehnice						
21	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 149,50	1 781,50 149,50
22	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,00	980,00 130,00	980,00 130,00
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	1,68	36,45 14,95	61,24 25,12

1	2	3	4	5	6	7
24	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,80	15,30 10,40	104,07 70,72
Total Lucrari santehnice						2 926,80
Incluziv salariu						375,34
Total Birou 407						17 761,33
Incluziv salariu						8 086,20
1.2. Birou 406						
1.2.1. Pereti						
25	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,42	27,16 16,90	283,06 176,10
26	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,84	88,14 71,50	1 484,34 1 204,06
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,54	4,67 1,95	156,80 65,40
28	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,54	74,13 42,25	2 486,32 1 417,07
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc	2,00	110,50 32,50	221,00 65,00
Total Pereti						4 631,52
Incluziv salariu						2 927,63
1.2.2. Glafuri						
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,85	22,34 9,10	18,99 7,74
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	0,85	109,80	93,33

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			79,30	67,41
32	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,35	27,16 16,90	118,15 73,52
33	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,85	88,13 71,50	74,91 60,77
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,85	4,68 1,95	3,97 1,66
35	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,85	74,13 42,25	63,01 35,91
Total Glafuri						372,36
Incluziv salariu						247,00
1.2.3. Tavan						
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,30	22,34 9,10	274,77 111,93
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,30	130,03 99,45	1 599,39 1 223,23
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,30	24,83 13,00	305,40 159,90
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,30	88,14 71,50	1 084,17 879,45
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,30	4,67 1,95	57,50 23,98
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,30	54,79 35,75	673,89 439,73

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						3 995,13
Incluziv salariu						2 838,22
1.2.4. Pardoseli						
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,30	25,25 19,50	310,57 239,85
43	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,30	117,98 54,60	1 451,21 671,58
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,80	336,15 71,50	3 966,56 843,70
Total Pardoseli						5 728,34
Incluziv salariu						1 755,13
1.2.5. Lucrari santehnice						
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 149,50	1 781,50 149,50
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,00	980,00 130,00	980,00 130,00
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant - чистка старой краски с труб	m2	0,42	36,45 14,95	15,31 6,28
48	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,80	15,30 10,40	104,07 70,72
Total Lucrari santehnice						2 880,88

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						356,50
Total Birou 406						17 608,23
Incluziv salariu						8 124,48
		1.3. Birou 405				
		1.3.1. Pereti				
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	319,09 107,25	638,17 214,50
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,77	88,14 71,50	1 390,04 1 127,56
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,53	4,67 1,95	147,40 61,48
52	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,53	74,13 42,25	2 337,32 1 332,14
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc	1,00	110,50 32,50	110,50 32,50
54	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica se exclude Vata minerala, macara	m2	0,70	430,55 78,00	301,38 54,60
Total Pereti						4 924,82
Incluziv salariu						2 822,78
		1.3.2. Glafuri				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,91	22,34 9,10	20,33 8,28
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	0,91	109,80	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			79,30	72,16
57	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,08	27,17 16,90	165,18 102,75
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,91	88,14 71,50	80,21 65,06
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,91	4,68 1,95	4,25 1,77
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,91	74,13 42,25	67,46 38,45
Total Glafuri						437,34
Incluziv salariu						288,48
1.3.3. Tavan						
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,70	22,34 9,10	261,37 106,47
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,70	130,03 99,45	1 521,37 1 163,57
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,70	24,83 13,00	290,50 152,10
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,70	88,14 71,50	1 031,29 836,55
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,70	4,67 1,95	54,70 22,82
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,70	54,79 35,75	641,02 418,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						3 800,25
Incluziv salariu						2 699,78
1.3.4. Pardoseli						
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,70	25,25 19,50	295,43 228,15
68	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,70	117,98 54,60	1 380,42 638,82
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,70	336,15 71,50	3 932,92 836,55
Total Pardoseli						5 608,76
Incluziv salariu						1 703,52
1.3.5. Lucrari santehnice						
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,30	36,45 14,95	10,94 4,49
71	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,84	15,30 10,40	74,08 50,34
Total Lucrari santehnice						85,01
Incluziv salariu						54,82
Total Birou 405						14 856,18
Incluziv salariu						7 569,38
1.4. Birou 404						
1.4.1. Pereti						
72	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	8,75	27,17 16,90	237,72 147,88
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,96	88,14 71,50	2 023,80 1 641,64

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,95	4,67 1,95	214,82 89,60
75	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,95	74,13 42,25	3 406,28 1 941,39
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*300 1buc Diblu 4 buc	buc	1,00	90,50 32,50	90,50 32,50
Total Pereti						5 973,12
Incluziv salariu						3 853,01
1.4.2. Glafuri						
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,85	22,34 9,10	18,99 7,74
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,85	109,80 79,30	93,33 67,41
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,35	27,16 16,90	118,15 73,52
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,85	88,13 71,50	74,91 60,77
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,85	4,68 1,95	3,97 1,66
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,85	74,13 42,25	63,01 35,91
Total Glafuri						372,36

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						247,00
1.4.3. Tavan						
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,54	22,34 9,10	414,17 168,71
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,54	130,03 99,45	2 410,79 1 843,80
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,54	24,83 13,00	460,34 241,02
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,54	88,14 71,50	1 634,18 1 325,61
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,54	4,67 1,95	86,67 36,15
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,54	54,79 35,75	1 015,77 662,80
Total Tavan						6 021,92
Incluziv salariu						4 278,10
1.4.4. Pardoseli						
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,54	25,25 19,50	468,13 361,53
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,54	117,98 54,60	2 187,44 1 012,28
91	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,54	336,15 71,50	6 232,18 1 325,61
Total Pardoseli						8 887,76

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 699,42
1.4.5. Lucrari santehnice						
92	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 <hr/> 149,50	1 781,50 <hr/> 149,50
93	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,00	980,00 <hr/> 130,00	980,00 <hr/> 130,00
94	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,19	36,45 <hr/> 14,95	6,93 <hr/> 2,84
95	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,08	15,30 <hr/> 10,40	47,14 <hr/> 32,03
Total Lucrari santehnice						2 815,56
Incluziv salariu						314,37
Total Birou 404						24 070,73
Incluziv salariu						11 391,91
1.5. Birou 403 (incaperi tehnice)						
1.5.1. Pereti						
96	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	2,74	27,16 <hr/> 16,90	74,42 <hr/> 46,31
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	28,05	319,09 <hr/> 107,25	8 950,34 <hr/> 3 008,36
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*300 1buc Diblu 4 buc	buc	1,00	90,50 <hr/> 32,50	90,50 <hr/> 32,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						9 115,26
Incluziv salariu						3 087,17
1.5.2. Tavan						
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,60	22,34 9,10	192,12 78,26
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,60	24,83 13,00	213,53 111,80
101	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,60	88,14 71,50	758,04 614,90
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,60	4,67 1,95	40,20 16,77
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,60	54,79 35,75	471,18 307,45
Total Tavan						1 675,07
Incluziv salariu						1 129,18
1.5.3. Pardoseli						
104	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,60	25,25 19,50	217,15 167,70
105	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,60	117,98 54,60	1 014,67 469,56
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 se exclude fixator pentru consolidare si izolare strat suport	m2	8,60	399,15 188,50	3 432,69 1 621,10
Total Pardoseli						4 664,51
Incluziv salariu						2 258,36

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Lucrari santehnice				
107	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 149,50	1 781,50 149,50
108	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,00	980,00 130,00	980,00 130,00
Total Lucrari santehnice						2 761,50
Incluziv salariu						279,50
Total Birou 403 (incaperi tehnice)						18 216,34
Incluziv salariu						6 754,21
		1.6. Birou 403				
		1.6.1. Pereti				
109	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,11	27,16 16,90	165,98 103,26
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	319,09 107,25	638,17 214,50
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,29	88,14 71,50	2 052,88 1 665,23
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,57	4,67 1,95	217,71 90,81
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	46,57	74,13 42,25	3 452,23 1 967,58
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm,	buc	4,00	80,50	322,00

1	2	3	4	5	6	7
		Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc Dibli 4 buc			32,50	130,00
Total Pereti						6 848,98
Incluziv salariu						4 171,39
1.6.2. Glafuri						
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,35	22,34 9,10	30,16 12,29
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,35	109,80 79,30	148,23 107,06
117	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	9,03	27,16 16,90	245,29 152,61
118	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,35	88,15 71,50	119,01 96,53
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,35	4,67 1,95	6,31 2,63
120	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,35	74,13 42,25	100,08 57,04
Total Glafuri						649,08
Incluziv salariu						428,14
1.6.3. Tavan						
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	25,90	22,34 9,10	578,59 235,69
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,90	130,03 99,45	3 367,81 2 575,76
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	25,90	24,83	643,08

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			13,00	336,70
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,90	88,14 71,50	2 282,94 1 851,85
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,90	4,67 1,95	121,08 50,51
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,90	54,79 35,75	1 419,01 925,92
Total Tavan						8 412,51
Incluziv salariu						5 976,43
1.6.4. Pardoseli						
127	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,90	25,25 19,50	653,98 505,05
128	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,90	117,98 54,60	3 055,80 1 414,14
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	25,90	336,15 71,50	8 706,23 1 851,85
Total Pardoseli						12 416,01
Incluziv salariu						3 771,04
1.6.5. Lucrari santehnice						
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 149,50	1 781,50 149,50
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	1,00	980,00	980,00

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой			130,00	130,00
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant - чистка старой краски с труб	m2	0,77	36,45 14,95	28,07 11,51
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,20	15,30 10,40	186,71 126,88
Total Lucrari santehnice						2 976,28
Incluziv salariu						417,89
Total Birou 403						31 302,85
Incluziv salariu						14 764,89
		1.7. Birou 402 1.7.1. Pereti				
134	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	16,67	27,17 16,90	452,87 281,72
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	319,09 107,25	638,17 214,50
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,92	88,14 71,50	2 725,42 2 210,78
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,83	4,67 1,95	289,06 120,57
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	61,83	74,13 42,25	4 583,46 2 612,32
139	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, (numai manopera)	buc	6,00	14,30 14,30	85,80 85,80
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se	buc	9,00	110,50	994,50

1	2	3	4	5	6	7
		excluce Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc			32,50	292,50
Total Pereti						9 769,27
Incluziv salariu						5 818,19
1.7.2. Glafuri						
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,15	22,34 9,10	25,69 10,46
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,15	109,80 79,30	126,27 91,19
143	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	7,68	27,17 16,90	208,64 129,79
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,15	88,13 71,50	101,35 82,22
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,15	4,67 1,95	5,38 2,24
146	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,15	74,13 42,25	85,25 48,59
Total Glafuri						552,58
Incluziv salariu						364,51
1.7.3. Tavan						
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,70	22,34 9,10	596,46 242,97
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,70	130,03 99,45	3 471,84 2 655,32

1	2	3	4	5	6	7
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,70	24,83 13,00	662,95 347,10
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,70	88,14 71,50	2 353,45 1 909,05
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,70	4,67 1,95	124,82 52,06
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,70	54,79 35,75	1 462,84 954,52
Total Tavan						8 672,36
Incluziv salariu						6 161,02
1.7.4. Pardoseli						
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,70	25,25 19,50	674,17 520,65
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,70	22,34 9,10	596,46 242,97
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,70	117,98 54,60	3 150,19 1 457,82
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelanta Nivelir, grosime 10mm	m2	26,70	111,97 15,21	2 989,47 406,11
157	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,70	54,22 7,47	-1 447,69 -199,58
158	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	26,70	336,15 71,50	8 975,16 1 909,05
Total Pardoseli						14 937,76

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 337,01
1.7.5. Lucrari santehnice						
159	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 <hr/> 149,50	1 781,50 <hr/> 149,50
160	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,00	980,00 <hr/> 130,00	980,00 <hr/> 130,00
161	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant - чистка старой краски с труб	m2	0,54	36,45 <hr/> 14,95	19,68 <hr/> 8,07
162	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,80	15,30 <hr/> 10,40	58,15 <hr/> 39,52
163	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	0,30	89,28 <hr/> 63,70	26,78 <hr/> 19,11
Total Lucrari santehnice						2 866,12
Incluziv salariu						346,20
Total Birou 402						36 798,08
Incluziv salariu						17 026,94
1.8. Birou 401						
1.8.1. Pereti						
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	25,70	27,17 <hr/> 16,90	698,16 <hr/> 434,33
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,00	319,09 <hr/> 107,25	638,17 <hr/> 214,50
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	16,46	88,14 <hr/> 71,50	1 450,86 <hr/> 1 176,89

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,83	4,67 1,95	204,91 85,47
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	43,83	74,13 42,25	3 249,12 1 851,82
169	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (cuprinde raziuitul spoilelor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicat a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) in debara	m2	18,26	16,89 7,80	308,35 142,43
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc	1,00	110,50 32,50	110,50 32,50
Total Pereti						6 660,07
Incluziv salariu						3 937,93
1.8.2. Glafuri						
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,98	22,34 9,10	21,89 8,92
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,98	109,79 79,30	107,60 77,71
173	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,50	27,17 16,90	176,58 109,85
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,98	88,15 71,50	86,39 70,07
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,98	4,67 1,95	4,58 1,91

1	2	3	4	5	6	7
176	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicata in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,98	74,13 42,25	72,65 41,41
Total Glafuri						469,69
Incluziv salariu						309,87
1.8.3. Tavan						
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,40	22,34 9,10	545,08 222,04
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,40	130,03 99,45	3 172,77 2 426,58
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,40	24,83 13,00	605,84 317,20
180	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,40	88,14 71,50	2 150,72 1 744,60
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,40	4,67 1,95	114,07 47,58
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,40	54,79 35,75	1 336,83 872,30
Total Tavan						7 925,30
Incluziv salariu						5 630,30
1.8.4. Pardoseli						
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,40	25,25 19,50	616,10 475,80
184	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,40	117,98 54,60	2 878,82 1 332,24
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	24,40	336,15	8 202,02

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)			71,50	1 744,60
Total Pardoseli						11 696,94
Incluziv salariu						3 552,64
1.8.5. Lucrari santehnice						
186	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,00	1 781,50 149,50	1 781,50 149,50
187	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,00	980,00 130,00	980,00 130,00
188	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,54	36,45 14,95	19,68 8,07
189	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,20	15,30 10,40	48,97 33,28
Total Lucrari santehnice						2 830,15
Incluziv salariu						320,85
Total Birou 401						29 582,15
Incluziv salariu						13 751,59
1.9. Coridor						
1.9.1. Pereti						
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,72	88,14 71,50	3 677,37 2 982,98
191	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe	m2	41,72	74,13 42,25	3 092,70 1 762,67

1	2	3	4	5	6	7
		tencuielei gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)				
192	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil se exclude Prenadez, Diluant, cuii, tinte albe, profil, banda de mascare, apa	m	11,40	152,91 19,50	1 743,21 222,30
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc	3,00	110,50 32,50	331,50 97,50
Total Pereti						8 844,78
Incluziv salariu						5 065,45
1.9.2. Pardoseli						
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m	11,40	90,15 32,50	1 027,69 370,50
Total Pardoseli						1 027,69
Incluziv salariu						370,50
Total Coridor						9 872,47
Incluziv salariu						5 435,95
Total Lucrari de reparatie						200 068,37
Incluziv salariu						92 905,55
2. Lucrari electrice						
2.1. Birou 407						
195	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica	buc	7,00	104,42 20,15	730,91 141,05

1	2	3	4	5	6	7
		sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
197	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,00	425,25 71,50	425,25 71,50
Total Birou 407						1 261,72
Incluziv salariu						236,60
2.2. Birou 406						
198	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
199	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	104,42 20,15	313,25 60,45
200	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,00	425,25 71,50	425,25 71,50
Total Birou 406						844,06
Incluziv salariu						156,00
2.3. Birou 405						
201	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	104,42 20,15	417,66 80,60
203	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,00	425,25 71,50	425,25 71,50
Total Birou 405						948,48
Incluziv salariu						176,15

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Birou 404				
204	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00	104,42 20,15	730,91 141,05
206	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,00	425,25 71,50	1 275,74 214,50
Total Birou 404						2 112,22
Incluziv salariu						379,60
		2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)				
207	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	104,42 20,15	522,08 100,75
209	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,00	425,25 71,50	425,25 71,50
Total Birou 403 (incaperi tehnice)						1 052,89
Incluziv salariu						196,30
		2.6. Birou 403				
210	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
211	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00	104,42 20,15	730,91 141,05

1	2	3	4	5	6	7
212	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,00	425,25 71,50	1 275,74 214,50
Total Birou 403						2 112,22
Incluziv salariu						379,60
2.7. Birou 402						
213	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	104,42 20,15	1 252,99 241,80
215	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,00	425,25 71,50	1 275,74 214,50
Total Birou 402						2 634,30
Incluziv salariu						480,35
2.8. Birou 401						
216	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	105,57 24,05	105,57 24,05
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	104,42 20,15	835,32 161,20
218	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,00	425,25 71,50	1 275,74 214,50
Total Birou 401						2 216,63
Incluziv salariu						399,75
2.9. Coridor						
219	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana -	buc	1,00	105,57	105,57

1	2	3	4	5	6	7
		simbol 0145			24,05	24,05
220	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiuni 600*600mm incastrate in tavan Armstrong, complet echipate - se exclude Baldachin metalic de mascare legatura complet echipate	buc	4,00	491,40 18,20	1 965,60 72,80
Total Coridor						2 071,17
Incluziv salariu						96,85
Total Lucrari electrice						15 253,68
Incluziv salariu						2 501,20
Total			lei		215 322,05	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		22 897,62	
Cheltuieli de transport			5,00 %		5 787,98	
Total			100,00 +		244 007,64	
Cheltuieli de regie			5,00 %		12 200,38	
Total			100,00 +		256 208,02	
Beneficiu			3,00 %		7 686,24	
Total			100,00 +		263 894,27	
TVA			20,00 %		52 778,85	

Total deviz: **316 673,12**
Incluziv salariu **95 406,75**

Intocmit (Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP AMT CENTRU)

(funcția, semnătura)