

DEVIZ LOCAL №

Reconstructia acoperisului gimnaziului nr.65 s.Condrita,mun.Chisinau


Valoarea de deviz 285 345,365 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de demontare				
0	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	261,500	26,120	6 830,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,140		
1	RpCH32B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	261,500	14,020	3 666,230
	7124010010700	Dulgher	h-om	73,220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,765		
2	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	14,700	20,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,294		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,294		
3	RpIzC45B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,100	61,733	129,640
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,142		
4	TsH92A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,000	54,400	272,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,800		
5	TsI50A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,000	31,800	159,000




1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1 Lucrari de demontare						11 077,830
Incluziv salariu						10 677,348
2. Capitolul 2 Centura monolita						
6	RpCU05E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	65,000	13,123	852,995
	7122050013400	Zidar	h-om	3,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,800		
7	RpCU07B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	65,000	23,380	1 519,687
	7122050013400	Zidar	h-om	21,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500		
8	CB02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	61,466	1 536,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	26,250		
9	RpCD01D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	68,500	15,604	1 068,849
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,795		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,055		
10	RpCD02D1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	333,500	16,137	5 381,554
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,345		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,005		
11	CA04B3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	7,300	1 177,246	8 593,896
	7123010010200	Betonist	h-om	44,895		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,285		
Total Capitolul 2 Centura monolita						18 953,631
Incluziv salariu						8 096,451
3. Capitolul 3 Acoperis						




[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
12	CE40A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,970	5 728,977	45 659,943
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	161,392		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,933		
13	CE30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 50*50	m2	311,100	29,221	9 090,504
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	69,998		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,777		
14	CN50B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,670	248,248	2 152,314
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,773		
15	CN51B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,700	54,911	38,438
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,273		
16	CL10A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Detalii de inbinare elementelor sciletului din grinzi, asamblate cu surupuri	t	0,150	19 235,180	2 885,277
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,562		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,562		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,562		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,562		
17	IzD10C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,150	903,847	135,577
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,092		
18	CD52C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nermati cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,100	3 342,503	3 676,753
	7122050013400	Zidar	h-om	7,238		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,485		
19	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	311,100	19,202	5 973,665
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,220		




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,555		
20	CE07A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	311,100	196,908	61 257,932
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	279,990		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,775		
21	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Deviziori de zapada Material marunt=1,030	m	59,300	87,648	5 197,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,790		
22	CE22A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm Material marunt=1,020	m	45,200	147,515	6 667,661
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,820		
23	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120mm Material marunt=1,030	m	69,800	130,548	9 112,219
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,940		
24	CE31C n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	30,200	431,800	13 040,360
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,812		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	111,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,060		
25	CN17A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	30,200	70,940	2 142,388
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,200		
26	CK01B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,500	1 667,891	10 841,290
	7422010060100	Timplar	h-om	4,550		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,470		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040		
27	CK03A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,000	1 844,625	3 689,250



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,940		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
28	CN17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,600	70,634	607,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,600		
Total Capitolul 3 Acoperis						182 168,523
Incluziv salariu						36 927,915
4. Capitolul 5 Lucrari oiverse						
29	RpCU09C2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	10,000	62,000	620,000
	7124010010700 1-	Dulgher	h-om	4,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,000		
Total Capitolul 5 Lucrari oiverse						620,000
Incluziv salariu						620,000
Cheltuieli directe			lei	212 819,984		
Asigurarea			22,50 %	12 672,386		
Transport			2,00 %	3 083,813		
Total			100,00 +	228 576,183		
Celtueli de rejie			3,00 %	6 857,286		
Total			100,00 +	235 433,469		
Beneficiu de deviz			1,00 %	2 354,335		
Total			100,00 +	237 787,804		
TVA			20,00 %	47 557,561		

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**285 345,365
56 321,714**



Intocmit

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria s.Condrita,mun.Chisinau
Gimnaziul nr.65 s.Condrita


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Reconstrucția acoperisului gimnaziului nr.65 s.Condrita,mun.Chisinau


(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de demontare				
0	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,120
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,400
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	32,00	11,520
1	RpCH32B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14,020
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,2800	35,00	9,800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	32,00	3,520
2	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,700
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,400
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,300
3	RplzC45B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,733
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
4	TsH92A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,400
5	TsI50A5 n.	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,800


1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000					
		2. Capitolul 2 Centura monolita				
6	RpCU05E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,123
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	32,00	10,240
7	RpCU07B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,380
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,028
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,200
8	CB02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,466
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,800
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0500	35,00	36,750
9	RpCD01D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,604
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,00	0,960
10	RpCD02D1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			16,137
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,209
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,00	0,960
11	CA04B3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 177,246
	71230100102 00	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,609
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	14,400
		3. Capitolul 3 Acoperis				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din	m3			5 728,977



1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	grinzi (bare) cu tratament antiseptic				
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,00	708,748
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	32,00	72,002
13	CE30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 50*50	m2			29,221
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,875
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,00	2,240
14	CN50B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			248,248
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,00	61,498
15	CN51B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			54,911
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,3900	30,00	11,700
16	CL10A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Detalii de inbinare elementelor sciletului din grinzi, asamblate cu surupuri	t			19 235,180
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	57,66	3 675,633
	72120300227 00	Sudor	h-om	3,7500	40,00	149,867
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	40,00	149,867
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	32,00	119,893
17	IzD10C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			903,847
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,767
18	CD52C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 342,503
	71220500134 00	Zidar	h-om	6,5800	57,66	379,403
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,3500	30,00	40,500



1	2	3	4	5	6	7
19	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			19,202
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,600
20	CE07A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			196,908
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	8,000
21	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Deviziori de zapada Material marunt=1,030	m			87,648
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
22	CE22A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm Material marunt=1,020	m			147,515
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,000
23	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120mm Material marunt=1,030	m			130,548
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
24	CE31C n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faultuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			431,800
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,400
	71240100107 001	Dulgher	h-om	3,7000	35,00	129,500
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,00	9,600
25	CN17A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			70,940
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
26	CK01B n. K=3=1,000;	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 667,891



[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,7000	40,00	28,000
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0600	35,00	2,100
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	32,00	5,120
27	CK03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 844,625
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,800
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0800	35,00	2,800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	8,000
28	CN17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			70,634
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
		4. Capitolul 5 Lucrari oiverse				
29	RpCU09C2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			62,000
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,4000	35,00	14,000
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,6000	30,00	48,000



(Handwritten signature in blue ink)

_____ ()
(funcția, semnătura)

_____ ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reconstructia acoperisului gimnaziului nr.65 s.Condrita,mun.Chisinau

Valoarea de deviz 285 345,365 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,812	40,00	72,480
2.	7122050013400	Zidar	h-om	34,408	57,66	1 983,965
3.	7123010010200	Betonist	h-om	44,895	57,66	2 588,646
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,140	57,66	1 680,213
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	73,770	35,00	2 581,950
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	211,988	35,00	7 419,580
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	161,392	35,00	5 648,720
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,220	40,00	2 488,800
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,800	57,66	2 237,208
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,234	57,66	186,473
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,562	40,00	22,480
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	428,680	40,00	17 147,200
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,562	40,00	22,480
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,562	57,66	551,345
15.	7422010060100	Timplar	h-om	7,784	40,00	311,360
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,800	40,00	272,000
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	313,502	32,00	10 032,064
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,294	30,00	488,820
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,531	30,00	585,930
Total manopera						56 321,714

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,151	200,00	1 030,200
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,065	160,00	10,400
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,609	160,00	897,440
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,207	6,00	13,242
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013	2 900,00	37,700
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,088	2 900,00	255,200
				1,556	3 400,00	5 290,400
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,208	3 200,00	3 865,600
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,956	3 400,00	3 250,400
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,208	2 900,00	3 503,200
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,080	3 400,00	272,000
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,412	3 400,00	25 200,800
12.	2010237318750	Distantieri	buc	60,300	0,05	3,015
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,500	20,00	50,000
14.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,000	1 700,00	3 400,000
15.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	6,500	1 500,00	9 750,000
16.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	151,000	8,00	1 208,000
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,450	17,00	7,650
18.	2320187315789	Decofrol	kg	3,000	12,00	36,000
19.	23203226000361	Gudron	kg	20,563	5,00	102,815



20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,075	7,00	0,525
21.	2413217300010	Cleme	buc	23,052	10,00	230,520
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,052	32,00	1,664
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	23,990	14,00	335,860
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,800	24,00	43,200
25.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	84,966	18,00	1 529,388
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	6,984	24,00	167,616
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,656	21,00	97,776
28.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,900	21,00	18,900
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,462 5,134	8,20 10,00	11,988 51,340
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,126	12,00	1,512
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,656	12,00	55,872
32.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,107	14,00	29,498
33.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,333	5,00	81,665
34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,242	680,00	164,560
35.	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	444,400	6,50	2 888,600
36.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	32,666	60,00	1 959,960
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,697	1,40	61,176
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,450	1,40	30,030
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 278,257	1,40	3 189,560
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	2 600,00	18,200
41.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,379	5,00	71,895
42.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,400	6,00	116,400
43.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,556	7,00	80,892
44.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	368,498	7,50	2 763,735
45.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,670	7,00	32,690
46.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,585	320,00	827,200
47.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	163,328	15,00	2 449,920
48.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	375,653	110,00	41 321,830
49.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,066	10,00	130,660
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	48,409	85,00	4 114,765
51.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	75,489	80,00	6 039,120
52.	27104063118001	Devizori de zapada	m	64,133	65,00	4 168,645
53.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,335	15,50	51,693
54.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	70,212	10,20	716,162
55.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	341,837	10,20	3 486,737
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250	14,50	18,125
57.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,685	14,50	9,933
58.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	150,000	15,00	2 250,000
59.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	27,098	15,00	406,470
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	51,972	15,00	779,580
61.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,037	40,00	1,480
62.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,750	4,50	3,375
63.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	7,500	4,50	33,750
64.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	59,775	150,00	8 966,250
65.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,526	5,00	57,630
66.	2874115837745	Suruburi	buc	1 329,730	0,50	664,865
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	7,500	0,50	3,750
68.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,750	0,05	0,037
69.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,750	0,05	0,037
70.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125	180,00	22,500
71.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,910	15,00	358,650
72.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,715	3,00	56,145
73.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,379	50,00	718,950
74.	2875274000502	Cot burlan	buc	23,052	45,00	1 037,340



[Handwritten signature in blue ink]

75.	2875274000503	Cof de capat	buc	11,526	45,00	518,670
76.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,526	3,00	34,578
77.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,379	3,00	43,137
78.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	100,652	10,00	1 006,520
79.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750	14,50	10,875
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 939,895	0,50	1 469,947
81.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 845,196	0,05	192,260
Total materiale de constructii						154 190,670

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,036	350,00	12,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,196	350,00	418,600
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,978	10,00	299,780
4.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	6,205	10,00	62,050
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,588	10,00	5,880
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,506	350,00	877,100
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,833	10,00	18,330
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,335	10,00	323,350
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,251	10,00	2,510
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,380	10,00	43,800
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,373	10,00	23,730
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,650	10,00	6,500
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,630	10,00	26,300
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,037	10,00	0,370
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pîna la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,350	10,00	13,500
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,071	200,00	14,200
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,530	300,00	159,000
Total utilaje de constructii						2 307,600

Total:

Cheltuieli directe	lei	212 819,984
Asigurarea	22,50 %	12 672,386
Transport	2,00 %	3 083,813
Total	100,00 +	228 576,183
Celtueli de rejie	3,00 %	6 857,286
Total	100,00 +	235 433,469
Beneficiu de de viz	1,00 %	2 354,335
Total	100,00 +	237 787,804
TVA	20,00 %	47 557,561

Total de viz:

285 345,365



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)