

„ Finalizarea construcției noului sediu al Teatrului „B.P.Hasdeu” din mun. Cahul”

DEVIZ CENTRALIZATOR:

Nr.	Denumirea	Suma, fără TVA	Suma, cu TVA
1	Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)	47 857,80	57 429,36
2	Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)	8 815 720,66	10 578 864,79
3	Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)	142 198,27	170 637,92
4	Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare (lucrari nefinalizate)	84 383,63	101 260,36
5	Teatrul Muzical-Dramatic. Incalzire (lucrari nefinalizate)	25 288,29	30 345,95
6	Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)	284 263,24	341 115,89
7	Lucrari generale de constructie (lucrări de rebut)	810 667,94	972 801,53

TOTAL

10 210 379,83

12 252 455,80

SRL „Galicus,,

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 57 429,36 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,800	23,650 23,650	491,920 491,920
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,600	323,360 250,690	2 780,892 2 155,934
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,650	378,129 373,669	245,784 242,885
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				3 518,596 2 890,739
		1.2. TAVANELE				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	14,000	23,650 23,650	331,100 331,100
		Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inclusiv salariu				331,100 331,100
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36,000	23,650 23,650	851,400 851,400
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				851,400 851,400
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2	16,000	23,650 23,650	378,400 378,400
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				378,400 378,400

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				1 560,900 1 560,900
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 Inclusiv salariu				5 079,496 4 451,639
		2. SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2				
		2.1. PARTERUL				
		2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,100	841,370 837,210	84,137 83,721
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,800	841,370 837,210	673,096 669,768
		Total Demolari Inclusiv salariu				757,233 753,489
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				757,233 753,489
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250,000	38,644 36,894	9 661,000 9 223,500
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inclusiv salariu				9 661,000 9 223,500
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea	m2	358,000	38,644 36,894	13 834,552 13 208,052

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)				
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				13 834,552 13 208,052
		Total SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				24 252,785 23 185,041
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,400	26,817 25,542	707,969 674,309
		Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10 Inclusiv salariu				707,969 674,309
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu				707,969 674,309
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,100	30,405 28,380	33,445 31,218
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16,000	116,670 113,520	1 866,720 1 816,320
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,110	103,727 96,491	11,410 10,614
15	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	6,286 3,406	150,854 81,734
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 062,429 1 939,886

1	2	3	4	5	6	7
		Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 Inklusiv salariu				2 062,429 1 939,886
		Total LUCRARI INTERIOARE Inklusiv salariu				2 062,429 1 939,886

		Total	lei	32 102,68
		Fondul social	24,00 %	7 260,21
		Total	100,00 +	39 362,89
		Transportarea materialelor	10,00 %	68,43
		Cheltuieli directe	100,00 +	39 431,32
		Cheltuieli de regie	14,50 %	5 717,54
		Total	100,00 +	45 148,86
		Beneficiul de deviz	6,00 %	2 708,93
		Total	100,00 +	47 857,79
		TVA	20,00 %	9 571,57
		Total deviz: Inklusiv salariu		57 429,36 30 250,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-
1,2 (design interior)**

Valoarea de deviz 57 429,36 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,4605	94,60	327,363
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,644	94,60	2 425,922
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,24	94,60	16 104,704
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,165	94,60	15,609
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1122	94,60	10,614
6.	7422010060100	Timplar	h-om	11,284	94,60	1 067,466
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,665	94,60	7 157,909
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,416	94,60	985,354
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,79	94,60	2 155,934
		Total manopera				30 250,86

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2322	365,00	84,753
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0022	12,00	0,026
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,804	2,65	139,931
4.	2652102100713	Var pasta	kg	9,89	5,00	49,450
5.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1892	1 450,00	274,340
6.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,16	25,00	54,000
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,016	25,00	50,400
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,338	20,50	27,429
9.	4100126202818	Apa	m3	0,1932	20,50	3,960
		Total materiale de construcții				684,30

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,747	25,00	1 068,675
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,308	25,00	7,700
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0308	25,00	0,770
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,432	35,00	15,120
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,15	35,00	75,250
		Total utilaje de construcții				1 167,52

Total	lei	32 102,68
Fondul social	24,00 %	7 260,21
Total	100,00 +	39 362,89
Transportarea materialelor	10,00 %	68,43
Cheltuieli directe	100,00 +	39 431,32
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 717,54
Total	100,00 +	45 148,86
Beneficiul de deviz	6,00 %	2 708,93
Total	100,00 +	47 857,79
TVA	20,00 %	9 571,57

Total deviz:

57 429,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia edificiului Teatrului Muzical Investitor
- Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6
or Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1				
		1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,650 ----- 23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,352
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2			323,360 ----- 250,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6500	94,60	250,690
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 450,00	31,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1400	2,65	16,271
	2652102100713	Var pasta	kg	1,1500	5,00	5,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	365,00	9,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,143
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2500	35,00	8,750
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			378,129 ----- 373,669
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,000
		1.2. TAVANELE				
		1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			23,650

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)				23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,352
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,650 23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,352
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1" - "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2			23,650 23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,352
		2. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2				
		2.1. PARTERUL				
		2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			841,370 837,210
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,750
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			841,370 837,210
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,750
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			38,644 36,894
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,406
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,750

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			38,644 ----- 36,894
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,406
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,750
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,817 ----- 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,405 ----- 28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			116,670 ----- 113,520
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	94,60	113,520
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,150
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			103,727 ----- 96,491
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,491
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	12,00	0,236
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,000
15	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,286 ----- 3,406
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	3,406
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	2,250
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	0,630

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 10 578 864,79 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETHI 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,600	3 315,085 378,400	5 304,136 605,440
		Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				5 304,136 605,440
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156	3 447,186 510,840	537,761 79,691
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	1,300	135,745 113,520	176,469 147,576

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8) Inclusiv salariu				714,230 227,267
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,500	314,514 169,050	2 673,370 1 436,927
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,926 2,838	118,510 56,760
6	pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,000	5 000,000 0,000	100 000,000 0,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	40,651 2,838	813,010 56,760
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20,000	109,843 52,030	2 196,852 1 040,600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,500	5,925 2,838	62,217 29,799
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10,500	1 924,925 231,770	20 211,712 2 433,585
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	5,925 2,838	61,625 29,515

1	2	3	4	5	6	7
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2	10,400	4 430,749 643,280	46 079,793 6 690,112
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis),dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,700	2 972,139 151,360	8 024,776 408,672
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,340	1 061,736 70,950	2 484,463 166,023
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				182 726,328 12 348,753
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,100	387,306 169,050	4 299,092 1 876,457
		Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750				4 299,092 1 876,457

1	2	3	4	5	6	7
		(axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2	106,000	4 430,748 643,280	469 659,280 68 187,680
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,300	1 924,925 231,770	6 352,252 764,841
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42,000	148,055 47,300	6 218,294 1 986,600
		Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inclusiv salariu				482 229,826 70 939,121
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din	m2	12,000	1 103,155 345,195	13 237,860 4 142,345

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 - 66,0 m)				
		Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6 Inklusiv salariu				13 237,860 4 142,345
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	5,926 2,838	284,424 136,224
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	60,314 52,030	2 895,059 2 497,440
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	5,926 2,838	284,424 136,224
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48,000	426,144 115,412	20 454,912 5 539,776
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	5,925 2,838	859,197 411,510
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000	147,219 115,412	21 346,755 16 734,740
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,000	60,314 52,030	8 745,489 7 544,350
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	145,000	5,925	859,197

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,838	411,510
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,000	426,144 115,412	61 790,880 16 734,740
		Total Toate suprafetele Inklusiv salariu				117 520,337 50 146,514
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,250	3 683,941 108,790	118 807,097 3 508,477
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,000	50,462 19,866	4 036,944 1 589,280
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,000	74,462 19,866	4 467,708 1 191,960
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inklusiv salariu				127 311,749 6 289,717
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,000	4 645,527 105,952	4 645,527 105,952

1	2	3	4	5	6	7
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,000	4 645,527 105,952	4 645,527 105,952
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,000	1 745,527 105,952	1 745,527 105,952
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22 Inclusiv salariu				11 036,581 317,856
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	pret de piata	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,000	9 400,000 0,000	9 400,000 0,000
		Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				9 400,000
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	9,240	1 033,015 70,950	9 545,061 655,578

1	2	3	4	5	6	7
		Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc Inclusiv salariu				9 545,061 655,578
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100 -T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,400	1 321,270 283,800	4 492,319 964,920
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,680	479,779 283,800	5 603,822 3 314,784
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura,	m	26,220	1 117,267 283,800	29 294,730 7 441,236

1	2	3	4	5	6	7
		travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inclusiv salariu				39 390,871 11 720,940
		Total PERETII Inclusiv salariu				1 002 716,07 1 159 269,988
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,400	135,745 113,520	868,768 726,528
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,500	2 934,160 104,060	1 467,080 52,030
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,650	25,492 6,527	424,436 108,676
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,120	22,462 5,392	2 159,062 518,304

1	2	3	4	5	6	7
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25,400	1 321,271 283,800	33 560,271 7 208,520
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26,800	479,771 283,800	12 857,850 7 605,840
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m ²	29,000	303,306 169,050	8 795,873 4 902,456
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,000	133,810 37,840	3 746,694 1 059,520
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,000	198,011 37,840	5 544,294 1 059,520
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-	m	25,400	5 942,635 85,140	150 942,929 2 162,556

1	2	3	4	5	6	7
		A, pl.18))				
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,200	5,926 2,838	107,845 51,652
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,200	60,314 52,030	1 097,710 946,946
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,200	40,651 2,838	739,840 51,652
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,000	115,742 52,030	3 472,254 1 560,900
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				225 784,906 28 015,100
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,560	318,842 180,686	4 004,653 2 269,416
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,440	5,926 2,838	8,533 4,087
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,440	176,635 144,738	254,354 208,423
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,440	5,926	8,533

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,838	4,087
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,440	60,312 52,030	86,850 74,923
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,440	40,651 2,838	58,537 4,087
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,440	115,742 52,030	166,668 74,923
		Total In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inklusiv salariu				4 588,128 2 639,946
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	50,000	318,842 180,686	15 942,088 9 034,300
		Total In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inklusiv salariu				15 942,088 9 034,300
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37,200	318,842 180,686	11 860,913 6 721,519

1	2	3	4	5	6	7
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inklusiv salariu				11 860,913 6 721,519
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16,000	318,842 180,686	5 101,468 2 890,976
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inklusiv salariu				5 101,468 2 890,976
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,000	5,926 2,838	2 133,180 1 021,680
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,000	60,314 52,030	21 712,939 18 730,800
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,000	40,651 2,838	14 634,180 1 021,680
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,000	115,742 52,030	41 667,048 18 730,800
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13 Inklusiv salariu				80 147,347 39 504,960

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,200	1 038,760 177,337	28 254,277 4 823,569
		Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12 Inclusiv salariu				28 254,277 4 823,569
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,000	133,810 37,840	7 761,009 2 194,720
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				7 761,009 2 194,720
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,000	115,621 37,840	3 237,374 1 059,520
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,000	115,621 37,840	2 543,651 832,480
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				5 781,025 1 892,000
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				

1	2	3	4	5	6	7
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,000	119,900 37,840	41 245,772 13 016,960
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inklusiv salariu				41 245,772 13 016,960
		Total TAVANELE Inklusiv salariu				200 682,027 82 718,950
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Inklusiv salariu				0,000
		1.4.2. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,200	1 352,062 236,500	155 757,600 27 244,800
78	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,200	65,000 0,000	5 733,000 0,000
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	21,920	1 249,062 236,500	27 379,449 5 184,080
80	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,000	65,000 0,000	14 300,000 0,000
		Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15 Inklusiv salariu				203 170,049 32 428,880
		1.4.3. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	115,200	1 352,062	155 757,600

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)			236,500	27 244,800
82	preo de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,200	65,000 0,000	5 733,000 0,000
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7,920	1 249,062 236,500	9 892,574 1 873,080
84	preo de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,200	58,957 0,000	5 200,000 0,000
		Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inclusiv salariu				176 583,174 29 117,880
		1.4.4. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,000	102,002 47,300	17 340,276 8 041,000
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,000	201,488 24,596	34 253,045 4 181,320
		Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16 Inclusiv salariu				51 593,321 12 222,320
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				431 346,544 73 769,080

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) 1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,500	4 032,747 260,150	239 948,446 15 478,925
		Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				239 948,446 15 478,925
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,926 2,838	207,393 99,330
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	147,219 115,412	5 152,665 4 039,420
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	60,314 52,030	2 110,981 1 821,050
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,000	40,651 2,838	1 422,768 99,330
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,000	115,742 52,030	4 050,963 1 821,050

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4" Inklusiv salariu				12 944,770 7 880,180
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,300	6 592,635 85,140	153 608,396 1 983,762
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14,100	2 893,045 85,140	40 791,934 1 200,474
		Total Confectionarea si montarea balustradelor Inklusiv salariu				194 400,330 3 184,236
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) Inklusiv salariu				447 293,546 26 543,341
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,230	8 080,000 0,000	123 058,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
96	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,700	5 000,000 0,000	28 500,000 0,000
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				151 558,400
		1.7. TAMPLARIA 1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9,430	8 478,960 170,280	79 956,591 1 605,740
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,940	8 433,560 127,710	58 528,906 886,307
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				138 485,497 2 492,047
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali	m2	1,930	8 678,961 170,280	16 750,395 328,641

1	2	3	4	5	6	7
		Hettich)				
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,680	8 633,560 127,710	14 504,381 214,553
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				31 254,776 543,194
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				169 740,273 3 035,241
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				2 629 121,76 7 373 351,700
		2. VESTIBUL (cota 0.000) 2.1. PERETII 2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	5,925 2,838	20,146 9,649
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,400	60,314 52,030	205,067 176,902
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	5,925 2,838	20,146 9,649
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,400	426,144 115,412	1 448,890 392,401
		Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				1 694,249 588,601

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,500	5,925 2,838	139,249 66,693
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,500	147,219 115,412	3 459,647 2 712,182
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,500	60,314 52,030	1 417,373 1 222,705
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,500	5,925 2,838	139,249 66,693
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,500	426,144 115,412	10 014,384 2 712,182
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				15 169,902 6 780,455
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,900	4 327,790 643,280	8 222,801 1 222,232
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	20,000	50,462 19,866	1 009,236 397,320

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,200	306,851 151,360	368,221 181,632
		Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				9 600,258 1 801,184
		Total PERETII Inclusiv salariu				26 464,409 9 170,240
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	5,926 2,838	142,212 68,112
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	60,314 52,030	1 447,529 1 248,720
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24,000	40,651 2,838	975,612 68,112
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,000	115,742 52,030	2 777,803 1 248,720
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				5 343,156 2 633,664
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,000	119,900 37,840	4 436,318 1 400,080

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				4 436,318 1 400,080
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				9 779,474 4 033,744
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,160	1 352,062 236,500	27 257,580 4 767,840
119	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,600	65,000 0,000	624,000 0,000
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				27 881,580 4 767,840
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,000	102,002 47,300	918,015 425,700
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,000	201,489 24,596	1 813,397 221,364
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				2 731,412 647,064
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				30 612,992 5 414,904
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,288	3 435,462 138,448	4 424,875 178,321
		Total Confectionarea si montarea				4 424,875

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrei F-1 (vezi pl.9) Inclusiv salariu				178,321
		Total TAMPLARIE Inclusiv salariu				4 424,875 178,321
		Total VESTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				71 281,750 18 797,209
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,926 2,838	183,691 87,978
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,000	147,219 115,412	4 563,789 3 577,772
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	60,314 52,030	1 869,725 1 612,930
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,926 2,838	183,691 87,978
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,000	426,144 115,412	13 210,464 3 577,772
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				20 011,360 8 944,430
		Total PERETII Inclusiv salariu				20 011,360 8 944,430
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,925 2,838	53,329 25,542

1	2	3	4	5	6	7
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	60,314 52,030	542,823 468,270
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,000	40,650 2,838	365,854 25,542
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,000	115,742 52,030	1 041,676 468,270
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inklusiv salariu				2 003,682 987,624
		Total TAVANELE Inklusiv salariu				2 003,682 987,624
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,000	1 352,063 236,500	12 168,563 2 128,500
		Total Pardoselele, pl.15 Inklusiv salariu				12 168,563 2 128,500
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,000	102,002 47,300	1 326,021 614,900
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,000	201,489 24,596	2 619,351 319,748
		Total Plinta, pl.16 Inklusiv salariu				3 945,372 934,648
		Total PARDOSELELE				16 113,935

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 063,148
		Total INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				38 128,977 12 995,202
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,000	831,982 274,340	6 655,859 2 194,720
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2	42,000	945,275 231,770	39 701,550 9 734,340
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000	474,145 208,120	3 793,160 1 664,960
138	pret de piata	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,000	2 850,000 0,000	2 850,000 0,000
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 278,232 33,110	2 278,232 33,110
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840

1	2	3	4	5	6	7
		disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)				
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,000	1 312,840 37,840	1 312,840 37,840
		Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				60 530,161 13 778,490
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,400	306,824 169,050	736,378 405,720
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	5,926 2,838	296,275 141,900
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE	m2	50,000	831,875 231,770	41 593,750 11 588,500

1	2	3	4	5	6	7
		WARM 60x120 Rect Pulido)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,400	40,651 2,838	707,319 49,381
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17,400	115,742 52,030	2 013,907 905,322
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,340	8 478,960 170,280	45 277,646 909,295
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,930	8 678,961 170,280	16 750,395 328,641
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				107 375,670 14 328,759
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151	pret de piata	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,000	4 848,000 0,000	184 224,000 0,000
152	pret de piata	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea	m2	1,080	3 535,000 0,000	3 817,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		include)				
153	pret de piata	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,000	$\frac{135\,000,000}{0,000}$	$\frac{135\,000,000}{0,000}$
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,700	$\frac{306,823}{169,050}$	$\frac{828,422}{456,436}$
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	$\frac{5,926}{2,838}$	$\frac{16,000}{7,663}$
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,700	$\frac{945,275}{231,770}$	$\frac{2\,552,243}{625,779}$
157	pret de piata	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,000	$\frac{6\,000,000}{0,000}$	$\frac{6\,000,000}{0,000}$
158	pret de piata	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,000	$\frac{3\,500,000}{0,000}$	$\frac{3\,500,000}{0,000}$
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,000	$\frac{40,651}{2,838}$	$\frac{1\,788,622}{124,872}$
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,000	$\frac{115,742}{52,030}$	$\frac{5\,092,639}{2\,289,320}$

1	2	3	4	5	6	7
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,560	8 478,960 170,280	30 185,098 606,197
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				373 004,824 4 110,267
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inclusiv salariu				480 380,494 18 439,026
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselelor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,000	5,926 2,838	1 244,355 595,980
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,000	113,470 66,220	23 828,700 13 906,200
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm adauga sau se scade	m2	-210,000	57,471 34,056	-12 068,910 -7 151,760
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,000	5,926 2,838	1 392,493 666,930
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets	m2	235,000	1 000,322 80,410	235 075,670 18 896,350

1	2	3	4	5	6	7
		(Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)				
		Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				249 472,308 26 913,700
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,360	50,462 19,866	3 449,571 1 358,041
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,130	8 385,215 2 128,492	1 090,078 276,704
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,400	697,401 364,210	12 832,183 6 701,464
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,100	92,125 52,030	377,712 213,323
171	pret de piata	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,000	4 800,000 0,000	91 200,000 0,000
		Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				108 949,544 8 549,532
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				358 421,852 35 463,232
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,700	50,462 19,866	23 701,907 9 331,060
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,000	303,306 169,050	14 558,688 8 114,410
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,000	318,842 180,686	30 608,808 17 345,856
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,926 2,838	639,954 306,504
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,000	112,411 37,840	3 934,368 1 324,400
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,000	176,611 37,840	12 362,735 2 648,800
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,000	60,314 52,030	5 910,745 5 098,940
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,000	40,651 2,838	4 390,254 306,504
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	108,000	115,742 52,030	12 500,114 5 619,240
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,110	8 385,182	922,370

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			2 128,491	234,134
182	pret de piata	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,200	5 280,000 0,000	101 376,000 0,000
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,000	2 831,872 30,272	99 115,520 1 059,520
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,000	92,125 52,030	1 381,875 780,450
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,000	2 443,045 85,140	85 506,575 2 979,900
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				396 909,913 55 149,718
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,940	50,462 19,866	35 168,847 13 845,410
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,500	656,120 169,050	38 383,032 9 889,437

1	2	3	4	5	6	7
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	18,800	656,120 169,050	12 335,061 3 178,144
		Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				85 886,940 26 912,991
		6.2.3. Executarea pardoselelor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,000	101,920 66,220	2 548,000 1 655,500
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,000	34,464 22,704	861,600 567,600
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,000	7,238 2,838	180,950 70,950
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,000	963,927 80,410	134 949,780 11 257,400
		Total Executarea pardoselelor Inclusiv salariu				138 540,330 13 551,450
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	1,200	3 342,635 85,140	4 011,162 102,168

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)				
		Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inclusiv salariu				4 011,162 102,168
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				625 348,345 95 716,327
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,000	318,842 180,686	6 376,836 3 613,720
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,000	403,946 180,686	92 907,530 41 557,780
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,000	45,110 9,460	13 533,000 2 838,000
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,000	318,842 180,686	2 550,734 1 445,488
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,000	5,926 2,838	1 422,120 681,120
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,000	60,314 52,030	14 475,293 12 487,200

1	2	3	4	5	6	7
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,000	40,651 2,838	9 756,120 681,120
201	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,000	115,742 52,030	27 778,032 12 487,200
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000	97,523 70,950	19 504,540 14 190,000
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				188 304,205 89 981,628
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148,000	5 064,292 169,050	749 515,228 25 019,430
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40,	m2	210,000	5 064,611 169,050	1 063 568,383 35 500,542

1	2	3	4	5	6	7
		0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (vibroizolacionnoe kreplenie) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m ³ gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi)	m	540,000	208,110 9,460	112 379,400 5 108,400
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,000	178,110 9,460	12 823,920 681,120
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,000	178,110 9,460	19 235,880 1 021,680
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,000	178,110 9,460	19 235,880 1 021,680
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv -3 (680x280))	buc	17,000	3 745,152 105,952	63 667,584 1 801,184
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				2 040 426,27 5 70 154,036
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau	m ²	1,570	8 478,961 170,280	13 311,969 267,340

1	2	3	4	5	6	7
		MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
211	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,760	3 435,465 138,449	6 046,419 243,671
		Total Tamplaria (pl.15)				19 358,388
		Inclusiv salariu				511,011
		Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				3 231 859,06
		Inclusiv salariu				5 291 826,234

	Total	lei	6 511 302,25
	Fondul social	24,00 %	175 005,08
	Total	100,00 +	6 686 307,33
	Transportarea materialelor	10,00 %	577 201,48
	Cheltuieli directe	100,00 +	7 263 508,81
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 053 208,78
	Total	100,00 +	8 316 717,59
	Beneficiul de deviz	6,00 %	499 003,06
	Total	100,00 +	8 815 720,65
	TVA	20,00 %	1 763 144,14
	Total deviz:		10 578 864,79
	Inclusiv salariu		729 187,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 10 578 864,79 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	94,60	435,160
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,775	94,60	13 790,315
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966,925	94,60	91 471,105
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13,8389	94,60	1 309,160
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466,443	94,60	44 125,508
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594,3912	94,60	56 229,408
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0,50	94,60	47,300
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2727	94,60	593,397
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	157,9006	94,60	14 937,396
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,86	94,60	459,755
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,25	94,60	26 606,250
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	337,725	94,60	31 948,785
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	755,03	94,60	71 425,838
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227,50	94,60	21 521,500
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,527	94,60	712,055
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95	94,60	184,470
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,40	94,60	2 119,040
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581,5526	94,60	55 014,877
19.	7212030022700	Sudor	h-om	13,95	94,60	1 319,670
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354,15	94,60	33 502,591
21.	7422010060100	Timplar	h-om	319,5119	94,60	30 225,826
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40	94,60	132,440
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	486,422	94,60	46 015,520
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,242	94,60	185 060,495
Total manopera						729 187,82

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,725	3,80	154,756
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47,5846	5,00	237,923
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,417	275,00	114,675
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9015	275,00	1 072,912

5.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	1,528	42,00	64,176
6.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019	127,00	254,241
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,262	5,00	241,310
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 841,00	96,820
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0288	4 841,00	139,421
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	4 841,00	290,460
11.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592	5 170,00	5 993,064
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024	4 841,00	11,618
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2232	5 150,00	1 149,480
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	4 841,00	0,484
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	4 841,00	290,460
16.	20102129467651	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inaltadensitate h=80mm	m	146,005	335,00	48 911,675
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 592,20	0,04	383,688
18.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5756	0,55	17,366
19.	2010407343982	Rumegus	kg	2,975	3,50	10,412
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,024	5 000,00	120,000
21.	20201429611002	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1,56	2 850,00	4 446,000
22.	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	26,84	8 300,00	222 772,000
23.	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	5,54	8 500,00	47 090,000
24.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	3,048	3 250,00	9 906,000
25.	20301129476001	Glafuri pentru ferestre (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,00	2 800,00	98 000,000
26.	2051142950700	Dibluri	buc	2,04	0,55	1,122
27.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,512	5,50	1 564,816
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19,812	0,65	12,878
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,00	1,50	27,000
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 582,5015	1,00	1 582,501
31.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,634	0,65	15,362
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,955	19,20	18,336
33.	2320166200676	White spirit	kg	0,9675	41,70	40,345
34.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	14,00	8,669
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7224	26,25	18,963
36.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5822	85,00	49,487
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275,622	18,50	5 099,006
38.	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	131,556	250,00	32 889,000
39.	24165861053032 2	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	3,75	27,25	102,188
40.	24301161038001	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4,80	225,42	1 082,016
41.	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	208,5216	250,00	52 130,400
42.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,629	155,00	562,495
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,475	45,00	111,375
44.	24302261000001	Fuga	kg	125,025	41,70	5 213,542
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	83,5282	27,25	2 276,145
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,125	35,00	459,375
47.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,91	22,00	42,020
48.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,106	24,00	194,544
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,57	25,00	614,250
50.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	263,8473	5,70	1 503,930
51.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,00	51,80	1 554,000
52.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1,1817	51,80	61,212

53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434,00	3,55	1 540,700
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85,995	3,55	305,282
55.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3634	18,00	42,542
56.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262,50	18,00	4 725,000
57.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,36	1,55	56,358
58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	704,9369	2,00	1 409,872
59.	2513736621482	Banda izolanta	m	6,7361	0,30	2,021
60.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,8275	8,00	54,620
61.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,5908	0,55	1,425
62.	252130260290050	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m ³ gr.50mm;	m ²	368,74	220,00	81 122,800
63.	2521302602906	Vata minerala b=60 mm	m ²	12,00	125,00	1 500,000
64.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,80	0,45	2,160
65.	25231567200531	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes,lucioasa (nr.15010 conform cataloguluiDemi-Lune)	m ²	25,296	650,00	16 442,400
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 360,2735	2,00	2 720,547
67.	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m	216,00	1,55	334,800
68.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59,4285	60,00	3 565,710
69.	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m ²	12,738	850,00	10 827,300
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,464	6,25	384,150
71.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121,3182	5,48	664,825
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 583,40	2,70	4 275,181
73.	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0935	2 356,00	220,285
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	267,66	5,00	1 338,300
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798,7999	4,93	3 938,083
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 684,6116	4,00	6 738,446
77.	26531021008311	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	577,07	135,00	77 904,450
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 093,4461	7,80	8 528,881
79.	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m ²	267,3468	1 050,00	280 714,140
80.	26611128007002	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafatalucioasa)	m ²	30,7352	950,00	29 198,440
81.	26611128007003	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m ²	8,24	508,33	4 188,639
82.	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m ²	180,6053	3 600,00	650 179,080
83.	266111280080002	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m ²	1,9574	3 500,00	6 850,900
84.	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m ²	279,7875	125,00	34 973,438
85.	26621027010001251	Panou sandwich PVC b=20 mm	m ²	12,00	280,00	3 360,000
86.	26621027010001252	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug	m ²	5,355	48,35	258,914
87.	266210270100016	Placi de fibrociment 16mm	m ²	81,165	460,00	37 335,900
88.	266210270100016.	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m ²	155,40	4 200,00	652 680,000
89.	2662102701000161	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m ²	220,50	4 200,00	926 100,000
90.	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m ²	332,598	45,00	14 966,910
91.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,50	3,60	297,000
92.	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-	m ²	393,75	650,00	255 937,500

		Carpets (Tarile de jos)				
93.	266310210000120	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,533	2 650,00	1 412,450
94.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0912	1 055,00	96,216
95.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0374	1 050,00	39,270
96.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,7714	1 400,00	8 079,960
97.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635	1 400,00	2 748,900
98.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 204,47	3,55	4 275,869
99.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	3,465	1 400,00	4 851,000
100.	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	1,10	1 050,00	1 155,000
101.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1617	1 055,00	170,594
102.	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14,49	1 583,00	22 937,670
103.	26701122030002	Faianta PRAVIA matt	m2	46,935	650,00	30 507,750
104.	26701122030003	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM60x120 Rect Pulido	m2	52,50	542,00	28 455,000
105.	26701122040001	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm(textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997	2 500,00	7 499,250
106.	267011220400015	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332	101,00	134,653
107.	26811160013171	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236,01	115,00	27 141,150
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	451,42	6,25	2 821,375
109.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,55	6,25	59,687
110.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,192	14,00	2,688
111.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,348	10,00	3,480
112.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,278	10,00	132,780
113.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,5202	5,00	32,601
114.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,66	14,25	137,655
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662	17,65	301,218
116.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,523	15,80	1 556,663
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	501,2682	18,22	9 133,106
118.	27107035202841	Profil zincat CD 60x27	m	66,00	27,80	1 834,800
119.	27107035202842	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	216,00	32,50	7 020,000
120.	2710703520285	Profil de suport	m	1 241,042	27,00	33 508,134
121.	27107035202851	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	780,00	45,00	35 100,000
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,40	250,00	2 100,000
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,95	19,60	273,420
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1277	19,60	22,103
125.	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	201,60	165,00	33 264,000
126.	27431235490271	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi,	m	540,00	195,00	105 300,000
127.	274312354902710	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72,00	165,00	11 880,000
128.	27431235490272	Pprofil de colt	m	300,00	32,00	9 600,000
129.	27431235490273	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	216,00	165,00	35 640,000
130.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 335,00	30,00	40 050,000
131.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (inox)	kg	60,00	54,00	3 240,000
132.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	32,895	3 500,00	115 132,500
133.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4"	m	35,00	2 350,00	82 250,000

		si otel laminat (inclusiv suportii)				
134.	28121063057141	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25,40	5 850,00	148 590,000
135.	28121063057142	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sistem modular cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata simana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23,30	6 500,00	151 450,000
136.	28121063057143	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,20	3 250,00	3 900,000
137.	28121063057149 1	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,10	2 800,00	39 480,000
138.	28121063059001	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,06	85,00	5 275,100
139.	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	53,50	68,00	3 638,000
140.	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	407,67	72,00	29 352,240
141.	28121063059004	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,96	85,00	2 546,600
142.	28121063059005	(Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	29,96	145,00	4 344,200
143.	28121063059006	Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	74,90	125,00	9 362,500
144.	28121063059007	Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	37,45	65,00	2 434,250
145.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	48,96	95,00	4 651,200
146.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	0,816	35,00	28,560
147.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0507	28,00	85,420
148.	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	12,00	15,00	180,000
149.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,7878	32,00	25,210
150.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,94	62,00	368,280
151.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,975	62,00	432,450
152.	28741157657001	grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00	4 500,00	4 500,000
153.	28741157657002	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,00	4 500,00	4 500,000
154.	28741157657003	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17,00	3 600,00	61 200,000
155.	28741157657004	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,00	1 600,00	1 600,000
156.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560,00	0,55	308,000
157.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,80	55,00	99,000
158.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 920,00	0,55	4 356,000
159.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664	58,00	38,651
160.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 556,702 9	0,10	1 455,670
161.	28741158338711	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc	780,00	60,00	46 800,000
162.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,28	0,10	15,228
163.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353,16	0,14	49,442
164.	2874115837745	Suruburi	buc	199,8756	0,65	129,919
165.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560,00	0,30	168,000
166.	28741163124001	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI -1 latimea=0,15 m	m	3,468	950,00	3 294,600
167.	28741163124002	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136	125,00	1 489,200
168.	28741163124003	Glaf la pereti cortine din placi granit	m	26,7444	750,00	20 058,300

		EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m				
169.	28741163124004	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,908	950,00	24 612,600
170.	28741163124005	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,336	125,00	3 417,000
171.	28741163125001	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44,982	88,00	3 958,416
172.	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	205,632	45,00	9 253,440
173.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560,00	0,55	308,000
174.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,00	0,75	24,000
175.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,72	28,00	20,160
176.	28751142011701	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentrupersoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelulbuc 1,02 41 instalarii H 700-750 mm	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
177.	28751142011702	Bara de siguranta rabatabila cuporthartie din otel inox pentru persoanecu dizabilitati, 800x200 mm nivelulinstalarii H 700-750 mm	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
178.	28751142011703	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
179.	28751142011704	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,02	1 250,00	1 275,000
180.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18,70	35,00	654,500
181.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	2 200,00	2 244,000
182.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,07	4,10	65,887
183.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0556	20,50	144,639
184.	4100126202818	Apa	m3	2,044	20,50	41,902
185.	444555215	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,38	4 800,00	184 224,000
186.	4445552151	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0908	3 500,00	3 817,800
187.	4445552152	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00	135 000,00	135 000,000
188.	455552221	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	9 400,00	9 400,000
189.	455552222	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	2 850,00	2 850,000
190.	455552223	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	6 000,00	6 000,000
191.	455552224	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete peperimetru, aplicate pe perete placat cufaianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	3 500,00	3 500,000
192.	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	486,00	65,00	31 590,000
193.	465465465465	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica sigeam termopan (pret cu materiale simontarea incluse)	m2	5,70	5 000,00	28 500,000
194.	514514514514	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00	5 000,00	100 000,000
195.	5465465465465	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de	m2	15,3823	8 000,00	123 058,400

		aluminiiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)				
196.	66665551	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	40,12	4 800,00	192 576,000
197.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,976	6,25	856,101
		Total materiale de constructii				5 772 014,76

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zatrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,036	525,00	18,900
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,408	65,00	26,520
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900,00	5,00	4 500,000
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1383	25,00	3,458
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4631	525,00	243,128
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048	25,00	40,120
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104	25,00	412,760
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	25,00	1,379
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4981	25,00	12,453
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,1835	35,00	2 771,424
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,8848	25,00	222,121
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10	26,00	2,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,70	25,00	292,500
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6715	26,00	95,459
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiiu = 2,00 m	h-ut	73,32	3,50	256,620
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,5054	25,00	37,635
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0994	25,00	1 152,487
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3234	25,00	8,085
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0792	25,00	1,980
		Total utilaje de constructii				10 099,67

Total	lei	6 511 302,25
Fondul social	24,00 %	175 005,08
Total	100,00 +	6 686 307,33
Transportarea materialelor	10,00 %	577 201,48
Cheltuieli directe	100,00 +	7 263 508,81
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 053 208,78
Total	100,00 +	8 316 717,59
Beneficiul de deviz	6,00 %	499 003,06
Total	100,00 +	8 815 720,65
TVA	20,00 %	1 763 144,14

Total deviz:

10 578 86
4,79

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia edificiului Teatrului Muzical - Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3			3 315,085 ----- 378,400
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	94,60	321,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,760
	20201429611002	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	0,9750	2 850,00	2 778,750
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 055,00	60,135
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,45	1,350
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,65	1,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	525,00	94,500
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 447,186 ----- 510,840
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,821
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,019
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,25	2 462,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 050,00	251,731
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 841,00	3,103
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,013
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	525,00	210,000

1	2	3	4	5	6	7
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			135,745 ----- 113,520
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 055,00	22,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2			314,514 ----- 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
6	pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2			5 000,000 ----- 0,000
	514514514514	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2			109,843 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038001	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	0,2400	225,42	54,101
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.	m2			1 924,925 ----- 231,770

1	2	3	4	5	6	7
		rekt. Soft, gr.6mm)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 583,00	1 662,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
12	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			4 430,749 ----- 643,280
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	3 600,00	3 708,727
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 400,00	49,485
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,48	2,214
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	60,00	23,028
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
13	CII8A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis),dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2			2 972,139 ----- 151,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	26701122040001	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm(textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1,1000	2 500,00	2 777,500
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,908
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	51,80	15,696
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	32,00	6,464
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,65	0,263
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,65	3,939
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,93	2,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	3,50	2,800
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2			1 061,736 ----- 70,950
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	850,00	935,000
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	24,00	16,800
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc		15,00	38,462
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2			387,306 <hr/> 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenele din pl.10				
16	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			4 430,748 <hr/> 643,280
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	3 600,00	3 708,720
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 400,00	49,490
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,48	2,214
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	60,00	23,028
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2			1 924,925 <hr/> 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinaregresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 583,00	1 662,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
18	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m			148,055 47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125001	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	1,0200	88,00	94,248
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 - 66,0 m)	m2			1 103,155 345,195
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,195
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2		125,00	171,875
	26621027010001251	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2		280,00	280,000
	27107035202841	Profil zincat CD 60x27	m		27,80	152,900
	2521302602906	Vata minerala b=60 mm	m2		125,00	125,000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,440
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,55	4,697
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,70	5,535
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,25	4,769
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,250
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,269
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,14	4,120
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	14,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,539
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,342
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."I", (pl.5)				0,000 0,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			426,144

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")				115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				0,000
						0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314
						52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m			3 683,941
						108,790
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	3 500,00	3 570,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	41,70	1,251
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,65	3,900
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			74,462 ----- 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (inox)	kg	1,0000	54,00	54,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			4 645,527 ----- 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657001	grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,375
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc			4 645,527 ----- 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657002	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,375
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			1 745,527 ----- 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657004	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	pret de piata	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrta cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			9 400,000 ----- 0,000
	455552221	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrta cu benzi	buc	1,0000	9 400,00	9 400,000

1	2	3	4	5	6	7
		sablate cu rama decorativa din plastic				
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2			1 033,015 <hr/> 70,950
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	850,00	935,000
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	24,00	16,800
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc		15,00	9,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100 -T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 321,270 <hr/> 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124001	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light,gr.20mm, GI -1 latimea=0,15 m	m	1,0200	950,00	969,000
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,356
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
40	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			479,779 <hr/> 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650

1	2	3	4	5	6	7
	28741163124002	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	1,0200	125,00	127,500
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,360
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,805
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 117,267 <hr/> 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124003	Glaf la pereti cortine din placi granit EmperadorLight, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15 m	m	1,0200	750,00	765,000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,354
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,798
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			135,745 <hr/> 113,520
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 055,00	22,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 934,160 <hr/> 104,060
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266310210000120	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	2 650,00	2 824,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	26,00	5,200
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,492 <hr/> 6,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,378
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,65	18,091
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,196

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,523
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,462 5,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,284
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,80	16,195
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,525
46	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m			1 321,271 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124004	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	1,0200	950,00	969,000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,356
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
47	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m			479,771 283,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	28741163124005	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	1,0200	125,00	127,500
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	35,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,70	14,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 356,00	2,356
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 400,00	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,48	0,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	275,00	4,125
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	60,00	9,000
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	5,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,50	0,307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			303,306 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m			133,810 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059004	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1,0700	85,00	90,950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m			198,011 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059005	(Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	1,0700	145,00	155,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m			5 942,635 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057141	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	1,0000	5 850,00	5 850,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				0,000 0,000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				0,000 0,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			176,635 144,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			60,312 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/lm2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2			1 038,760 ----- 177,337
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	94,60	177,337
	25231567200531	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes,lucioasa (nr.15010 conform cataloguluiDemi-Lune)	m2	0,9300	650,00	604,500
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	1,8000	95,00	171,000
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	58,00	1,421
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	5,50	57,530
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	127,00	9,347
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	25,00	15,175
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	25,00	1,475
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	65,00	0,975
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			133,810 ----- 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059001	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1,0700	85,00	90,950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m			115,621 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	68,00	72,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m			115,621 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	68,00	72,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			119,900 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	1,0700	72,00	77,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.2. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 352,062 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	1 050,00	1 081,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
78	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000 0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			1 249,062

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)				236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007002	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	1,0300	950,00	978,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,378
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
80	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000
						0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
		1.4.3. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 352,062
						236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	1 050,00	1 081,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
82	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000
						0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2			1 249,062
						236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007002	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafataluciosa)	m2	1,0300	950,00	978,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,378
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
84	preio de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			58,957
						0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	58,957
		1.4.4. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			102,002
						47,300

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			201,488
						24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	165,00	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,275
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2			4 032,747
						260,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	94,60	231,770
	266111280080001	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	3 600,00	3 672,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 400,00	46,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,100
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,48	5,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,50	0,175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314
						52,030

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			6 592,635 ----- 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057142	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sistememodulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cuconectori tip spider	m	1,0000	6 500,00	6 500,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			2 893,045 ----- 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	281210630571491	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiulaminat imitatie lemn cu imbinari si suporturi dininox, montati pe pereti	m	1,0000	2 800,00	2 800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,410
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45	m2			8 080,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)				
	5465465465465	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0100	8 000,00	8 080,000
96	pret de piata	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			5 000,000 0,000
	465465465465	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,000
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,960 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 433,560 127,710
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,276
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,00	1,400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	10,00	3,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			8 678,961 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	8 500,00	8 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,381
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			8 633,560 ----- 127,710
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,276
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	8 500,00	8 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,00	1,400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	10,00	3,000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219 ----- 115,412

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2			4 327,790 643,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	266111280080002	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,0200	3 500,00	3 605,737
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 400,00	49,516
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,48	2,214
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	60,00	23,027
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
112	CII8A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2			306,851 151,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	267011220400015	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,1000	101,00	112,211
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,908

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	51,80	15,695
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	32,00	6,464
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,65	0,263
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,65	3,939
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,93	2,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	3,50	2,800
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/lm2)	m2			115,742 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			119,900 ----- 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	1,0700	72,00	77,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 352,062 ----- 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	1 050,00	1 081,500

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
119	preo de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			65,000
						0,000
	46546546546	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	65,00	65,000
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			102,002
						47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			201,489
						24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	165,00	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,275
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2			3 435,462
						138,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,448
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	0,30	0,663
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	8,00	17,920
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	0,55	0,467
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	85,00	16,234
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,765
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,086
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,653
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,219 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			426,144 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	265310210083111	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	135,00	310,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,925 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,650 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 352,063 236,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	26611128007001	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafatamata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	1 050,00	1 081,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,378
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			102,002 47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,55	1,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,050
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			201,489 24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	27431235490251	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta,rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	165,00	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,275
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2			831,982 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	26611128007003	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1,0300	508,33	523,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,55	14,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,70	12,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2			945,275 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030002	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	650,00	682,500

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			474,145 ----- 208,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,930
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
138	pret de piata	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			2 850,000 ----- 0,000
	455522222	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 278,232 ----- 33,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	2 200,00	2 244,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			1 312,840 ----- 37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011701	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			1 312,840 ----- 37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011702	Bara de siguranta rabatabila cuporthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc			1 312,840 ----- 37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011703	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc			1 312,840 ----- 37,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28751142011704	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota -				

1	2	3	4	5	6	7
		1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			306,824 ----- 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	26621027010001252	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	50,768
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,385
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2			831,875 ----- 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030003	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM60x120 Rect Pulido	m2	1,0500	542,00	569,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,960 ----- 170,280

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			8 678,961 <hr/> 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in douacanate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mmfurniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	8 500,00	8 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,381
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151	pret de piata	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			4 848,000 <hr/> 0,000
	444555215	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0100	4 800,00	4 848,000
152	pret de piata	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 535,000 <hr/> 0,000
	4445552151	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0100	3 500,00	3 535,000
153	pret de piata	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc			135 000,000 <hr/> 0,000
	4445552152	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,0000	135 000,00	135 000,000
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			306,823 <hr/> 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	26621027010001252	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	50,767
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2			945,275 231,770
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	26701122030002	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	650,00	682,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,70	13,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,55	14,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
157	pret de piata	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			6 000,000 0,000
	455552223	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000
158	pret de piata	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			3 500,000 0,000
	455552224	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			8 478,960 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,926 <hr/> 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2			113,470 <hr/> 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 400,00	46,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm adauga sau se scade	m2			57,471 <hr/> 34,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,676
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 400,00	23,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,315
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,926 <hr/> 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			1 000,322 <hr/> 80,410
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	650,00	682,500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	18,00	12,600
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	51,80	4,144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,225
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,60	0,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	20102129467651	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inaltadensitate h=80mm	m		335,00	128,305
	26811160013171	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m		115,00	88,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 385,215 2 128,492
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,646
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,846
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 841,00	48,408
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 150,00	4 789,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 841,00	580,923
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,25	79,015
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,123
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	525,00	78,754
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,254
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,746
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m			697,401 364,210
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,650
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	5 170,00	325,710
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	14,25	7,481
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			92,125 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	155,00	29,450
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,20	0,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,200
171	pret de piata	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			4 800,000 0,000
	66665551	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	4 800,00	4 800,000
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14,				

1	2	3	4	5	6	7
		15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			303,306 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,22	13,392
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			318,842 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			112,411 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059007	Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	1,0700	65,00	69,550
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m			176,611 37,840
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059006	Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	1,0700	125,00	133,750

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,93	4,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 385,182 ----- 2 128,491
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,845
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 841,00	48,409
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 150,00	4 789,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 841,00	580,918
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,25	79,009
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,118
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	525,00	78,745
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,245
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,745
182	pret de piata	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			5 280,000 ----- 0,000
	66665551	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,1000	4 800,00	5 280,000
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m			2 831,872 ----- 30,272
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,784
	20301129476001	Glafuri pentru ferestre (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,25	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			92,125 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	42,00	3,360
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	155,00	29,450
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,20	0,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,200
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m			2 443,045 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	2 350,00	2 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,410
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimei podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,462 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			656,120 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	460,00	483,000
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			656,120 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	460,00	483,000
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			101,920 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 050,00	34,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			34,464 22,704

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 050,00	11,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2			7,238
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	241658610530322	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,1500	27,25	4,088
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2			963,927
						80,410
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	650,00	682,500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	18,00	12,600
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	51,80	4,144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,225
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,60	0,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	20102129467651	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm	m		335,00	134,000
	26811160013171	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m		115,00	46,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m			3 342,635
						85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,140
	28121063057143	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,890
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,760
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2			318,842
						180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2			403,946 ----- 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	125,00	131,906
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,828
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,697
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,396
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m			45,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490272	Pprofil de colt	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			318,842 ----- 180,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	266210270100095	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,22	16,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			40,651 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	250,00	37,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
201	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			115,742 ----- 52,030

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038002	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			97,523 ----- 70,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,950
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 841,00	1,452
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 841,00	0,484
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 841,00	1,452
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,084
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,500
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2			5 064,292 ----- 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	4 200,00	4 410,000
	27107035202842	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m		32,50	19,610
	27107035202851	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m		45,00	98,042
	252130260290050	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm;	m2	1,0300	220,00	226,600
	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m		1,55	0,935
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	28741158338711	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc		60,00	130,541
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2			5 064,611 ----- 169,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,050
	266210270100016 1	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de	m2	1,0500	4 200,00	4 410,000

1	2	3	4	5	6	7
		incendiu < Kl				
	27107035202842	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m		32,50	19,608
	27107035202851	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m		45,00	98,046
	252130260290050	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm;	m2	1,0300	220,00	226,600
	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m		1,55	0,935
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,384
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,500
	28741158338711	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc		60,00	130,857
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,055
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi)	m			208,110 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490271	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi,	m	1,0000	195,00	195,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m			178,110 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	274312354902710	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m			178,110 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490273	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m			178,110 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490273	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv -3 (680x280))	buc			3 745,152 105,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,952
	28741157657003	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,55	15,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,55	15,400
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi	m2			8 478,961 170,280

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, incomplet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	8 300,00	8 300,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,381
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
211	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			3 435,465 ----- 138,449
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,449
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geamtermopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschiderebatanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	0,30	0,663
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	8,00	17,920
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	0,55	0,468
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	85,00	16,237
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,766
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,085
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,652

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 170 637,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,000	620,850 108,790	2 483,399 435,160
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4,000	375,844 84,194	1 503,376 336,776
		Total Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D) Inclusiv salariu				3 986,775 771,936
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,000	3 569,350 378,400	28 554,800 3 027,200
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,000	3 012,850 378,400	9 038,550 1 135,200
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc	3,000	2 056,300 378,400	6 168,900 1 135,200

1	2	3	4	5	6	7
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24,000	2 303,300 378,400	55 279,200 9 081,600
		Total Hidranti pentru tot edificiul Inclusiv salariu				99 041,450 14 379,200

		Total	lei	103 028,23
		Fondul social	24,00 %	3 636,27
		Transport material	10,00 %	8 747,07
		Cheltuieli depozitare	2,00 %	1 749,41
		Cheltuieli directe	100,00 +	117 160,98
		Cheltuieli de regie	14,50 %	16 988,34
		Total	100,00 +	134 149,32
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 048,95
		Total	100,00 +	142 198,27
		TVA	20,00 %	28 439,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		170 637,92 15 151,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 170 637,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,600	94,60	14 814,360
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,560	94,60	336,776
Total manopera						15 151,14

Materiale:

1.	2513736607551* 25	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	11,550	103,00	1 189,650
2.	2513736607551* 26	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	23,100	103,00	2 379,300
3.	2513736607551* 50	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	28,350	82,00	2 324,700
4.	2513736607551* 51	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	56,700	82,00	4 649,400
5.	2522147331400* 51	Furtun pt. hidrant de incendiu rucaв пожарный Ду51	m	511,500	26,00	13 299,000
6.	2522147331400* 66	Furtun pt. hidrant de incendiu rucaв пожарный Ду66	m	199,500	53,00	10 573,500
7.	2611112500183* 67	Рычаг для открывания вентиля	buc	39,900	41,00	1 635,900
8.	27212041140405	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d50	buc	0,163	57,00	9,291
9.	27212041150005	Teu din fonta maleabila B1, zincat d50	buc	0,775	1 557,00	1 206,675
10.	27212041178005	Cot din fonta maleabila A1, zincat d50	buc	0,612	157,00	96,084
11.	27212041201005	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50	buc	0,082	57,00	4,674
12.	27212041231005	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d50	buc	0,326	57,00	18,582
13.	2722103306050	Teava din otel, zincata d50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,121	173,00	712,933
14.	2811237325050* 25	Ствол пожарный PC-70	buc	11,550	244,00	2 818,200
15.	2811237325050* 50	Ствол пожарный PC-50	buc	28,350	166,00	4 706,100
16.	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura d50mm приварной	buc	4,200	181,00	760,200
17.	2913137324302* 25	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	11,550	1 385,00	15 996,750
18.	2913137324302* 50	Вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	28,350	885,00	25 089,750
Total materiale de construcții						87 470,69

Utilaje de construcții:

1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,600	254,00	406,400
Total utilaje de construcții						406,40

Total	lei	103 028,23
Fondul social	24,00 %	3 636,27
Transport material	10,00 %	8 747,07
Cheltuieli depozitare	2,00 %	1 749,41
Cheltuieli directe	100,00 +	117 160,98
Cheltuieli de regie	14,50 %	16 988,34
Total	100,00 +	134 149,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 048,95
Total	100,00 +	142 198,27
TVA	20,00 %	28 439,65

Total deviz:

**170 637,9
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersecția axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m			620,850
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,790
	2722103306050	Teava din otel, zincata d50x3,5 мм ст. оцинков.	m	1,0100	173,00	178,233
	27212041178005	Cot din fonta maleabila A1, zincat d50	buc	0,1500	157,00	24,021
	27212041150005	Teu din fonta maleabila B1, zincat d50	buc	0,1900	1 557,00	301,669
	27212041201005	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50	buc	0,0200	57,00	1,169
	27212041231005	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d50	buc	0,0800	57,00	4,646
	27212041140405	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d50	buc	0,0400	57,00	2,323
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau	buc			375,844

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной				84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura d50mm приварной	buc	1,0000	181,00	190,050
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	254,00	101,600
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc			3 569,350
						378,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,400
	2913137324302*25	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1,0000	1 385,00	1 454,250
	2513736607551*25	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1,0000	103,00	108,150
	2513736607551*26	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2,0000	103,00	216,300
	2811237325050*25	Ствол пожарный РС-70	buc	1,0000	244,00	256,200
	2611112500183*67	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	41,00	43,050
	2522147331400*66	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	20,0000	53,00	1 113,000
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc			3 012,850
						378,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,400
	2913137324302*25	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1,0000	1 385,00	1 454,250
	2513736607551*25	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1,0000	103,00	108,150
	2513736607551*26	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2,0000	103,00	216,300
	2811237325050*25	Ствол пожарный РС-70	buc	1,0000	244,00	256,200
	2611112500183*67	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	41,00	43,050
	2522147331400*66	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	10,0000	53,00	556,500
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc			2 056,300
						378,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,400
	2913137324302*50	Вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1,0000	885,00	929,250
	2513736607551*50	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1,0000	82,00	86,100
	2513736607551*51	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2,0000	82,00	172,200
	2811237325050*50	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	166,00	174,300
	2611112500183*67	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	41,00	43,050
	2522147331400*51	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	10,0000	26,00	273,000
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc			2 303,300
						378,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,400
	2913137324302*50	Вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1,0000	885,00	929,250
	2513736607551*50	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1,0000	82,00	86,100
	2513736607551*51	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2,0000	82,00	172,200
	2811237325050*50	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	166,00	174,300
	2611112500183*67	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	41,00	43,050
	2522147331400*51	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m		26,00	520,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Teatrul Muzical-Dramatic.Canalizare (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 101 260,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 567,320 397,320	1 567,320 397,320
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 121,340 179,740	1 121,340 179,740
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	776,090 156,090	776,090 156,090
		Total WC pentru persoane cu dizabilitati (parter) Inclusiv salariu				3 464,750 733,150
		2. WC pentru spectatori (cota - 1,500)				
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de	buc	10,000	4 069,880 416,240	40 698,800 4 162,400

1	2	3	4	5	6	7
		tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)				
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc	5,000	1 014,664 175,010	5 073,319 875,050
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	776,090 156,090	3 880,450 780,450
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	2 038,530 241,230	8 154,120 964,920
		Total WC pentru spectatori (cota - 1,500) Inclusiv salariu				57 806,689 6 782,820

	Total	lei	61 271,44
	Fondul social	24,00 %	1 803,83
	Transport material	10,00 %	5 375,55
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 075,11
	Cheltuieli directe	100,00 +	69 525,93
	Cheltuieli de regie	14,50 %	10 081,26
	Total	100,00 +	79 607,19
	Beneficiu de deviz	6,00 %	4 776,44
	Total	100,00 +	84 383,63
	TVA	20,00 %	16 876,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		101 260,36 7 515,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teatrul Muzical-Dramatic.Canalizare (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 101 260,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,450	94,60	7 515,970
Total manopera						7 515,97

Materiale:

1.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	830,00	854,900
2.	26221024380007	Lavoar (lavoar oval sublat 40x52 cm)	buc	5,151	719,00	3 703,569
3.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa	buc	1,040	1 125,00	1 170,000
4.	26221024469402	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	10,200	3 582,00	36 536,400
5.	26221024513002	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,121	1 200,00	4 945,200
6.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	85,00	86,700
7.	28751142028007	Sifon pt.lavoar никелир. пластм.	buc	5,100	97,00	494,700
8.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu disabilitati	buc	6,000	620,00	3 720,000
9.	2913134201743* 7	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	4,080	550,00	2 244,000
Total materiale de construcții						53 755,47
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	61 271,44
Fondul social	24,00 %	1 803,83
Transport material	10,00 %	5 375,55
Cheltuieli depozitare	2,00 %	1 075,11
Cheltuieli directe	100,00 +	69 525,93
Cheltuieli de regie	14,50 %	10 081,26
Total	100,00 +	79 607,19

Beneficiu de deviz	6,00 %	4 776,44
Total	100,00 +	84 383,63
TVA	20,00 %	16 876,73

Total deviz:

**101 260,3
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 567,320 397,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,320
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa	buc	1,0100	1 125,00	1 170,000
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 121,340 179,740
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,740
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	830,00	854,900
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,700
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			776,090 156,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,090
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	620,00	620,000
		2. WC pentru spectatori (cota - 1,500)				
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc	buc			4 069,880 416,240

1	2	3	4	5	6	7
		Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	94,60	416,240
	26221024469402	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	1,0000	3 582,00	3 653,640
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc			1 014,664 ----- 175,010
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,010
	26221024380007	Lavoar (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc	1,0100	719,00	740,714
	28751142028007	Sifon pt.lavoar никелир. пластм.	buc	1,0000	97,00	98,940
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			776,090 ----- 156,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,090
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu disabilitati	buc	1,0000	620,00	620,000
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 038,530 ----- 241,230
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	94,60	241,230
	26221024513002	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,300
	2913134201743*7	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	1,0000	550,00	561,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Teatrul Muzical-Dramatic.Incalzire (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 30 345,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati				
1	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc	1,000	924,834 47,300	924,834 47,300
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	1,000	425,398 14,190	425,398 14,190
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	1,000	282,398 14,190	282,398 14,190
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	1,000	257,460 9,460	257,460 9,460
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,000	70,090 14,190	70,090 14,190
6	IC35A	Teava din polietilena armata de	m	10,000	56,190	561,900

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc			28,380	283,800
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc	2,000	84,070 42,570	168,140 85,140
		Total WC pentru persoane cu dizabilitati Inclusiv salariu				2 690,220 468,270
		2. Foaier				
		2.1. Incalzire /suplimentar/				
8	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (mun22K H=300 I=800 Vogel&Noot)	buc	1,000	1 542,834 47,300	1 542,834 47,300
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 I=1800 Vogel&Noot)	buc	1,000	2 710,170 75,680	2 710,170 75,680
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	2,000	425,398 14,190	850,796 28,380
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	2,000	282,398 14,190	564,796 28,380
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	2,000	257,460 9,460	514,920 18,920
13	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	4,000	13,760	55,040

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)			9,460	37,840
14	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,000	56,190 28,380	561,900 283,800
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/Al/-Xc	m	50,000	89,340 37,840	4 467,000 1 892,000
16	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ. 10мм	m	60,000	58,117 39,732	3 487,050 2 383,920
17	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26х20х26)	buc	2,000	125,070 42,570	250,140 85,140
18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm тройник 20х16х16	buc	2,000	93,840 37,840	187,680 75,680
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	70,090 14,190	140,180 28,380
		Total Incalzire /suplimentar/ Inklusiv salariu				15 332,506 4 985,420
		Total Foaier Inklusiv salariu				15 332,506 4 985,420

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			18 022,73
		Fondul social	24,00 %			1 308,89
		Transport material	10,00 %			1 253,40
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			250,68
		Cheltuieli directe	100,00 +			20 835,70
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 021,18
		Total	100,00 +			23 856,88
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 431,40
		Total	100,00 +			25 288,28
		TVA	20,00 %			5 057,67
		Total deviz:				30 345,95
		Inclusiv salariu				5 453,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teatrul Muzical-Dramatic.Incalzire (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 30 345,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,450	94,60	3 069,770
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,200	94,60	2 383,920
		Total manopera				5 453,69

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,101	40,00	4,040
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,214	19,00	4,066
3.	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	20,600	27,00	556,200
4.	2521216710026	Teava din polietilena sau polipropilena Dn26x3 PE-Xc/AL/-Xc	m	51,500	50,00	2 575,000
5.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,000	1,20	7,200
6.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,600	15,00	24,000
7.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	40,00	6,000
8.	28221157011505	Radiator din otel 11K H=500 I=500 Vogel&Noot	buc	1,000	865,00	865,000
9.	28221157022308	Radiator din otel 22K H=300 I=800 Vogel&Noot	buc	1,000	1 483,00	1 483,000
10.	28221157022318	Radiator din otel Vogel&Noot mun22K H=300 I=1800	buc	1,000	2 615,00	2 615,000
11.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,000	48,00	144,000
12.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,000	1,00	6,000
13.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	4,000	0,80	3,200
14.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,000	1,10	4,400
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,30	1,200
16.	28752741100*2016	Тройник 20x16x16	buc	2,000	53,00	106,000
17.	2875274110001*26	Тройник 26x16x26 мм	buc	2,000	37,00	74,000
18.	2875274110001*262	Тройник 26x20x26 мм	buc	2,000	78,00	156,000
19.	2875274204016	Зажим для труб Д16x2	buc	4,000	2,10	8,400
20.	287527420510715*10	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5	buc	3,000	267,00	801,000
21.	287527420510715*9	Угловой термостатический клапан 1/2" ГЕРЦ-TS-90	buc	3,000	410,00	1 230,000
22.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	1,10	13,200
23.	291313450301*55	Термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	3,000	248,00	744,000
24.	332051735223*261	Трубчатая теплоизоляция Dn26 толщ. 10мм	m	64,890	17,00	1 103,130
Total materiale de constructii						12 534,04

Utilaje de constructii:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000	35,00	35,000
Total utilaje de constructii						35,00

Total	lei	18 022,73
Fondul social	24,00 %	1 308,89
Transport material	10,00 %	1 253,40
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	250,68
Cheltuieli directe	100,00 +	20 835,70
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 021,18
Total	100,00 +	23 856,88
Beneficiu de de viz	6,00 %	1 431,40
Total	100,00 +	25 288,28
TVA	20,00 %	5 057,67

Total de viz:**30 345,95**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati				
1	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc			924,834 47,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,300
	28221157011505	Radiator din otel 11K H=500 I=500 Vogel&Noot	buc	1,0000	865,00	865,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	40,00	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,114
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc			425,398 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	287527420510715 *9	Угловой термостатический клапан 1/2" ГЕРЦ-TS-90	buc	1,0000	410,00	410,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,608
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc			282,398 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	287527420510715 *10	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5	buc	1,0000	267,00	267,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,608
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc			257,460 9,460
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,460
	291313450301*55	Термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	1,0000	248,00	248,000
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			70,090 14,190

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	48,00	48,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
6	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m			56,190 28,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	1,0300	27,00	27,810
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc			84,070 42,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,570
	2875274110001*26	Тройник 26x16x26 мм	buc	1,0000	37,00	37,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	15,00	4,500
		2. Foaier				
		2.1. Incalzire /suplimentar/				
8	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (mun22K H=300 I=800 Vogel&Noot)	buc			1 542,834 47,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,300
	28221157022308	Radiator din otel 22K H=300 I=800 Vogel&Noot	buc	1,0000	1 483,00	1 483,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	40,00	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,114
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 I=1800 Vogel&Noot)	buc			2 710,170 75,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	94,60	75,680
	28221157022318	Radiator din otel Vogel&Noot mun22K H=300 I=1800	buc	1,0000	2 615,00	2 615,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	40,00	0,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	19,00	0,190
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,10	6,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,500
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc			425,398 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	287527420510715*9	Угловой термостатический клапан 1/2" ГЕРЦ-TS-90	buc	1,0000	410,00	410,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,608
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc			282,398 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	287527420510715*10	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5	buc	1,0000	267,00	267,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,608
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc			257,460 9,460

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,460
	291313450301*55	Термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	1,0000	248,00	248,000
13	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)	buc			13,760 9,460
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2875274204016	Зажим для труб Д16х2	buc	1,0000	2,10	2,100
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,800
14	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m			56,190 28,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	1,0300	27,00	27,810
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/AL/-Xc	m			89,340 37,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,840
	2521216710026	Teava din polietilena sau polipropilena Dn26x3 PE-Xc/AL/-Xc	m	1,0300	50,00	51,500
16	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ. 10мм	m			58,117 39,732
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,732
	332051735223*261	Трубчатая теплоизоляция Dn26 толщ. 10мм	m	1,0300	17,00	18,386
17	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26х20х26)	buc			125,070 42,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,570
	2875274110001*262	Тройник 26х20х26 мм	buc	1,0000	78,00	78,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	15,00	4,500
18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm тройник 20х16х16	buc			93,840 37,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,840
	28752741100*2016	Тройник 20х16х16	buc	1,0000	53,00	53,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	15,00	3,000
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			70,090 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	48,00	48,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Construcția edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr.6 or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 37/25-0214/m-NE-0161-2-1-8
Teatrul Muzical Dramatic. Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari
nefinalizate)**

Valoarea de deviz 341 115,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,010	39 811,00 20 907,00	398,11 209,07
3		Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,000	790,13 0,00	790,13 0,00
4	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,320	39 810,69 20 906,59	12 739,42 6 690,11
5		Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,000	548,70 0,00	17 558,40 0,00
6	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,040	39 810,75	1 592,43

1	2	3	4	5	6	7
		luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)			20 906,50	836,26
7		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,000	526,75 0,00	2 107,00 0,00
8	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m	0,600	26 464,17 3 500,20	15 878,50 2 100,12
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m	0,500	29 964,16 3 500,20	14 982,08 1 750,10
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,160	28 464,12 3 500,19	4 554,26 560,03
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,080	31 764,25 3 500,25	2 541,14 280,02
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,000	738,00 473,00	738,00 473,00
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,000	808,00 473,00	4 040,00 2 365,00
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,000	864,70 473,00	1 729,40 946,00
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,000	834,70 473,00	1 669,40 946,00
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc	1,000	1 525,49 463,54	1 525,49 463,54
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc	1,000	724,87 220,42	724,87 220,42
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 3x60W)	100 buc	0,030	9 733,33 8 069,33	292,00 242,08

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED incastrate 7W, 92x92 mm)	100 buc	0,290	19 162,79 11 162,79	5 557,21 3 237,21
20		Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	29,000	332,00 0,00	9 628,00 0,00
21	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED incastrate 6W)	100 buc	0,110	19 162,82 11 162,82	2 107,91 1 227,91
22		Spot LED incastrate 6W	buc	11,000	257,00 0,00	2 827,00 0,00
23	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,070	9 733,43 8 069,43	681,34 564,86
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²)	100 m	1,700	543,67 530,71	924,24 902,20
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm ²)	100 m	2,100	543,68 530,70	1 141,72 1 114,48
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm ²)	100 m	0,150	543,67 530,73	81,55 79,61
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²	m	170,000	9,40 0,00	1 598,00 0,00
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm ²	m	210,000	12,92 0,00	2 713,20 0,00
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm ²	m	15,000	12,33 0,00	184,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)	100 buc	0,030	6 425,67 3 604,33	192,77 108,13
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc	0,040	19 162,75 11 162,75	766,51 446,51
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)	100 buc	0,020	7 596,00 3 604,50	151,92 72,09
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 А, 250 В, IP20)	100 buc	0,030	7 895,67 3 604,33	236,87 108,13
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,020	5 638,50 3 046,00	112,77 60,92
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,020	6 818,50 3 046,00	136,37 60,92
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,200	543,70 530,70	108,74 106,14
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20,000	12,33 0,00	246,60 0,00
41	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 9W,	100 buc	0,030	19 162,67 11 162,67	574,88 334,88

1	2	3	4	5	6	7
		4000K)				
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 9W, 4000K	buc	3,000	385,00 0,00	1 155,00 0,00
43		Sala de spectacole		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
44	08-03-593- 9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)	100 buc	0,250	9 733,40 8 069,40	2 433,35 2 017,35
45	08-03-593- 9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,220	9 733,36 8 069,36	2 141,34 1 775,26
46	08-03-593- 19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc	0,200	19 162,80 11 162,80	3 832,56 2 232,56
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,000	415,00 0,00	8 300,00 0,00
48	08-03-593- 19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc	0,380	19 162,79 11 162,79	7 281,86 4 241,86
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,000	415,00 0,00	15 770,00 0,00
50	08-02-403- 3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	100 m	0,300	36 964,17 3 500,20	11 089,25 1 050,06
51	08-02-403- 3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m	0,350	28 464,17 3 500,20	9 962,46 1 225,07
52	10-08-003- 03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,000	1 024,70 473,00	2 049,40 946,00
53	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²)	100 m	0,900	543,68 530,71	489,31 477,64

1	2	3	4	5	6	7
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	0,300	543,70 530,70	163,11 159,21
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,800	543,67 530,70	434,94 424,56
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	90,000	9,40 0,00	846,00 0,00
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	30,000	12,92 0,00	387,60 0,00
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	80,000	12,33 0,00	986,40 0,00
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
60	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)	100 buc	0,120	18 835,67 8 835,67	2 260,28 1 060,28
61		Exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,000	1 550,00 0,00	18 600,00 0,00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica LED 12W, IP54)	100 buc	0,060	9 733,33 8 069,33	584,00 484,16
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,000	650,00 0,00	3 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			208 300,04
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			10 223,94
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	10,00 %			14 394,23
		<i>Total</i>	100,00 +			232 918,21
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozite</i>	2,00 %			2 878,85
		<i>Total</i>	100,00 +			235 797,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			32 375,81
		<i>Total</i>	100,00 +			268 172,87
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			16 090,37
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				284 263,24 42 599,75

		Total	lei			284 263,24
		TVA	20,00 %			56 852,65
		Total deviz: Inclusiv salariu				341 115,89 42 599,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr.6 or.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 37/25-0214/m-NE-0161-2-1-8
Teatrul Muzical Dramatic. Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari
nefinalizate)**

Valoarea de deviz 341 115,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 37/25-0214/m-NE-0161-2-1-8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	450,3145	94,60	42 599,75
		Total manopera				42 599,75

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0201	2 200,00	44,22
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8010	54,00	43,26
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200	25,00	2,99
4.	1019852	Vopsea	kg	0,7200	54,20	39,04
5.	44422551	Розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	3,0000	26,50	79,50
6.	44422552	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	2,0000	38,20	76,40
7.	44422553	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 А, 250 В, IP20	buc	3,0000	41,20	123,60
8.	444552231	Выключатель одноклавишный IP20	buc	2,0000	25,00	50,00
9.	444552232	Выключатель одноклавишный IP54	buc	2,0000	36,80	73,60
10.	4607201931	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	260,0000	9,40	2 444,00
11.	4607201932	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	240,0000	12,92	3 100,80
12.	4607201933	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	115,0000	12,33	1 417,95
13.	5009031	Scoabe	10 buc	55,7200	4,40	245,17
14.	5009061	Fisa de izolatie	buc	87,2700	0,80	69,81
15.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3075	40,00	12,30
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0123	63,00	0,77
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0336	125,00	4,19
18.	55211161	Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,0000	790,13	790,13
19.	55211162	Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,0000	548,70	17 558,40
20.	55211163	Corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,0000	526,75	2 107,00
21.	55211171	Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	29,0000	332,00	9 628,00

22.	55211172	Spot LED incastrate 6W	buc	11,0000	257,00	2 827,00
23.	55211173	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,0000	450,00	1 800,00
24.	55211174	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 9W, 4000K	buc	3,0000	385,00	1 155,00
25.	55211175	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,0000	415,00	8 300,00
26.	55211176	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,0000	415,00	15 770,00
27.	55211181	Exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,0000	1 550,00	18 600,00
28.	55211182	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,0000	650,00	3 900,00
29.	66624445181	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	m	60,0000	215,00	12 900,00
30.	66624445182	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	m	50,0000	250,00	12 500,00
31.	66624445183	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	16,0000	235,00	3 760,00
32.	66624445184	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	8,0000	268,00	2 144,00
33.	66624445185	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	m	30,0000	320,00	9 600,00
34.	66624445186	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	m	35,0000	235,00	8 225,00
35.	66625871	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,0000	265,00	265,00
36.	66625872	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,0000	335,00	1 675,00
37.	66625873	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,0000	391,70	783,40
38.	66625874	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,0000	361,70	723,40
39.	66625875	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,0000	551,70	1 103,40
Total materiale de construcții						143 942,33

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	82,6569	250,00	20 664,23
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,8266	65,00	1 093,73
Total utilaje de construcții						21 757,96

Total	lei	284 263,24
TVA	20,00 %	56 852,65

Total deviz:

**341 115,8
9**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)				0,00 0,00
2	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc			39 811,00 20 907,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	94,60	20 907,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	54,00	113,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	250,00	18 675,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	65,00	116,00
3		Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			790,13 0,00
	55211161	Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,0000	790,13	790,13
4	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc			39 810,69 20 906,59
	1	Muncitor	h-om	221,0000	94,60	20 906,59
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	54,00	113,41
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	250,00	18 675,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	65,00	115,69
5		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			548,70 0,00
	55211162	Corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,0000	548,70	548,70
6	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc			39 810,75 20 906,50
	1	Muncitor	h-om	221,0000	94,60	20 906,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	54,00	113,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	250,00	18 675,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	65,00	115,75
7		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			526,75 0,00
	55211163	Corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,0000	526,75	526,75
8	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m			26 464,17 3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,0000	94,60	3 500,20
	66624445181	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V,	m	100,0000	215,00	21 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16				
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0100	2 200,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	54,20	16,27
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	4,40	123,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	250,00	1 302,50
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m			29 964,16
	1	Muncitor	h-om	37,0000	94,60	3 500,20
	66624445182	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	m	100,0000	250,00	25 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0100	2 200,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	54,20	16,26
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	4,40	123,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	250,00	1 302,50
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m			28 464,12
	1	Muncitor	h-om	37,0000	94,60	3 500,19
	66624445183	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	100,0000	235,00	23 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0100	2 200,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	54,20	16,25
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	4,40	123,19
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	250,00	1 302,50
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m			31 764,25
	1	Muncitor	h-om	37,0000	94,60	3 500,25
	66624445184	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	100,0000	268,00	26 800,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0100	2 200,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	54,20	16,25
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	4,40	123,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	250,00	1 302,50
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc			738,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	66625871	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,0000	265,00	265,00
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc			808,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	66625872	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	1,0000	335,00	335,00
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc			864,70
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	66625873	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	1,0000	391,70	391,70
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc			834,70
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	66625874	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	1,0000	361,70	361,70
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc			1 525,49
	1	Muncitor	h-om	4,9000	94,60	463,54
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0120	54,00	0,65
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc			724,87
	1	Muncitor	h-om	2,3300	94,60	220,42
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0120	54,00	0,65
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,0100	250,00	502,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			9 733,33

1	2	3	4	5	6	7
		de lumina locala (plafoniera clasica 3x60W)				8 069,33
	1	Muncitor	h-om	85,3000	94,60	8 069,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	65,00	1 664,00
19	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED incastrate 7W, 92x92 mm)	100 buc			19 162,79
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	250,00	8 000,00
20		Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc			332,00
	55211171	Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	1,0000	332,00	332,00
21	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED incastrate 6W)	100 buc			19 162,82
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,82
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	250,00	8 000,00
22		Spot LED incastrate 6W	buc			257,00
	55211172	Spot LED incastrate 6W	buc	1,0000	257,00	257,00
23	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc			9 733,43
	1	Muncitor	h-om	85,3000	94,60	8 069,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	65,00	1 664,00
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m			543,67
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,12
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m			543,68
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,09
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,12
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m			543,67
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,73
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,13
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m			9,40
	4607201931	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	1,0000	9,40	9,40
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m			12,92
	4607201932	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	1,0000	12,92	12,92
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			12,33
	4607201933	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1,0000	12,33	12,33

1	2	3	4	5	6	7
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20)	100 buc			6 425,67 3 604,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,33
	44422551	Розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20	buc	100,0000	26,50	2 650,00
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)				0,00 0,00
32	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc			19 162,75 11 162,75
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	250,00	8 000,00
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc			450,00 0,00
	55211173	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	1,0000	450,00	450,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20)	100 buc			7 596,00 3 604,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,50
	44422552	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20	buc	100,0000	38,20	3 820,00
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20)	100 buc			7 895,67 3 604,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,33
	44422553	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20	buc	100,0000	41,20	4 120,00
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc			5 638,50 3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 200,00	11,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,50
	444552231	Выключатель одноклавишный IP20	buc	100,0000	25,00	2 500,00
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)				0,00 0,00
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc			6 818,50 3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 200,00	11,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,50
	444552232	Выключатель одноклавишный IP54	buc	100,0000	36,80	3 680,00
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m			543,70 530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,15
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			12,33
						0,00
	4607201933	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1,0000	12,33	12,33
41	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 9W, 4000K)	100 buc			19 162,67
						11 162,67
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	250,00	8 000,00
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 9W, 4000K	buc			385,00
						0,00
	55211174	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 9W, 4000K	buc	1,0000	385,00	385,00
43		Sala de spectacole				0,00
						0,00
44	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)	100 buc			9 733,40
						8 069,40
	1	Muncitor	h-om	85,3000	94,60	8 069,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	65,00	1 664,00
45	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc			9 733,36
						8 069,36
	1	Muncitor	h-om	85,3000	94,60	8 069,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	65,00	1 664,00
46	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc			19 162,80
						11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	250,00	8 000,00
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc			415,00
						0,00
	55211175	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	1,0000	415,00	415,00
48	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc			19 162,79
						11 162,79
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	250,00	8 000,00
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc			415,00
						0,00
	55211176	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	1,0000	415,00	415,00
50	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	100 m			36 964,17
						3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,0000	94,60	3 500,20
	66624445185	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	m	100,0000	320,00	32 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0100	2 200,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	54,20	16,27
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	4,40	123,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	250,00	1 302,50
51	08-02-403-3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m			28 464,17
						3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,0000	94,60	3 500,20
	66624445186	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	m	100,0000	235,00	23 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0100	2 200,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	54,20	16,26
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	4,40	123,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	250,00	1 302,51
52	10-08-003-03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc			1 024,70

1	2	3	4	5	6	7
						473,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	66625875	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	1,0000	551,70	551,70
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m			543,68
						530,71
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,09
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,12
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m			543,70
						530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,77
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,13
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m			543,67
						530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,09
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,13
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m			9,40
						0,00
	4607201931	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	1,0000	9,40	9,40
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m			12,92
						0,00
	4607201932	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	1,0000	12,92	12,92
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			12,33
						0,00
	4607201933	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1,0000	12,33	12,33
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)				0,00
						0,00
60	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)	100 buc			18 835,67
						8 835,67
	1	Muncitor	h-om	93,4000	94,60	8 835,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	250,00	10 000,00
61		Exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc			1 550,00
						0,00
	55211181	Exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)				0,00
						0,00
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (aplica LED 12W, IP54)	100 buc			9 733,33
						8 069,33
	1	Muncitor	h-om	85,3000	94,60	8 069,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	65,00	1 664,00

1	2	3	4	5	6	7
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc			650,00
						0,00
	55211182	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	1,0000	650,00	650,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie (nefinalizate) - 0214/m-
1-A extras**

Valoarea de deviz 972 801,53 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933,000	26,817 25,542	25 020,261 23 830,686
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	1 500,000	11,906 10,406	17 859,000 15 609,000
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933,000	29,296 18,920	27 333,308 17 652,360
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,000	28,638 11,352	26 719,253 10 591,416
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933,000	189,704 115,412	176 993,832 107 679,396
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli,	m2	2,000	67,968 64,328	135,936 128,656

1	2	3	4	5	6	7
		executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta				
		Total PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare) Inclusiv salariu				274 061,590 175 491,514
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,000	70,750 33,110	849,000 397,320
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,000	60,314 52,030	2 653,804 2 289,320
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	5,926 2,838	260,722 124,872
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,000	69,755 52,030	3 069,242 2 289,320
		Total REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector Inclusiv salariu				6 832,768 5 100,832
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7,600	67,968 64,328	516,557 488,893
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	4,000	412,343 162,523	1 649,371 650,091

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)				
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,200	487,991 162,523	3 513,532 1 170,164
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3,800	234,027 162,523	889,304 617,587
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,800	140,000 0,000	1 512,000 0,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	29,296 18,920	263,665 170,280
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,000	69,755 52,030	16 741,320 12 487,200
		Total REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6" Inclusiv salariu				25 085,749 15 584,215
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,880	67,968 64,328	195,748 185,265
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli	m2	5,040	283,771 205,755	1 430,207 1 037,005

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)				
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,000	140,000 0,000	3 920,000 0,000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,800	69,756 52,030	474,338 353,804
		Total REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE Inklusiv salariu				6 020,293 1 576,074
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,000	13,494 13,244	2 091,570 2 052,820
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6,000	338,110 9,460	2 028,660 56,760
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,000	363,110 9,460	2 178,660 56,760
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,000	198,110 9,460	16 839,350 804,100
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,000	198,110 9,460	990,550 47,300
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4	m	33,000	263,110 9,460	8 682,630 312,180

1	2	3	4	5	6	7
		b=300 mm)				
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,000	313,110 9,460	4 696,650 141,900
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,000	338,110 9,460	1 690,550 47,300
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,000	13,494 13,244	404,820 397,320
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-7 b=330 mm)	m	30,000	238,110 9,460	7 143,300 283,800
		Total INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE Inclusiv salariu				46 746,740 4 200,240
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	7,600	148,148 118,250	1 125,921 898,700
		Total USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12") Inclusiv salariu				1 125,921 898,700
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces- evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,950	496,998 437,998	472,148 416,098
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,950	301,224 226,094	286,163 214,789

1	2	3	4	5	6	7
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,950	610,203 361,372	579,693 343,303
		Total SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei) Inclusiv salariu				1 338,004 974,190
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,360	378,131 373,669	136,127 134,521
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	92,664 32,164	370,656 128,656
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,000	256,726 28,380	1 026,905 113,520
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	3 328,850 510,842	1 198,386 183,903
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,000	187,360 160,820	562,080 482,460
		Total COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G") Inclusiv salariu				3 294,154 1 043,060
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI 10 INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din				

1	2	3	4	5	6	7
		marmura				
41	RpCM33G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h)))	m	20,000	145,008 144,738	2 900,170 2 894,760
42	RpCN12C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	24,000	120,106 119,196	2 882,544 2 860,704
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2	7,700	218,142 217,580	1 679,690 1 675,366
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2	9,500	2 596,149 643,280	24 663,412 6 111,160
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	26,000	862,449 85,140	22 423,687 2 213,640
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T,	m	20,000	6 889,921 61,490	137 798,410 1 229,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu periade sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))				
		Total Refacerea elementelor din marmura Inclusiv salariu				192 347,913 16 985,430
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	10,000	318,322 162,523	3 183,218 1 625,228
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,926 2,838	59,255 28,380
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	10,000	69,755 52,030	697,555 520,300
		Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13 Inclusiv salariu				3 940,028 2 173,908
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	28,000	318,322 162,523	8 913,012 4 550,638
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,000	28,638 11,352	801,864 317,856
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	28,000	189,704 115,412	5 311,712 3 231,536

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
		Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13 Inklusiv salariu				15 026,588 8 100,030
		Total REALIZAREA ASPECTULUI 10 INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13) Inklusiv salariu				211 314,529 27 259,368
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,000	13,494 13,244	107,952 105,952
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,000	211,888 118,250	1 695,102 946,000
		Total INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5 Inklusiv salariu				1 803,054 1 051,952
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inklusiv salariu				577 622,802 233 180,145

		Total	lei	577 622,82
		Fondul social	24,00 %	55 963,24
		Total	100,00 +	633 586,06
		Transportarea materialelor	10,00 %	34 345,02
		Cheltuieli directe	100,00 +	667 931,08
		Cheltuieli de regie	14,50 %	96 850,01
		Total	100,00 +	764 781,09
		Beneficiul de deviz	6,00 %	45 886,86
		Total	100,00 +	810 667,95
		TVA	20,00 %	162 133,58
				972 801,53

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					233 180,16

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția edificiului Teatrului
Muzical - Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu
nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie (nefinalizate) - 0214/m-1-A extras

Valoarea de deviz 972 801,53 lei

Intocmit in prețuri curente 14.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	57,00	94,60	5 392,200
2.	7122050013400	Zidar	h-om	306,3348	94,60	28 979,272
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,80	94,60	1 873,080
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 172,42	94,60	110 910,932
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,36	94,60	128,656
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,855	94,60	2 162,083
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	32,80	94,60	3 102,880
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84,3169	94,60	7 976,379
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,496	94,60	236,122
10.	7134050013250	Izolator	h-om	4,20	94,60	397,320
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,56	94,60	16 702,576
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115,32	94,60	10 909,272
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,8995	94,60	558,092
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,97	94,60	2 551,362

15.	7422010060100	Timplari	h-om	181,65	94,60	17 184,090
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236,8939	94,60	22 410,163
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6991	94,60	1 674,334
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3312	94,60	31,332
		Total manopera				233 180,16

Materiale:

1.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,475	65,00	30,875
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,0704	5,00	15,352
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,912	41,00	37,392
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,4922	5,25	81,334
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,76	5,00	3,800
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	4 841,00	0,968
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,152	19,50	2,964
8.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,6851	18,00	48,332
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,4465	41,20	18,395
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,10	18,50	149,850
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,736	45,00	123,120
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,94	45,00	222,300
13.	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	120,32	35,00	4 211,200
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,482	45,00	66,690
15.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	398,815	40,90	16 311,533
16.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,52	25,00	38,000
17.	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	6,60	35,00	231,000
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	141,30	3,50	494,550
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	234,4816	3,80	891,030
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	234,4816	4,85	1 137,236
21.	2521302602907250	Placi polistiren expandat FS-35, b=250 mm	m2	4,3228	165,00	713,262
22.	2521302602907300	Placi polistiren expandat FS-35, b=300 mm	m2	7,781	235,00	1 828,535
23.	252130260290780	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	41,0666	78,00	3 203,195
24.	25231467200001	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160,h=250mm)	buc	26,78	750,00	20 085,000
25.	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,6461	5,00	18,230
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 101,5478	8,95	9 858,853
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,84	5,95	843,948
28.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,838	5,40	20,725
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,00	2,60	153,400
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	2 350,00	14,100
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,048	4,95	89,338
32.	26531021008311	Tink	kg	2 210,30	32,20	71 171,660
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,4156	7,80	362,042
34.	266111280080004	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm,inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	9,7869	1 850,00	18 105,765
35.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,12	3,50	0,420
36.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0864	1 050,00	90,720
37.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,3358	1 100,00	369,380
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,072	1 100,00	79,200
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,824	39,17	32,276
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	154,20	6,25	963,750
41.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	17,4624	26,00	454,022
42.	2710406311800	Jgheaburi semicirculare prefabricate tip brass	m	4,326	116,00	501,816
43.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	1,04	19,60	20,384
44.	27431235490271	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=700 mm	m	6,00	325,00	1 950,000
45.	27431235490272	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm),	m	6,00	350,00	2 100,000

		b=750 mm				
46.	27431235490273	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=250 mm	m	90,00	185,00	16 650,000
47.	27431235490274	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=300 mm	m	33,00	250,00	8 250,000
48.	27431235490275	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=530 mm	m	15,00	300,00	4 500,000
49.	27431235490276	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=640 mm	m	5,00	325,00	1 625,000
50.	27431235490277	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=330 mm	m	30,00	225,00	6 750,000
51.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5712	65,00	37,128
52.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,40	35,00	224,000
53.	28121063059002	Mana curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)	m	21,00	6 500,00	136 500,000
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 110,00	0,55	610,500
55.	2874115837745	Suruburi	buc	41,20	0,65	26,780
56.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	351,7224	4,10	1 442,062
57.	28741363134001	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1 500,00	1,50	2 250,000
58.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,412	15,20	6,262
59.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,824	206,67	170,296
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,824	113,33	93,384
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,768	13,83	79,771
62.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,896	52,00	254,592
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	48,9674	20,50	1 003,831
64.	4100126202818	Apa	m3	3,9743	20,50	81,474
65.	46565465465	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80	140,00	1 512,000
66.	465654654651	Polistiren expandat cu strat protector tipSG-07 (Izodecor)	m	28,00	140,00	3 920,000
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,75	6,25	317,187
		Total materiale de constructii				343 450,21

Utilaje de constructii:

1.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,60	365,00	219,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,9598	25,00	48,995
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,614	25,00	290,350
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1248	25,00	3,120
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,144	525,00	75,600
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,3379	25,00	58,448
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,72	25,00	18,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9283	35,00	102,492
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0447	25,00	26,118
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2375	26,00	6,175
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,766	25,00	144,150
		Total utilaje de constructii				992,45

Total	lei	577 622,82
Fondul social	24,00 %	55 963,24
Total	100,00 +	633 586,06
Transportarea materialelor	10,00 %	34 345,02
Cheltuieli directe	100,00 +	667 931,08
Cheltuieli de regie	14,50 %	96 850,01
Total	100,00 +	764 781,09
Beneficiul de deviz	6,00 %	45 886,86

Total	100,00 +	810 667,95
TVA	20,00 %	162 133,58

Total deviz:

**972 801,5
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia edificiului Teatrului Muzical Investitor
- Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6
or Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,817 ----- 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc			11,906 ----- 10,406
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	94,60	10,406
	28741363134001	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1,0000	1,50	1,500
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,296 ----- 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,845
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,638 ----- 11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	40,90	16,973
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312

1	2	3	4	5	6	7
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,704 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,20	74,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			67,968 ----- 64,328
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,230
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	18,00	2,160
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m			70,750 ----- 33,110
	7134050013250	Izolator	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,0100	3,50	0,035
	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	35,00	19,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	365,00	18,250
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,314 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			69,755 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			67,968 ----- 64,328
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,230
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	18,00	2,160
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2			412,343 ----- 162,523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	2521302602907250	Placi polistiren expandat FS-35, b=250 mm	m2	1,0700	165,00	178,315
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,85	19,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,944
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,10	24,846
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
13	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2			487,991 ----- 162,523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	2521302602907300	Placi polistiren expandat FS-35, b=300 mm	m2	1,0700	235,00	253,963
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,85	19,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,943
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,10	24,846
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
14	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2			234,027 ----- 162,523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,85	19,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,943
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,10	24,846
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m			140,000 ----- 0,000
	46565465465	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	1,0000	140,00	140,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,296 ----- 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,845
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			69,755 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA				

1	2	3	4	5	6	7
		FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			67,968 ----- 64,328
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,230
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	18,00	2,160
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
19	IzF55D corect	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2			283,771 ----- 205,755
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	94,60	169,997
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	94,60	35,758
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,85	19,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,95	11,480
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,10	24,846
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	25,00	5,550
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m			140,000 ----- 0,000
	465654654651	Polistiren expandat cu strat protector tipSG-07 (Izodecor)	m	1,0000	140,00	140,000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			69,756 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,494 ----- 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m			338,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490271	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=700 mm	m	1,0000	325,00	325,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m			363,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490272	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=750 mm	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m			198,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490273	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=250 mm	m	1,0000	185,00	185,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m			198,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490273	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=250 mm	m	1,0000	185,00	185,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m			263,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490274	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=300 mm	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m			313,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490275	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=530 mm	m	1,0000	300,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m			338,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490276	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=640 mm	m	1,0000	325,00	325,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,494 ----- 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-7 b=330 mm)	m			238,110 ----- 9,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	27431235490277	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), b=330 mm	m	1,0000	225,00	225,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			148,148 ----- 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	45,00	16,200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	41,00	4,920

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	19,50	0,390
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,263
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,000
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces- evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			496,998 ----- 437,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	94,60	437,998
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	18,00	22,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	4,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	65,00	32,500
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			301,224 ----- 226,094
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	226,094
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	45,00	70,200
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	41,20	4,532
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,25	0,399
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			610,203 ----- 361,372
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,372
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	41,20	14,832
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			378,131 ----- 373,669
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,461
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,000
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			92,664 ----- 32,164
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	32,164
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	35,00	56,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	4,500
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m			256,726 ----- 28,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,00	125,454
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	206,67	42,574
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,83	19,943
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,069
	2875274000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,565
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	113,33	23,346
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 328,850 ----- 510,842
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,033
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,95	2 344,300
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 050,00	252,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 841,00	2,689

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,019
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	525,00	210,000
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			187,360 160,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI 10 INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				
41	RpCM33G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h)))	m			145,008 144,738
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	94,60	78,518
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
42	RpCN12C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc			120,106 119,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	94,60	119,196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2			218,142 217,580
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,790
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,062
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
44	CH11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2			2 596,149 643,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,600
	266111280080004	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm,inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	1,0200	1 850,00	1 905,870
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,882
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,40	2,182
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	5,00	1,919
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	26,00	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar	buc			862,449 85,140

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8000	94,60	75,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	25231467200001	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160,h=250mm)	buc	1,0300	750,00	772,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,60	3,900
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	19,60	0,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu periade sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))	m			6 889,921 ----- 61,490
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	28121063059002	Mana curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	1,0500	6 500,00	6 825,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,600
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 350,00	0,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2			318,322 ----- 162,523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	252130260290780	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1,0700	78,00	84,295
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,85	19,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,943
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,10	24,846
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,926 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			69,755 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,95	0,297
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			318,322 ----- 162,523

1	2	3	4	5	6	7
		(polistiren expandat, b=80 mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	252130260290780	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1,0700	78,00	84,295
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,85	19,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,943
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,10	24,846
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,638 ----- 11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	40,90	16,974
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,704 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,20	74,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,494 ----- 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m			211,888 ----- 118,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0500	94,60	99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,1400	26,00	56,753
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	52,00	31,824
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	65,00	4,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.