

**Alimentarea cu apa a doua
sectoare din s. Calfa , r-ul Anenii
Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-8
Sonda artiziene existente nr.1180.REE0.4kV

Valoarea de deviz 38 731,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	8,0000	181,63	1 453,03
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	3,6600	94,03	344,16
3	цена поставщика	Nisip	m3	0,2000	140,00	28,00
4	цена поставщика	Caramida	buc	70,0000	3,50	245,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	7,5000	68,62	514,62

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта для зазеления)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную для зазеления)	m3	7,5000	17,87	134,06
		<i>Total</i>	lei			2 718,87
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			549,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			27,74
		<i>Total cheltuieli directe</i>				3 295,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			329,59
		<i>Beneficiu</i>	4 %			131,84
		<i>Total</i>				3 757,37
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 757,37 2 441,48
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare 2.1. Capitolul 2.1. Щиты, шкафы,устройства				
7	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-1274 IP54-ЩР -1)	buc	1,0000	557,90	557,90
8	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит)	buc	5,0000	66,42	332,10
9	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станции Каскад)	buc	1,0000	557,90	557,90
10	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	1,0000	66,42	66,42

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare (установка выключателя в Каскад)				
		<i>Total</i>	lei			1 514,32
		Total Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				1 514,32 655,02
		2.2. Capitolul 2.2 Кабельные изделия				
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,7500	1 201,77	901,33
12	pret de piata	Кабель C2XY-F 4 x 6,0 mm2	m	15,0000	42,13	631,95
13	pret de piata	Кабель C2XY-F 2 x 1,5 mm2	m	15,0000	6,75	101,25
14	pret de piata	Кабель C2XY-F 3 x 1,5 mm2	m	10,0000	9,25	92,50
15	pret de piata	Кабель C2XY-F4 x 1,5 mm2	m	35,0000	12,75	446,25
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,0800	2 178,62	174,29
17	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,6700	658,37	441,11
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0800	1 901,75	152,14
19	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,6700	1 110,45	744,00
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПП -0.66 1x6мм2- в скважине)	100 m	4,8000	479,39	2 301,05
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (100 m	2,4000	410,30	984,72

1	2	3	4	5	6	7
		Провод ВПП-0.66 1x1.5мм2- в скважине)				
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в коробе, кабель-канале,металлорукаве)	100 m	0,3500	1 074,43	376,05
23	pret de piata	Кабель ВВГ нг 3 x 1,5 mm2	m	25,0000	7,50	187,50
24	pret de piata	Кабель ВВГ нг 5 x 6,0 mm2	m	10,0000	49,50	495,00
25	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1 1x4мм- 1 прокладка)	100 m	0,3000	479,50	143,85
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1 1x6мм- 1 прокладка)	100 m	0,2000	479,25	95,85
		<i>Total</i>	lei			8 268,84
		Total Capitolul 2.2 Кабельные изделия Inclusiv salariu				8 268,84 3 966,92
		2.3. Capitolul 2.3 Оборудование электротехническое				
27	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0200	11 966,50	239,33
28	цена поставщик	Светильник НПП 1301, 1307	buc	2,0000	156,00	312,00
29	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП -0,25 220/12)	buc	1,0000	96,33	96,33
30	pret de piati	Лампа накаливания	m	2,0000	10,00	20,00
31	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл. ВС 20-1-0-ФСр)	100 buc	0,0100	2 822,00	28,22

1	2	3	4	5	6	7
32	цена поставщик	Коробка ответвительная КМ 41212-01	buc	1,0000	38,33	38,33
33	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PCБ 11-3-ФСр)	100 buc	0,0100	3 039,00	30,39
34	цена поставщик	Коробка ответвительная КМ 41234	buc	1,0000	25,83	25,83
35	цена поставщик	Нулевая шина	buc	1,0000	37,50	37,50
36	цена поставщик	Клемная коробка SABP - 125x175x100mm	buc	1,0000	295,00	295,00
37	цена поставщик	Клемные зажимы ЗНИ - 6,0мм2	buc	5,0000	4,80	24,00
38	цена поставщик	Клемные зажимы ЗНИ - 1,5мм2	buc	3,0000	3,50	10,50
39	08-03-605-1	Convector (Конвектор электр.500W)	buc	1,0000	106,48	106,48
		<i>Total</i>	lei			1 263,91
		Total Capitolul 2.3 Оборудование электротехническое Inklusiv salariu				1 263,91 303,12
		2.4. Capitolul 2.4. Прочие материалы				
40	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,5000	2 892,12	1 446,06
41	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m(метал. короб)	100 m	0,0600	4 416,33	264,98
42	pret piataa	Metal. короб 50x50x2mm	buc	6,0000	41,58	249,48
43	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m(метал. лоток перфориров)	100 m	0,1000	4 416,30	441,63
44	pret piataa	Metal. лоток перфорированный 80x40x2мм	buc	10,0000	21,00	210,00
45	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina	100 m	0,1000	1 906,70	190,67

1	2	3	4	5	6	7
		dupa proiect. (Пластиковый кабель канал 25x16мм)				
46	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0500	6 091,20	304,56
47	pret piataa	Металлорукав 80x40x2мм Д=32мм	buc	5,0000	27,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			3 242,38
		Total Capitolul 2.4. Прочие материалы Inclusiv salariu				3 242,38 978,37
		<i>Total</i>	lei			14 289,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 328,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			565,13
		<i>Total cheltuieli directe</i>				16 182,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 486,61
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 240,17
		<i>Total</i>				21 909,63
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 909,63 5 903,43
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
48	цена поставщик	Щит ЩРН -12з-1 74 IP 54 разм 265x440x120мм	buc	1,0000	578,33	578,33
49	pret piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32 3Р 25А	buc	1,0000	62,20	62,20
50	pret piata	Автоматический выключатель нагрузки трехпол. ВА47-29,20, 16 А(С)	buc	2,0000	62,20	124,40
51	pret piata	Автоматический выключатель нагрузки трехпол. ВА47-29, 6 А (С)	buc	1,0000	23,20	23,20
52	pret piata	Диф. автомат. выключатель .АВДТ 32/С 6/30МА	buc	2,0000	254,20	508,40
53	pret piata	Станция автомат. управления . Каскад -К-5 20А в комплекте	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
54	цена поставщик	Конвертор электрический 500W	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
		<i>Total</i>	lei			6 576,53
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,5 %			32,88
		<i>Total</i>				6 609,41
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 609,41

		Total	lei			32 276,41
		TVA	20 %			6 455,28
		Total deviz: Inclusiv salariu				38 731,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a doua
sectoare din s. Calfa , r-ul Anenii
Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-8
Sonda artiziene existente nr.1180.REE0.4kV**

Valoarea de deviz 38 731,69 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	102,3835	57,66	5 903,43
2.	7137010011500	Electrician	h-om	8,2126	57,66	473,54
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,1300	57,66	1 967,94
		Total manopera				8 344,91

Materiale:

1.	10	Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2	buc	5,0000	4,80	24,00
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	56 000,00	5,60
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	2 000,00	0,20
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	15 600,00	6,24
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0009	10 800,00	9,72
8.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	55 000,00	0,00
9.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	55 000,00	0,00
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0460	11 000,00	506,00
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0075	11 000,00	82,50
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0033	11 000,00	36,30
13.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0042	1 750,00	7,35
14.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0012	21 350,00	25,62
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,3469	36,00	84,48
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4600	56,00	25,76
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,0900	12,50	38,62
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1244	50,00	6,22
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,0900	12,00	37,08
20.	1019852	Vopsea	kg	0,4015	36,00	14,46
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,5000	76,70	38,35
22.	11	Клемные зажимы ЗНИ-1.5мм2	buc	3,0000	3,50	10,50

23.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25x16мм	m	10,0000	5,50	55,00
24.	11111111	Nisip	m3	0,2000	140,00	28,00
25.	111111121	Caramida	buc	70,0000	3,50	245,00
26.	20	Щит ЩРН-12з-1 74 IP-54 265x 440x120	buc	1,0000	578,33	578,33
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	21 000,00	630,00
28.	202	Конвектор электрический 500W	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
29.	2112	Металлический короб 50x50x2мм	m	6,0000	41,58	249,48
30.	2113	Металлический лоток перфорированный 80x40x2мм	m	10,0000	21,00	210,00
31.	2114	Металлорукав д=32мм	m	5,0000	27,00	135,00
32.	2121	Кабель С2ХУ-F 4x6,0 mm2	m	15,0000	42,13	631,95
33.	212121	Автомат.выключатель нагрузки трехпол. ВА 47-29.6А(С)	buc	1,0000	23,20	23,20
34.	212123	Выключатель нагрузки трехпол. ВН 32 3Р 25А	buc	3,0000	62,20	186,60
35.	212125	Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30МА	buc	2,0000	254,20	508,40
36.	212129	Станция автомат.управления Каскад - К-5 20а в комплекте	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
37.	21214	Кабель ВВГ нг 3x1,5mm2	m	25,0000	7,50	187,50
38.	21216	Кабель ВВГ нг 5x6,0 mm2	m	10,0000	49,50	495,00
39.	2122	Кабель С2ХУ-F 2x1,5 mm2	m	15,0000	6,75	101,25
40.	2123	Кабель С2ХУ-F 3x1,5 mm2	m	10,0000	9,25	92,50
41.	2124	Кабель С2ХУ-F 4x1,5 mm2	m	35,0000	12,75	446,25
42.	3	Светильник НПП 1301, 1307	buc	2,0000	156,00	312,00
43.	4	Лампа накаливания	buc	2,0000	10,00	20,00
44.	4100116202806	Ara industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3660	12,00	4,39
45.	5009031	Scoabe	10 buc	1,2500	11,50	14,38
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,3870	168,00	401,01
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,1600	5,50	33,88
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	94,4400	0,75	70,83
49.	5009070	Racordari	10 buc	0,0500	156,66	7,83
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,2500	7,00	1,75
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0091	170,50	1,55
52.	5009113	Prezoane	buc	4,0800	2,50	10,20
53.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	350,00	7,20
54.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	100,00	4,08
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3850	57,00	21,95
56.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0560	35,00	1,96
57.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1862	65,00	12,10
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0106	68,30	0,72
59.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,1750	175,00	30,62
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,2542	75,00	94,06
61.	6	Коробка ответвительная КМ 41212-01	buc	1,0000	38,33	38,33
62.	7	Коробка ответвительная КМ 41234	buc	1,0000	25,83	25,83
63.	8	Нулевая шина	buc	1,0000	37,50	37,50
64.	9	Клемная коробка SABP - 125x175x100	buc	1,0000	295,00	295,00
Total materiale de construcții						12 505,23

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	4,7304	210,00	993,36
----	--------	--	------	--------	--------	--------

		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4650	15,00	51,97
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4650	25,00	86,63
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,4592	175,00	255,36
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,3756	74,20	473,07
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,6080	18,00	10,94
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0310	210,00	6,51
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,6300	175,00	110,25
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6480	18,00	11,66
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8300	25,00	20,75
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,7614	150,00	714,21
		Total utilaje de constructii				2 734,71

Total	lei	32 276,41
TVA	20 %	6 455,28

Total deviz: 38 731,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Alimentarea cu apa a doua sectoare din Investitor Primaria s. Calfa s. Calfa , r-ul Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3			181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 453,03
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			94,03
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	57,66	92,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			344,16
3	цена поставщика	Nisip	m3			140,00
	11111111	Nisip	m3	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
4	цена поставщика	Caramida	buc			3,50
	11111121	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
		<i>Total</i>	lei			245,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта для заезьления)	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		<i>Total</i>	lei			514,62
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную для заезьления)	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<i>Total</i>	lei			134,06
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства				
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-1274 IP54-ЩР -1)	buc			557,90
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	21 000,00	315,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	74,20	57,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			557,90
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит)	buc			66,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			332,10

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станции Каскад)	buc			557,90
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	21 000,00	315,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	74,20	57,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			557,90
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателя в Каскад)	buc			66,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			66,42
		2.2. Capitolul 2.2 Кабельные изделия				
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 201,77
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 600,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 800,00	8,64
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 000,00	10,27
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	21 350,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	36,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	170,50	1,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	65,00	2,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	68,30	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	210,00	81,89
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	15,00	48,29
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	25,00	80,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,49
		<i>Total</i>	lei			901,33
12	pret de piata	Кабель С2ХУ-F 4 x 6,0 mm2	m			42,13
	2121	Кабель С2ХУ-F 4x6,0 mm2	m	1,0000	42,13	42,13
		<i>Total</i>	lei			631,95
13	pret de piata	Кабель С2ХУ-F 2 x 1,5 mm2	m			6,75
	2122	Кабель С2ХУ-F 2x1,5 mm2	m	1,0000	6,75	6,75
		<i>Total</i>	lei			101,25
14	pret de piata	Кабель С2ХУ-F 3 x 1,5 mm2	m			9,25
	2123	Кабель С2ХУ-F 3x1,5 mm2	m	1,0000	9,25	9,25
		<i>Total</i>	lei			92,50
15	pret de piata	Кабель С2ХУ-Ф4 x 1,5 mm2	m			12,75
	2124	Кабель С2ХУ-Ф4x1,5 mm2	m	1,0000	12,75	12,75
		<i>Total</i>	lei			446,25
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройстве постели)	100 m			2 178,62

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	210,00	1 047,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,50
		Total	lei			174,29
17	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat or se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			658,37
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	210,00	300,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	150,00	214,51
		Total	lei			441,11
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 901,75
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	210,00	890,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	150,00	636,00
		Total	lei			152,14
19	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat or	100 m			1 110,45
	1	Muncitor	h-om	3,4000	57,66	196,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	210,00	533,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	150,00	381,00
		Total	lei			744,00
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ВПП -0.66 1x6мм ² - в скважине)	100 m			479,39
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 750,00	1,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,72
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	168,00	52,08
	5009056	Capace de izolat ie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolat ie	buc	12,2000	0,75	9,15
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	57,00	2,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			2 301,05
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Провод ВПП-0.66 1x1.5мм ² - в скважине)	100 m			410,30
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1 750,00	0,73
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,72
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	168,00	52,08
	5009056	Capace de izolat ie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolat ie	buc	12,2000	0,75	9,15
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	57,00	2,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	210,00	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			984,72
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в коробе, кабель-канале,металлорукаве)	100 m			1 074,43
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 600,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 800,00	9,26
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	21 350,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	170,50	1,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	65,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	68,30	0,66
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	175,00	87,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	210,00	81,89
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,51
		<i>Total</i>	lei			376,05
23	pret de piata	Кабель ВВГ нг 3 x 1,5 mm2	m			7,50
	21214	Кабель ВВГ нг 3x1,5mm2	m	1,0000	7,50	7,50
		<i>Total</i>	lei			187,50
24	pret de piata	Кабель ВВГ нг 5 x 6,0 mm2	m			49,50
	21216	Кабель ВВГ нг 5x6,0 mm2	m	1,0000	49,50	49,50
		<i>Total</i>	lei			495,00
25	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1 1x4мм-1 прокладка)	100 m			479,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 750,00	1,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	168,00	52,07
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,75	9,13
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	57,00	2,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			143,85
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1 1x6мм-1 прокладка)	100 m			479,25
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,65
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 750,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	168,00	52,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,75	9,15
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	57,00	2,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			95,85
		2.3. Capitolul 2.3 Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		электротехническое				
27	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			11 966,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	10,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	210,00	325,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	175,00	5 512,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
		<i>Total</i>	lei			239,33
28	цена поставщик	Светильник НПП 1301, 1307	buc			156,00
	3	Светильник НПП 1301, 1307	buc	1,0000	156,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			312,00
29	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП - 0,25 220/12)	buc			96,33
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			96,33
30	pret de piati	Лампа накаливания	m			10,00
	4	Лампа накаливания	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
31	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл. ВС 20-1-0-ФСр)	100 buc			2 822,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 278,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	210,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	150,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			28,22
32	цена поставщик	Коробка ответвительная КМ 41212-01	buc			38,33
	6	Коробка ответвительная КМ 41212-01	buc	1,0000	38,33	38,33
		<i>Total</i>	lei			38,33
33	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСБ 11-3-ФСр)	100 buc			3 039,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			30,39
34	цена	Коробка ответвительная КМ 41234	buc			25,83

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик					
	7	Коробка ответвительная КМ 41234	buc	1,0000	25,83	25,83
		Total	lei			25,83
35	цена поставщик	Нулевая шина	buc			37,50
	8	Нулевая шина	buc	1,0000	37,50	37,50
		Total	lei			37,50
36	цена поставщик	Клемная коробка SABP - 125x175x100mm	buc			295,00
	9	Клемная коробка SABP - 125x175x100	buc	1,0000	295,00	295,00
		Total	lei			295,00
37	цена поставщик	Клемные зажимы ЗНИ -6,0мм2	buc			4,80
	10	Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2	buc	1,0000	4,80	4,80
		Total	lei			24,00
38	цена поставщик	Клемные зажимы ЗНИ -1,5мм2	buc			3,50
	11	Клемные зажимы ЗНИ-1.5мм2	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			10,50
39	08-03-605-1	Convectog (Конвектор электр.500W)	buc			106,48
	1	Muncitor	h-om	1,2400	57,66	71,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	210,00	16,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	150,00	12,00
		Total	lei			106,48
		2.4. Capitolul 2.4. Прочие материалы				
40	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m			2 892,12
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,34
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	15 600,00	6,24
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11 000,00	1 012,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	21 350,00	51,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	36,00	64,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	210,00	115,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	74,20	533,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	150,00	82,50
		Total	lei			1 446,06
41	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m(метал. короб)	100 m			4 416,33
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,17
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,50	156,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	210,00	228,83
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	175,00	1 596,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	74,20	160,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	150,00	163,50
		Total	lei			264,98
42	pret piataa	Metal. короб 50x50x2mm	buc			41,58
	2112	Металлический короб 50x50x2мм	m	1,0000	41,58	41,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			249,48
43	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m(метал. лоток перфориров)	100 m			4 416,30
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,50	156,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	210,00	228,90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	175,00	1 596,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	74,20	160,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	150,00	163,50
		<i>Total</i>	lei			441,63
44	pret piataa	Метал. лоток перфорированный 80x40x2мм	buc			21,00
	2113	Металлический лоток перфорированный 80x40x2мм	m	1,0000	21,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			210,00
45	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Пластиковый кабель канал 25x16мм)	100 m			1 906,70
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,30
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	56,00	56,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25x16мм	m	100,0000	5,50	550,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	18,00	109,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			190,67
46	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 091,20
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	56 000,00	112,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	15 600,00	62,40
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 000,00	572,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,50	272,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	76,70	767,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	11,50	287,60
	5009061	Fisa de izolare	buc	10,0000	0,75	7,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	156,66	156,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	7,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	210,00	46,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	74,20	1 328,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			304,56
47	pret piataa	Металлорукав 80x40x2мм Д=32мм	buc			27,00
	2114	Металлорукав д=32мм	m	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			135,00
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
48	цена поставщик	Щит ЩРН -12з-1 74 IP 54 разм 265x440x120мм	buc			578,33
	20	Щит ЩРН-12з-1 74 IP-54 265x 440x120	buc	1,0000	578,33	578,33
		<i>Total</i>	lei			578,33
49	pret piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32 3P 25А	buc			62,20
	212123	Выключатель нагрузки трехпол. ВН 32 3P 25А	buc	1,0000	62,20	62,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			62,20
50	pret piata	Автоматический выключатель нагрузки трехпол. ВА47-29,20, 16 А(С)	buc			62,20
	212123	Выключатель нагрузки трехпол. ВН 32 3Р 25А	buc	1,0000	62,20	62,20
		<i>Total</i>	lei			124,40
51	pret piata	Автоматический выключатель нагрузки трехпол. ВА47-29, 6 А (С)	buc			23,20
	212121	Автомат.выключатель нагрузки трехпол. ВА 47-29.6А(С)	buc	1,0000	23,20	23,20
		<i>Total</i>	lei			23,20
52	pret piata	Диф. автомат. выключатель .АВДТ 32/С 6/30МА	buc			254,20
	212125	Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С 6/30МА	buc	1,0000	254,20	254,20
		<i>Total</i>	lei			508,40
53	pret piata	Станция автомат. управления . Каскад -К-5 20А в комплекте	buc			4 000,00
	212129	Станция автомат.управления Каскад -К-5 20а в комплекте	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
54	цена поставщик	Конвертор электрический 500W	buc			1 280,00
	202	Конвектор электрический 500W	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
		<i>Total</i>	lei			1 280,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.