

## Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 71 499,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Пол</b>				
1	RpCK41A примен	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитки )	m2	2,100	12,07	25,34
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов )	m2	7,000	12,07	84,46
3	CG04Аизм	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri (Полы из одного ряда строганных хвойных досок ) только работа и доски	m2	7,000	182,75	1 279,25
4	CR09A прим	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил из осб т15 мм )	m2	30,250	114,24	3 455,87
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПВХ плитку и	m2	30,250	277,20	8 385,22

1	2	3	4	5	6	7
		зачистку, в помещениях более 16 м2) кл 33 толщ 12 мм Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			13 230,14
		<b>Total Пол Inclusiv salariu</b>				<b>13 230,14 2 776,95</b>
		<b>1.2. Стены</b>				
6	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники)	m2	1,000	21,00	21,00
7	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	2,290	21,00	48,10
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) обработка от плесени	m2	20,000	12,50	250,01
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	64,630	194,11	12 545,65
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,760	379,41	1 806,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	69,400	35,92	2 492,97

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	69,400	4,27	296,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	69,400	44,64	3 098,09
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей )	m2	2,290	1 733,84	3 970,49
		<i>Total</i>	lei			24 528,45
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>24 528,45 10 939,40</b>
		<b>1.3. Потолок</b>				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,250	280,23	8 476,84
		<i>Total</i>	lei			8 476,84
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>8 476,84 3 327,45</b>
		<b>1.4. Вентиляция</b>				

1	2	3	4	5	6	7
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d100 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,6000 Коэффициент к материалам=4,6000 Коэффициент к машинам=4,6000	buc	1,000	146,14	146,14
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка трубы д 110 ) Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	1,500	173,15	259,73
18	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm колено д110 мм Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500	buc	1,000	137,40	137,40
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные )	buc	2,000	87,22	174,44
20	CE24I прим	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из пвх) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc	1,000	113,07	113,07
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 200x200)	buc	1,000	199,17	199,17
		<i>Total</i>	lei			1 029,95
		<b>Total Ventilация Inclusiv salariu</b>				<b>1 029,95 438,30</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 265,38
		<i>Соц страх</i>	24 %			4 195,70
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			593,81
		<i>Итого</i>				52 054,89
		<i>Накладные расходы</i>	3 %			1 561,64
		<i>Итого</i>				53 616,53
		<i>Плановая прибыль</i>	2 %			1 072,33
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>54 688,86 17 482,10</b>
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,000	11,00	11,00
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж выключателей)	buc	1,000	46,00	46,00
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей, )	buc	1,000	515,91	515,91
25	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc	1,000	109,60	109,60
26	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	2,000	109,60	219,20
27	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,300	1 980,50	594,15
28	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,150	1 760,67	264,10
29	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,040	12 205,00	488,20
30	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,010	5 905,00	59,05
31	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc	0,040	45 850,00	1 834,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 141,21
		<i>Соц страх</i>	24 %			303,00
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			55,54
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			126,25
		<i>Итого</i>				4 626,00
		<i>Плановые накопления</i>	2 %			92,52
		<b>Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>4 718,52 1 262,50</b>
		<b>3. оборудование</b>				
32	Pret furnizor	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,000	80,00	80,00
33	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc	1,000	31,20	31,20
34	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	2,000	31,20	62,40
		<i>Total</i>	lei			173,60
		<i>Заготовительно складские рвсходы</i>	1,2 %			2,08
		<b>Total оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>175,68</b>

		Total	lei			59 583,06
		НДС	20 %			11 916,61
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>71 499,67</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 71 499,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	24,110	50,00	1 205,500
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	50,00	23,500
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,230	50,00	1 561,500
4.	7123011000200	Betonist	h-om	1,564	50,00	78,200
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,950	50,00	297,500
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,050	50,00	302,500
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,672	50,00	83,600
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,788	50,00	1 789,400
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,040	50,00	52,000
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,740	50,00	87,000
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,950	50,00	97,500
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,140	50,00	57,000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,852	50,00	2 042,600
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	50,00	65,000
15.	7422010060100	Timplar	h-om	62,703	50,00	3 135,150
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,441	50,00	972,050
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,363	50,00	68,150
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	136,529	50,00	6 826,450
<b>Total manopera</b>						<b>18 744,60</b>

### Materiale:

1.	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	30,000	17,00	510,000
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	65,18	9,777
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	47,50	8,075
4.	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	4,000	300,00	1 200,000
5.	1019852	Vopsea	kg	0,030	63,45	1,904
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,080	15,67	502,694
7.	1212121	розетка двойная	buc	4,000	98,00	392,000
8.	121212111	розетка одинарная	buc	1,000	35,00	35,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	350,00	0,700
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,470	12,00	41,640

11.	20101029034950 c615	ОСБ толщ 15 мм	m2	31,006	95,75	2 968,824
12.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,175	5 200,00	910,000
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	18 650,00	279,750
14.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare одностворч	m2	2,290	1 600,00	3 664,000
15.	2030122946766	Plinte din ПВХ и аксесуары	m	27,497	28,00	769,916
16.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	128,844	1,00	128,844
17.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	12,00	0,144
18.	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	2,000	31,20	62,400
19.	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -1A	buc	1,000	31,20	31,200
20.	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	15,000	14,80	222,000
21.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,700	30,00	21,000
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,145	87,21	99,855
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,410	16,78	174,680
24.	2416586105303п л	Средство от плесени	kg	3,000	71,67	215,010
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,760	35,00	971,600
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,102	15,00	91,530
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,401	235,12	94,283
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	26,213	5,00	131,065
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	53,173	1,20	63,807
30.	2521216701001	Teava din polietilena d110 мм	m	1,545	105,00	162,225
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	174,071	1,20	208,885
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,250
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,620	2,50	1,550
34.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,210	7,95	582,020
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	73,224	46,95	3 437,867
36.	26701122040513 3	Placi din laminat кл 33	m2	32,080	160,00	5 132,800
37.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,074	5,00	180,370
38.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	69,618	8,62	600,107
39.	2710703520285	Profil de suport	m	162,989	13,81	2 250,879
40.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,763	160,00	5 082,080
41.	281123632020	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертикал направлениях PP 200x200	buc	1,000	169,17	169,170
42.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	20,092	5,60	112,515
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750	18,00	121,500
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,160	0,29	2,656
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 307,285	0,35	457,550
46.	2874136313300	Diblu din metal	buc	121,000	0,50	60,500
47.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	25,00	3,750
48.	2875274109919к	колeно d110 мм	buc	1,050	48,00	50,400

49.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d 110	buc	2,000	60,00	120,000
50.	30303	рамки	buc	5,000	5,00	25,000
51.	4011106202741	Energie electrică	kw	2,290	4,10	9,389
52.	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,139	20,50	2,850
53.	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,002	20,50	0,041
54.	4100126202818	Apă	m3	0,368	20,50	7,543
55.	50010001001351110	Freza cu carotă diamantă d110	buc	0,037	341,67	12,642
56.	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	3,000	31,20	93,600
57.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	4,470	5,00	22,350
58.	960000-3592	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,000	80,00	80,000
59.	колпак	Колпак над трубой d110 мм	buc	1,030	46,67	48,070
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>32 641,27</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	450,00	45,000
2.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	20,00	15,400
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,273	15,00	4,095
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,013	15,00	30,195
5.	2952260003903	Masina cu foreza-carotă diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,058	20,00	21,160
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	3,725	10,00	37,250
7.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,120	10,00	1,200
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,100	400,00	40,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>194,32</b>

Total	lei	59 583,06
НДС	20 %	11 916,61

**Total deviz:**

**71 499,67**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт кабинета народных традиций      **Investitor**  
**ДК с. Кортен**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Пол</b>				
1	RpCK41A примен	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитуса )	m2			12,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Ара	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			25,34
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов )	m2			12,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Ара	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			84,46
3	CG04Аизм	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri (Полы из одного ряда строганных хвойных досок ) только работа и доски	m2			182,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	5 200,00	130,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 279,25
4	CR09A прим	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил из осб т15 мм )	m2			114,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2010102903495ос 615	ОСБ толщ 15 мм	m2	1,0250	95,75	98,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	18,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			3 455,87
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пвх плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) кл 33 толщ 12 мм Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			277,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	267011220405133	Placi din laminat кл 33	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,67	16,62
	2030122946766	Plinte din пвх и аксесуары	m	0,9000	28,00	25,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 385,22
		<b>1.2. Стены</b>				
6	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			21,00
7	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			48,10
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) обработка от плесени	m2			12,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303п л	Средство от плесени	kg	0,1500	71,67	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			250,01
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			194,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,62	7,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,81	30,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			12 545,65
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			379,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,62	17,98
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,81	58,29
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,60	23,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
		Total	lei			1 806,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			35,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			2 492,97
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			296,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			3 098,09
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			1 733,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare одностворч	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,21	43,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,12	41,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			3 970,49
		<b>1.3. Потолок</b>				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			280,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	lei			8 476,84

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Вентиляция</b>				
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d100 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,6000 Коэффициент к материалам=4,6000 Коэффициент к машинам=4,6000	buc			146,14
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	50,00	78,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	50,00	33,60
	500100010013511 10	Freza cu carota diamanta d110	buc	0,0080	341,67	12,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,50	0,53
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	20,00	21,16
		<i>Total</i>	lei			146,14
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка трубы д 110 ) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200	m			173,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2521216701001	Teava din polietilena d110 мм	m	1,0100	105,00	108,15
		<i>Total</i>	lei			259,73
18	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm колено d110 мм Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500	buc			137,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	50,00	87,00
	2875274109919к	колоно d110 мм	buc	1,0000	48,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			137,40
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные )	buc			87,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 110	buc	1,0000	60,00	60,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			174,44
20	CE24I прим	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из пвх) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc			113,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	колпак	Колпак над трубой d110 мм	buc	1,0000	46,67	48,07
		<i>Total</i>	lei			113,07
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 200x200)	buc			199,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	281123632020	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 200x200	buc	1,0000	169,17	169,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			199,17
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc			11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			11,00
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж выключателей)	buc			46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
		<i>Total</i>	lei			46,00
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей, )	buc			515,91
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,18	9,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,45	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 650,00	279,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			515,91
25	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc			109,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	31,20	31,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			109,60
26	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc			109,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	31,20	31,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			219,20
27	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m			1 980,50
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	100,0000	17,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			594,15
28	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m			1 760,67
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,67
	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	100,0000	14,80	1 480,00
		<i>Total</i>	lei			264,10
29	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc			12 205,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1212121	розетка двойная	buc	100,0000	98,00	9 800,00
	30303	рамки	buc	100,0000	5,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			488,20
30	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc			5 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1212111	розетка одинарная	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	30303	рамки	buc	100,0000	5,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			59,05
31	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc			45 850,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,0000	300,00	30 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 834,00
		<b>3. оборудование</b>				
32	Pret furnizor	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc			80,00
	960000-3592	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
33	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc			31,20
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -1А	buc	1,0000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			31,20
34	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc			31,20
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	1,0000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			62,40

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.