

1

Formular
Nr.1
WinCmeta2000

**Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si
sistema de incalzirea Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea,
r-nul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Centrala termica. Instalatie de iluminat, luminat electric.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1		В существующий ВУ установить:				
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF-100-12)	buc	1,00		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00		
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112AS)	buc	1,00		
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, бокс на 26 модулей КМПн 2/24 IP55	buc	1,00		
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,00		
8		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00		
9		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	4,00		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ящик протяжной K654Y2)	buc	1,00		
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00		
12		Вилка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом IP54	buc	1,00		
13		Кабель гибкий КГ 3x4 мм2	m	10,00		
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247	buc	12,00		
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,00		



1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ALS.OPL 218 IP54	100 buc	0,04		
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 СД 218	100 buc	0,01		
18		Светильник с люминесцентными лампами, потолочный ALS.OPL 218 IP54	buc	4,00		
19		Светильник с компактными люминесцентными лампами, потолочный CD 218 IP54	buc	1,00		
20		Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00		
21		Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	8,00		
22		Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-18	buc	2,00		
23	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=10A, Un=220В IP43 однокл.	100 buc	0,02		
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная с одним зазем. контактом)	100 buc	0,02		
25	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая)	100 m	0,20		
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д 20мм)	100 m	0,30		
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20 мм)	10 buc	0,03		
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 3x1,5 мм ²)	100 m	2,03		
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 3x1,5 мм ²)	100 m	0,22		
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 3x4 мм ²)	100 m	0,12		
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 3x4 мм ²)	100 m	0,04		
32	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-FRLS-0,66 сеч. .3x1,5 мм ²)	100 m	0,06		
33		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	225,00		
34		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 3x4 мм ²	m	16,00		
35		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS-0,66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная)	100 m	0,13		
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Д20 мм)	100 m	0,09		
38	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб оцинк. разм. 40x20)	m	17,00		
Cheltuieli directe			LEI			
Asigurarea medicala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de rejie						
Total						
Beneficii de deviz						
Capitolul 2. Lucrari sanitare						
39	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV провод самонесущий скрученный сеч. 2x25 мм2 СИП4	1 km	0,08		
40	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка Н=3,0м Dn40 mm)	buc	1,00		
41		Лента из нержавеющей стали F2007	m	6,00		
42		Скрепы А200	buc	6,00		
43		Кабельный ремешок CSB	buc	9,00		
44		Кронштейн СА 1500	buc	4,00		
45		Анкерный зажим РА25x100	buc	6,00		
46		Арматура для прокладки по фасадам BRPF 70-150-1F	buc	13,00		
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50		
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50		
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv	100 m3	0,025		



1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		Cheltuieli directe	LEI			
		Asigurarea medicala				
		Total				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
		Cheltuieli directe				
		Cheltuieli de rejie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Capitolul 3. Utilaj				
50		Выключатель автом. 1-ый ВА47-29/1/C25	buc	1,00		
51		Шкаф учета "BZUM-TF-100-12"	buc	1,00		
52		Выключатель ВН 32-1P/25	buc	1,00		
53		Выключатель автом. 1-ый ВА47-29/1/C25	buc	1,00		
54		Счетчик активной энергии ZCG 112 AS, In=5-40A, U=220B	buc	1,00		
55		Бокс для установки 24 модулей КМПн 2/24 IP55	buc	1,00		
56		Переключатель ПП-1P-20	buc	1,00		
57		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C4	buc	5,00		
58		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/B4	buc	1,00		
59		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C2	buc	13,00		
60		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/B2	buc	2,00		
61		Ящик протяжной K654Y2	buc	1,00		
62		Выключатель нагрузки ВН-32-1P-20А	buc	1,00		
63		Пускатель магнитный ПМА-0247 Uн=220В	buc	12,00		
		Cheltuieli directe	LEI			
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare				

Total:

Total deviz:

