

**Reparatia capitala a acoperisului
LT "G. Cosbuc" din bd.Larisa
nr.3, mun.Balti
Bloc F**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 172 564,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BLOC F				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.-107)	m2	591,7000	39,38 38,88	23 301,15 23 005,30
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl.-108)	m3	9,8600	131,76 131,76	1 299,15 1 299,15
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.-109)	m2	453,8000	37,68 36,18	17 099,18 16 418,48
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -109)	m3	5,1300	62,20 55,08	319,09 282,56
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -109)	m3	1,3700	234,89 184,68	321,80 253,01
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.-107)	m2	135,0000	52,97 40,50	7 151,62 5 467,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 491,99
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				49 491,99 46 726,00
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t	23,5900	88,56 88,56	2 089,13 2 089,13
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	23,5900	35,91 29,16	847,11 687,88
9	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	23,5900	24,30 24,30	573,24 573,24
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	23,5900	81,90 0,00	1 932,03 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 441,51
		Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu				5 441,51 3 350,25
		1.3. Invelitori (pl. -133)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	613,0000	259,81 62,10	159 260,47 38 067,30
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	674,3000	31,70 13,50	21 377,27 9 103,05
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici	m2	71,2000	277,45 83,70	19 754,44 5 959,44

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)				
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2	24,0000	277,45 83,70	6 658,80 2 008,80
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m	75,4000	257,46 16,20	19 412,67 1 221,48
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m	12,0000	238,32 18,90	2 859,84 226,80
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	72,0000	87,45 5,40	6 296,40 388,80
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	24,0000	306,04 48,60	7 344,84 1 166,40
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	92,3000	68,55 10,80	6 327,16 996,84
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla	m	13,3000	250,25 67,50	3 328,32 897,75

1	2	3	4	5	6	7
		zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, L=850mm)				
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	499,4000	<u>31,70</u> 13,50	<u>15 832,43</u> 6 741,90
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	454,0000	<u>210,58</u> 6,48	<u>95 603,32</u> 2 941,92
23	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	454,0000	<u>31,70</u> 13,50	<u>14 393,11</u> 6 129,00
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2	454,0000	<u>106,29</u> 37,80	<u>48 255,66</u> 17 161,20
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2	454,0000	<u>71,18</u> 25,92	<u>32 315,72</u> 11 767,68
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 2 buc)	m2	1,6000	<u>1 310,25</u> 145,80	<u>2 096,40</u> 233,28
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc)	m2	1,1200	<u>1 526,43</u> 97,21	<u>1 709,60</u> 108,87
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	5,9800	<u>101,75</u> 54,00	<u>608,46</u> 322,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		<i>Total</i>	lei			463 434,91
		Total Invelitori (pl. -133) Inclusiv salariu				463 434,91 105 443,43
		1.4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116)				
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	473,9700	42,61 11,34	20 193,97 5 374,81
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,4740	2 396,54 393,12	1 135,96 186,34
		<i>Total</i>	lei			21 329,93
		Total Balustrada de acoperis B-1 (pl.116) Inclusiv salariu				21 329,93 5 561,15
		1.5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119)				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc	2,0000	2 470,16 356,56	4 940,32 713,12
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.786 m3)	m2	33,1600	156,52 15,93	5 190,08 528,23
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,1860	365,67 45,90	433,69 54,44
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,1860	63,92 13,50	75,81 16,01
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri	m2	2,4600	101,75	250,30

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			54,00	132,84
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,0000	259,80 62,10	3 117,66 745,20
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	12,0000	30,52 13,50	366,22 162,00
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2	8,4000	277,45 83,70	2 330,58 703,08
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	54,0000	68,55 10,80	3 701,70 583,20
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m2	19,9200	296,01 54,00	5 896,57 1 075,68
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm	m2	21,9000	296,01 54,00	6 482,68 1 182,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$)				
42	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	21,1400	57,50 21,60	1 215,55 456,62
		<i>Total</i>	lei			34 001,16
		Total Lucarna L-1 2 buc (pl. -119) Inclusiv salariu				34 001,16 6 353,02
		1.6. Scara S-1 (pl. -120)				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	186,9600	39,91 8,64	7 460,84 1 615,34
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	86,7500	42,61 11,34	3 696,07 983,74
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,2740	2 396,53 393,10	656,65 107,71
46	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	24,0000	68,10 8,10	1 634,40 194,40
		<i>Total</i>	lei			13 447,96
		Total Scara S-1 (pl. -120) Inclusiv salariu				13 447,96 2 901,19
		1.7. Tumbe din beton monolit (pl. -122) 1.7.1. Tumba Tb-1(29 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din	kg	19,1400	22,59	432,37

1	2	3	4	5	6	7
		otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)			3,78	72,35
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	29,0000	10,27 8,64	297,77 250,56
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	3,0200	57,50 21,60	173,64 65,23
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	13,9200	118,26 64,80	1 646,24 902,02
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	1,1600	2 138,08 286,20	2 480,17 331,99
		<i>Total</i>	lei			5 030,19
		Total Tumba Tb-1(29 buc) Inclusiv salariu				5 030,19 1 622,15
		1.7.2. Tumba Tb-2(26 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	17,1600	22,59 3,78	387,65 64,87
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	26,0000	10,27 8,64	266,97 224,64
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	2,7000	57,50 21,60	155,25 58,32

1	2	3	4	5	6	7
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,6400	118,26 64,80	3 505,35 1 920,67
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,1200	24,13 5,35	1 016,40 225,18
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,2800	22,62 3,83	1 453,97 246,46
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	1,8200	2 138,07 286,20	3 891,29 520,89
		<i>Total</i>	lei			10 676,88
		Total Tumba Tb-2(26 buc) Inclusiv salariu				10 676,88 3 261,03
		<i>Total</i>	lei			15 707,07
		Total Tumbe din beton monolit (pl. -122) Inclusiv salariu				15 707,07 4 883,18
		1.8. Rame de rezistenta (pl. -126)				
59	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,0100	7 778,90 1 215,00	70 087,88 10 947,15
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	60,9000	57,50 21,60	3 501,75 1 315,44

1	2	3	4	5	6	7
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,0100	365,69 45,90	3 294,91 413,56
		<i>Total</i>	lei			76 884,54
		Total Rame de rezistenta (pl. - 126) Inclusiv salariu				76 884,54 12 676,15
		1.9. Sarpante din lemn (pl. -130)				
62	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	11,3500	8 867,32 1 300,86	100 644,08 14 764,76
63	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	127,8800	57,50 21,60	7 353,11 2 762,21
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	111,0600	47,03 11,34	5 223,33 1 259,42
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.62 m3)	m2	613,0000	82,00 15,93	50 262,99 9 765,09
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,9700	365,70 45,90	6 571,57 824,82
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	6,6200	63,90 13,50	422,99 89,37
		<i>Total</i>	lei			170 478,07
		Total Sarpante din lemn (pl. -130) Inclusiv salariu				170 478,07 29 465,67
		<i>Total</i>	lei			850 217,14
		Total BLOC F Inclusiv salariu				850 217,14 217 360,04

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	850 217,14
		Contributii si asigurari sociale	24 %	52 166,41
		Cheltuieli de transport	3 %	18 661,79
		Cheltuieli de regie	3 %	27 631,35
		Beneficiu de deviz	3 %	28 460,29
		Total cheltuieli directe		977 136,98
		TVA	20 %	195 427,40
		Total deviz:		1 172 564,38
		Inclusiv salariu		269 526,45

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a acoperisului
LT "G. Cosbuc" din bd.Larisa
nr.3, mun.Balti
Bloc F**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 172 564,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,4740	54,00	457,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17,3300	54,00	935,82
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,1780	54,00	117,61
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,2439	54,00	445,18
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	181,5796	54,00	9 805,30
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	199,2960	54,00	10 761,98
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	440,4605	54,00	23 784,86
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	454,0000	54,00	24 516,00
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	381,6650	54,00	20 609,91
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,8000	54,00	475,20
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4400	54,00	455,76
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,6780	54,00	576,61
13.	7212030022700	Sudor	h-om	8,5874	54,00	463,71
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 212,8820	54,00	65 495,63
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	153,8126	54,00	8 305,89
16.	7422010060100	Timplar	h-om	13,7424	54,00	742,09
17.	8281030221000	Lacatus	h-om	2,4000	54,00	129,60
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,7417	54,00	4 576,05
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	801,9823	54,00	43 307,04
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,8926	54,00	1 398,20
Total manopera						269 526,45

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,6195	4,50	74,80
2.	1212121212121	apa	m3	6,4782	30,00	194,34
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1798	380,00	68,32
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8250	22,00	18,15
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0866	6,00	12,53
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1200	5 500,00	660,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,8273	5 500,00	43 050,15

8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,0812	5 500,00	5 946,60
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	9,4205	5 500,00	51 812,75
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19\text{-}22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,1200	5 500,00	660,00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,2000	5 500,00	1 100,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0840	5 500,00	462,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0901	5 500,00	495,55
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	9,0603	5 500,00	49 831,65
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40\text{-}75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,8160	5 500,00	9 988,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0405	5 500,00	222,75
17.	2010237318750	Distantieri	buc	47,9420	2,00	95,89
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0162	15 000,00	243,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,6628	200,00	1 132,56
20.	2030112930000	Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc	m2	1,1200	1 400,00	1 568,00
21.	2030112938000	Oblon din lemn Ob-1 1000hx800mm	m2	1,6000	1 100,00	1 760,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	47,8822	22,00	1 053,41
23.	2320116200573	Benzina auto	l	2,7500	25,00	68,75
24.	2320166200676	White spirit	kg	2,2440	35,00	78,54
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,1660	25,00	704,15
26.	2320187315789	Decofrol	kg	5,2272	20,00	104,55
27.	23203226000361	Gudron	kg	23,2458	30,00	697,37
28.	2413217300010	Cleme	buc	6,1200	35,00	214,20
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	49,3661	25,00	1 234,15
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,9760	120,00	1 077,12
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3379	250,00	84,47
32.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,5192	80,00	121,53
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,4768	80,00	598,15
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	188,7122	35,00	6 604,92
35.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,0128	70,00	70,89
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,4880	70,00	314,16
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,4348	85,00	121,96
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	16,3170	15,00	244,75
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6284	35,00	22,00
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0128	35,00	35,45
41.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	15,2998	25,00	382,50
42.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	2,5200	90,00	226,80
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32,8125	25,00	820,31
44.	2521302602904	Placi din material termoizolant / vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	463,0800	200,00	92 616,00
45.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	352,8000	2,00	705,60
46.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	65,6250	90,00	5 906,25
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,6648	2,60	186,33
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0083	1 200,00	9,96
49.	2663102100000 C16/20	Beton C16/20	m3	3,1462	1 600,00	5 033,92

50.	2664102102010*	Mortar ciment 150	m3	24,9700	2 000,00	49 940,00
51.	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica RAL3005	buc	25,2000	200,00	5 040,00
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,5324	40,00	621,30
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2200	12,00	50,64
54.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,1200	800,00	896,00
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	51,4275	20,00	1 028,55
56.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1 928,0106	15,00	28 920,15
57.	2682132600465*	Membrana hidroizolanta	m2	14,2140	14,00	199,00
58.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6720	20,00	33,44
59.	2682132601626	Carton bitumat	m2	13,8320	20,00	276,64
60.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,1584	80,00	92,67
61.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	328,1250	40,00	13 125,00
62.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	114,9540	130,00	14 944,02
63.	2710403642000* 8	Tabla cutata LS8 RAL9002	m2	10,1430	130,00	1 318,59
64.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	116,0838	40,00	4 643,35
65.	2710403642299* 40	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3005	kg	127,6222	40,00	5 104,89
66.	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3005	kg	44,2624	40,00	1 770,50
67.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/Tigla din metal RAL 3005	m2	754,6875	130,00	98 109,38
68.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	65,2680	40,00	2 610,72
69.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,7664	40,00	110,66
70.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	26,2500	60,00	1 575,00
71.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,8520	95,00	1 220,94
72.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	81,5451	95,00	7 746,78
73.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	49,7130	17,00	845,12
74.	271060200100	Otel beton	kg	37,3890	17,00	635,61
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	43,1730	17,00	733,94
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,8870	17,00	1 120,08
77.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,3630	30,00	10,89
78.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1106	30,00	33,32
79.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,1780	30,00	65,34
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0640	30,00	31,92
81.	2743123549027	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	72,0000	80,00	5 760,00
82.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,1066	35,00	38,73
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	111,0600	35,00	3 887,10
84.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	747,6800	30,00	22 430,40
85.	2812106306005	Profil din polimer expandat-Bandda de etansietate	m	168,9765	50,00	8 448,82
86.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,0000	80,00	640,00
87.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,0000	40,00	80,00
88.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	461,9340	35,00	16 167,69
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	79,3684	25,00	1 984,20
90.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,3173	25,00	32,94
91.	2873147300863	Agrafe	kg	10,9777	30,00	329,33

92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,2937	60,00	257,63
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,0680	2,00	26,13
94.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	67,5750	35,00	2 365,12
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	432,0000	0,30	129,60
96.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,0600	60,00	183,60
97.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	543,9000	0,55	299,15
98.	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	352,8000	0,55	194,04
99.	2874115837745	Suruburi	buc	776,6200	0,55	427,14
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,0680	1,00	13,07
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2178	0,90	0,19
102.	2874125886734	Nituri POP	buc	543,9000	1,10	598,29
103.	28741363133001	Acora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	24,0000	60,00	1 440,00
104.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	111,5500	25,00	2 788,75
105.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,8262	45,00	487,18
106.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,5324	190,00	2 951,16
107.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,1200	80,00	489,60
108.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,0600	80,00	244,80
109.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,0600	45,00	137,70
110.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,5324	110,00	1 708,56
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	108,7268	40,00	4 349,07
112.	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	221,2596	35,00	7 744,09
113.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 906,2500	0,55	3 248,44
114.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 266,6920	0,02	304,00
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8700	3,00	20,62
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,7562	30,00	262,70
		Total materiale de constructii				622 059,51

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1485	500,00	74,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,2740	500,00	1 637,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	607,5000	1,50	911,25
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3973	120,00	47,68
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,9306	25,00	48,27
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,2473	25,00	1 181,18
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,4364	25,00	35,91
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9408	500,00	470,40
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,0723	40,00	82,89

10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,0056	25,00	2 300,15
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,6900	85,00	143,65
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,7880	30,00	53,64
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3973	35,00	13,91
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,1720	120,00	980,64
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,9673	35,00	278,86
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,3200	35,00	11,20
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8712	500,00	435,60
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3535	450,00	159,08
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,2934	450,00	1 932,03
		Total utilaje de constructii				10 797,59

Total	lei	850 217,14
Contributii si asigurari sociale	24 %	52 166,41
Cheltuieli de transport	3 %	18 661,79
Cheltuieli de regie	3 %	27 631,35
Beneficiu de deviz	3 %	28 460,29
Total cheltuieli directe		977 136,98
TVA	20 %	195 427,40

Total deviz:

1 172 564,38

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a acoperisului LT "G. Investitor DITS a Primariei mun.Balti
Cosbuc" din bd.Larisa nr.3, mun.Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BLOC F				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.-107)	m2			39,38 38,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,00	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			23 301,15
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl.-108)	m3			131,76 131,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	54,00	23,76
		Total	lei			1 299,15
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 109)	m2			37,68 36,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,00	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Total	lei			17 099,18
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granului sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -109)	m3			62,20 55,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	54,00	55,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,12
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			319,09
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -109)	m3			234,89 184,68
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	54,00	113,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			321,80
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.-107)	m2			52,97 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	15 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 151,62
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			88,56 88,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	54,00	88,56
		<i>Total</i>	lei			2 089,13
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			35,91 29,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	54,00	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	25,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			847,11
9	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			24,30 24,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	54,00	24,30
		<i>Total</i>	lei			573,24
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		<i>Total</i>	lei			1 932,03
		1.3. Invelitori (pl. -133)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			259,81 62,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	54,00	48,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,45
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			159 260,47
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			31,70 13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			21 377,27
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			277,45 83,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	54,00	78,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,77
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,55	2,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			19 754,44
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2			277,45 83,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	54,00	78,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,78
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,55	2,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			6 658,80
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m			257,46 16,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	190,00	39,14
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			19 412,67
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m			238,32 18,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			2 859,84
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m			87,45 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2743123549027	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 296,40
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			306,04 48,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	54,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica RAL3005	buc	1,0000	200,00	210,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	2,00	29,40
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	90,00	9,45
	2874115836310	Surub cap bombat crest	buc	14,0000	0,55	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			7 344,84
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			68,55
						10,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2812106306005	Profil din polimer expandat-Banda de etansietate	m	1,1000	50,00	57,75
		<i>Total</i>	lei			6 327,16
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 6=0,5mm, L=850mm)	m			250,25
						67,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,00	29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	54,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3005	kg	3,2000	40,00	133,12
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	40,00	8,32
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	35,00	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,60	11,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	380,00	5,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 200,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 328,32
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			31,70
						13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15 832,43
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			210,58
						6,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	54,00	3,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2521302602904	Placi din material termoizolant / vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			95 603,32
23	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			31,70
						13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14 393,11
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2			106,29
						37,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010*	Mortar ciment 150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			48 255,66
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2			71,18 25,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,32
	2664102102010*	Mortar ciment 150	m3	0,0055	2 000,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,72
		Total	lei			32 315,72
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 2 buc)	m2			1 310,25 145,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	54,00	68,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	54,00	61,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	54,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2030112938000	Oblon din lemn Ob-1 1000hx800mm	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	20,00	14,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	80,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			2 096,40
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc)	m2			1 526,43 97,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	54,00	79,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	54,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2030112930000	Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			1 709,60
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101,75 54,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	80,00	14,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	70,00	8,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	85,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			608,46
		1.4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116)				
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			42,61 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
		<i>Total</i>	lei			20 193,97
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 396,54 <hr/> 393,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	54,00	393,12
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	120,00	1 440,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	70,00	420,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,41
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	6,00	9,01
		<i>Total</i>	lei			1 135,96
		1.5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119)				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc			2 470,16 <hr/> 356,56
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	54,00	322,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	54,00	34,18
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	80,00	320,00
	28631463112701	Стелон (ручка оконная)	buc	1,0000	40,00	40,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 500,00	550,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5600	800,00	448,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			4 940,32
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.786 m3)	m2			156,52 <hr/> 15,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	54,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02488	5 500,00	136,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			5 190,08
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			365,67 <hr/> 45,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	250,00	2,99
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
	2952270002921	Агрегат pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,39
		<i>Total</i>	lei			433,69
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3			63,92

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				13,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,91
		<i>Total</i>	lei			75,81
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101,75 54,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	80,00	14,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	70,00	8,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	85,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			250,30
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			259,80 62,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	54,00	48,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,45
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			3 117,66
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			30,52 13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465*	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			366,22
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			277,45 83,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	54,00	78,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2710403642000*8	Tabla cutata LS8 RAL9002	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,77
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,55	2,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 330,58
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			68,55 10,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2812106306005	Profil din polimer expandat-Bandda de etansietate	m	1,1000	50,00	57,75
		<i>Total</i>	lei			3 701,70
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla	m2			296,01

1	2	3	4	5	6	7
		plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$)				54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	54,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	40,00	233,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 896,57
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			296,01 54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	54,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2710403642299*40	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3005	kg	5,5500	40,00	233,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 482,68
42	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 215,55
		1.6. Scara S-1 (pl. -120)				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			39,91 8,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	54,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
		<i>Total</i>	lei			7 460,84
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			42,61 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
		<i>Total</i>	lei			3 696,07
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			2 396,53

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				393,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	54,00	393,10
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	120,00	1 440,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	70,00	420,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,42
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	6,00	9,01
		Total	lei			656,65
46	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			68,10
						8,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	54,00	8,10
	28741363133001	Acora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			1 634,40
		1.7. Tumbe din beton monolit (pl. - 122)				
		1.7.1. Tumba Tb-1(29 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59
						3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			432,37
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27
						8,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			297,77
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			57,50
						21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			173,64
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,26
						64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			1 646,24
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 138,08 286,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,30
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		Total	lei			2 480,17
		1.7.2. Tumba Tb-2(26 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59 3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			387,65
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27 8,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			266,97
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			155,25
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,26 64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			3 505,35
56	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,13 5,35

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	54,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	54,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 016,40
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,62 3,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	54,00	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 453,97
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 138,07 286,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,30
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			3 891,29
		1.8. Rame de rezistenta (pl. -126)				
59	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 778,90 1 215,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	54,00	1 093,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	54,00	121,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	30,00	77,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
		<i>Total</i>	lei			70 087,88
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 501,75
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			365,69 45,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	250,00	3,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			3 294,91
		1.9. Sarpante din lemn (pl. -130)				
62	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			8 867,32 1 300,86
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	54,00	1 170,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	54,00	130,14
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,46
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
		<i>Total</i>	lei			100 644,08
63	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			7 353,11
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			47,03 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			5 223,33
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.62 m3)	m2			82,00 15,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	54,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01133	5 500,00	62,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			50 262,99
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			365,70 45,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	250,00	3,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			6 571,57
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			63,90
						13,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			422,99

APROBAT:

Intocmit
SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.