

Obiect "Constructia unui teren de sport multifunctional" pe terenul cu nr. cad. 4359121.1039 din s. Pinzareni, r-nul Falesti

Investitor Primaria Pinzareni Falesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Solutii arhitecturale		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura).	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		1.2. Fundatii gard		
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastierea surplusului de pamint)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
10	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 12/15 (M200)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500

1	2	3	4	5
	26631021000001	Beton C12/15(M200)	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Armatura A240, d=6 mm)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430
	27106021000001	Armatura A240, d=6 mm	kg	1,0250
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A400C, d=12 mm)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106022000001	Armatura A400C, d=12 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
		1.3. Imbracaminte		
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800
16	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr. 200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	14214022003931	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,2500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500
17	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta concasata cu granulatia de 5-20 mm (gr. 80 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	14214022003932	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,2500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500
18	TsD15B1	Strat de repartitie din pulbere de granit cu granulatia de 0-8 mm, (gr. 20 mm) prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	14211022005251	Piatra sparta concasata de granit fr. 0-8 mm	m3	1,2000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500
19	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial FLD Champion Supra 40 mm	m2	1,0300
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830

1	2	3	4	5
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
20	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial, latimea liniei 12 cm	m	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540
	27744135904021	Banda de marcaj	m	1,0000
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044
		1.4. Inprejmuiri		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi din teava patrata 100x100x3 mm)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	27752763098860	Teava metalica 100x100x3 mm	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi din teava patrata 80x80x3 mm)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	27752763098861	Teava metalica 80x80x3 mm	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava rectangulara 80x40x3 mm, inclusiv metalul pentru poarta de acces pe teren)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	27752763098862	Teava metalica 80x40x3 mm	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
24	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma "Rabita" d=3mm, 55x55 mm	m	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	27321036462501	Plasa de sirma "Rabita" d=3mm, 50x50mm	m2	1,9000
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750
		1.5. Amenajarea		
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x220 mm, asezate pe o fundatie din beton	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	26631021000012	Beton clasa C 12.5	m3	0,0480

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 220	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
	14111222016721	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 40 mm)	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
		2. Lucrari de montare		
29	TsH38A	Montarea portilor de fotbal confectionate gata la terenurile de sport	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400
30	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
31	TsH91B	Instalarea urne	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
		3. Utilaj		
32	Pret de piata	Banca	buc	
	39391	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000
33	Pret de piata	Urna	buc	
	40401	Urne	buc	1,0000
34	Pret de piata	Porti de fotbal confectionate gata	buc	
	41411	Porti de fotbal confectionate gata	buc	1,0000
35	Pret de piata	Plasa de volei	buc	
	371	Plasa de volei	buc	1,0000

Conducătorul grupului de lucru: Iana OBREJA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Iluminat Electric Exterior (IEE)		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
		1.2. Lucrari de montare		
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-63)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
5	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OIIC1-B-2p	set	
	1	Muncitor	h-om	3,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000
6	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 63 A, BH32/1P/63A	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,8100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza 220 V, 5-60 A "LANDIS+GIR", ME 172-D1	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,3400
8	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
9	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
10	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B10	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
11	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	
	1	Muncitor	h-om	7,3300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	52521	Manson terminal metalic	buc	1,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, SMART LED 150 W IP65	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,8300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100
	535312	Corp de iluminat SMART LED 150 W IP65	buc	1,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
13	08-02-305-1	Bratara pe stilp (кронштейн д.60мм)	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,2400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
14	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	
	1	Muncitor	h-om	3,0500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5454123	Cap terminal	buc	1,0000
15	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100
	555512345	Tablou pina la trei grupe	buc	1,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300
16	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	
	1	Muncitor	h-om	62,2000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,6300

1	2	3	4	5
18	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	
	1	Muncitor	h-om	2,4900
19	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	
	1	Muncitor	h-om	21,8000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010
	1019852	Vopsea	kg	0,2500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600
20	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	
	1	Muncitor	h-om	28,8000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,5100
22	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	
	1	Muncitor	h-om	3,4000
23	Pret de piata	Caramida	buc	
	6363123456	Caramida	buc	1,0000
24	Pret de piata	Cablu VVGng-660- 3x1.5 mm2	m	
	6363123457	Cablu VVGng-660-3x1.5 mm2	m	1,0000
25	Pret de piata	Cablu АББ6ШВ-1- 3x16 mm2	m	
	6363123458	Cablu АББ6ШВ-1-3x16 mm2	m	1,0000
26	08-01-087-3	Metal pentru priza de pamint(заземление)	t	
	1	Muncitor	h-om	62,2000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000
27	08-02-396-1	Canal metalic	100 m	
	1	Muncitor	h-om	37,6000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500
28	Pret de piata	Teava din otel patrata 60x60x4mm (для установки шкафа учета)	m	
	68681	Teava patrata din otel 60x60x4 mm	m	1,0000
29	Pret de piata	Профиль зетовый К241У2 (для установки шкафа учета)	m	
	68682	Профиль зетовый К241У2	m	1,0000
30	Pret de piata	Уголок заземления 50x50x4mm	m	
	68683	Уголок заземления 50x50x4 мм	m	1,0000
		1.3. Utilaj		
31	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-63	buc	
	71711	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,0000
32	Pret de piata	Descarcator ОПС1-В 2р	buc	
	72712	Descarcator ОПС1-В 2р	buc	1,0000
33	Pret de piata	Separator de sarcina BH 32, 63A	buc	
	73713	Separator de sarcina BH 32, 63A	buc	1,0000
34	Pret de piata	Contor electronic ME 172-D1	buc	
	74714	Contor electronic ME 172-D1	buc	1,0000

1	2	3	4	5
35	Pret de piata	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	
	75715	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,0000
36	Pret de piata	Automat BA 47-29/1/B16 A	buc	
	76716	Automat BA 47-29/1/B16 A	buc	1,0000
37	Pret de piata	Automat BA 47-29/2/B10 A	buc	
	77717	Automat BA 47-29/2/B10 A	buc	1,0000
38	Pret de piata	Descarcator PBH	buc	
	78718	Descarcator PBH	buc	1,0000

Conducătorul grupului de lucru: Iana OBREJA