

1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	783,90	24,27 8,65	19 025,64 6 779,95
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metaloceripita)	m2	783,90	231,11 66,31	181 165,55 51 979,63
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada.	kg	116,60	33,62 11,53	3 920,21 1 344,63
18	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	118,70	91,73 49,01	10 888,57 5 817,61
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	182,00	94,90 60,54	17 271,40 11 018,83
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	402,00	45,60 43,24	18 332,28 17 384,49
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	16,00	41,28 0,00	660,48 0,00
Cheltuieli directe			Lei		508 764,26	