

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatie a drumului L 534 M1 de acces spre s. Cotul Morii****Valoarea de deviz 899 454.11 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	88.8000	21.00	1 864.80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	205.7000	21.00	4 319.70
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.2155	21.00	25.53
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9.8904	21.00	207.70
		Total manopera				6 417.73

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	220.6600	1 220.00	269 205.20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	175.7800	1 350.00	237 303.00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30.0440	242.00	7 270.65
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39.3120	242.00	9 513.50
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	180.4120	242.00	43 659.70
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11.2200	110.00	1 234.20
7.	23203226000401	Bitum	t	1.7407	7 000.00	12 184.90
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	50.4900	13.00	656.37
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24.3840	40.50	987.55
		Total materiale de construcții				582 015.07

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.5070	1 000.00	507.00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10.4889	686.00	7 195.39
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22.3934	340.00	7 613.76
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60.4370	350.00	21 152.95
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3.4320	340.00	1 166.88
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22.2530	1 000.00	22 253.00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.5226	300.00	756.78

		Total utilaje de construcții				60 645.76
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	649 078.5 6
Fondul social + Asigurarea medicala	22.5 %	1 443.99
Total		650 522.5 5
Cheltueli de regie	8.7 %	56 595.46
Total		707 118.0 1
Beneficiu de deviz	6 %	42 427.08
Total		749 545.0 9
TVA	20 %	149 909.0 2

Total deviz:

**899 454.1
1**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului L 534
M1 de acces spre s. Cotul Morii

Investitor Consiliul raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L= 311m B=6 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 447.46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2.1100	686.00	1 447.46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 447.46
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.00065	21.00	0.01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00065	686.00	0.45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0.46
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim = 0.08 m	m3			486.41
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	21.00	12.60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	242.00	49.13
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	242.00	295.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	40.50	6.08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	686.00	28.81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	350.00	90.30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	300.00	4.50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486.41
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.651/m2	t			7 510.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	7 000.00	7 210.00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	1 000.00	300.00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 510.00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica MI(SKPg-I)	m2			156.91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600	21.00	1.26
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1180	1 220.00	143.96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	110.00	0.33
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0160	13.00	0.21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066	350.00	2.31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066	340.00	2.24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066	1 000.00	6.60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156.91
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.251/m2	t			7 510.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	7 000.00	7 210.00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	1 000.00	300.00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 510.00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			137.38

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)				1.05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	21.00	1.05
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 350.00	126.90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	110.00	0.33
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	13.00	0.14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	350.00	1.86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	340.00	1.80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	1 000.00	5.30
		Cheltuieli directe	lei			137.38
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38.03
						0.67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317	21.00	0.67
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.1260	242.00	30.49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0070	40.50	0.28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351	686.00	2.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097	300.00	0.29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0110	340.00	3.74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045	340.00	0.15
		Cheltuieli directe	lei			38.03

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Consiliul raional Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a drumului L 534 M1 de acces spre s. Cotul Morii**

Valoarea de deviz 899 454.11 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L= 311m B=6 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0.9300	1 447.46 0.00	1 346.14 0.00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 870.000 0	0.46 0.01	859.36 25.53
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim = 0.08 m	m3	148.0000	486.41 12.60	71 988.83 1 864.80
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.651/m2	t	1.2200	7 510.00 0.00	9 162.20 0.00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica MI(SKpg-I)	m2	1 870.000 0	156.91 1.26	293 425.44 2 356.20
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.251/m2	t	0.4700	7 510.00 0.00	3 529.70 0.00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 870.000 0	137.38 1.05	256 900.60 1 963.50

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312.0000	38.03 0.67	11 866.29 207.70
		<i>Total</i>	lei			649 078.56
		Total Drum L= 311m B=6 m Inclusiv salariu				649 078.56 6 417.73

		Total	lei	649 078.56
		Fondul social + Asigurarea medicala	22.5 %	1 443.99
		Total		650 522.55
		Cheltueli de regie	8.7 %	56 595.46
		Total		707 118.01
		Beneficiu de deviz	6 %	42 427.08
		Total		749 545.09
		TVA	20 %	149 909.02
		Total deviz: Inclusiv salariu		899 454.11 6 417.73

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)