

**Reconstructia sistemelor
edilitare interioare a obiectelor
Academiei "Stefan cel Mare" a
MAI, mun.Chisinau, str.SF
Vineri, 7**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 043/2020-2-4

Deviz-oferta № 043/2020-2-4

Instalatii telecomunicatii TS

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. montarea utilajului				
1	10-06-03 4-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010		
2	10-07-05 8-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000		
3	10-06-03 7-02	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700x1000	buc	1,000		
4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000		
5	10-04-06 6-07	Блок розеток 9 портов 19", SPP9-WC	buc	1,000		
6	10-01-03 9-06	Кабельный организатор KRONE	buc	1,000		
7	10-02-01 6-03	Dispozitiv comutator 24 port 19" 1U Catalist 3550-24	buc	3,000		
8	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare. Patci ponou	buc	3,000		
9	10-04-06 2-05	Шлюз с интерфейсом MP124/24S/FC/SIP	buc	1,000		
10	10-01-03 9-06	Источник бесперебоинго питания ARC SMART UPSRT3000	buc	1,000		
11	10-04-06 6-07	Priza RJ-45 ,Valena TM	buc	15,000		
12	10-04-06 7-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. WiFi, UNiFi AP-LR	buc	35,000		

1	2	3	4	5	6	7
13	pret piata	Support de priza	buc	15,000		
14	10-04-10 1-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere. SONOR310	buc	15,000		
15	10-04-06 2-05	Модуль МП19"/3U	buc	1,000		
16	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	19,280		
17	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,800		
18	22	Cablu UTP 5e 4x2x0.5	m	2 308,00 0		
19	10-02-05 1-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m. Ratch-cord RG45 (3m-100 buc)	100 buc	3,000		
20	21	Patch-cord UTP cat.5e RG45, l= 3m	buc	100,000		
21	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm	100 m	3,500		
22		Tevi de polietilena gofrata 16m	m	350,000		
23	08-02-40 9-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300		
24		Teava din PVC 50mm	m	30,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala medicala			22,50 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaje						
25	Pret piata	Priza RJ45	buc	15,000		
26	preturile firmei	Dulap 21U 19"	buc	1,000		
27	preturile firmei	Блок вентилятляров	buc	1,000		
28	preturile firmei	Блок розеток SPP9-WC	buc	1,000		
29	preturile firmei	Кабельный организатор KRONE	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
30	preturile firmei	Comutator 24port 19" 1U Catalist 3550-24	buc	3,000		
31	preturile firmei	Патч панель 19"/1U 48 port RJ-45	buc	3,000		
32	preturile firmei	Шлюз с интерфейсом MP124/24S/FC/SIP	buc	1,000		
33	preturile firmei	Источник питания APC SMART UPSRT3000	buc	1,000		
34		WIFI UniFi AP-LR	buc	35,000		
35	preturile firmei	Radio autonom SONAR310	buc	15,000		
36	preturile firmei	Акумулятор 24V Крона	buc	15,000		
37	preturile firmei	Модуль МП19"/3U 484x184x132	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozit			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)