

# Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii din sat. Recea, r-ul Strășeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Reparație

Valoarea de deviz 240 849,24 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Reparatie casa scarii</b><br><b>1.1.1. Demolari</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   | 104,500                               | 15,145<br>13,770                      | 1 582,652<br>1 438,965 |
| 2      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  | 3,000                                 | 11,220<br>11,220                      | 33,660<br>33,660       |
| 3      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    | 15,000                                | 5,100<br>5,100                        | 76,500<br>76,500       |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    | 15,000                                | 21,982<br>15,300                      | 329,735<br>229,500     |
| 5      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  | 2,000                                 | 31,620<br>31,620                      | 63,240<br>63,240       |
| 6      | RpCU07C                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  | 2,000                                 | 31,979<br>29,580                      | 63,957<br>59,160       |
| 7      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    | 3,500                                 | 63,750<br>63,750                      | 223,125<br>223,125     |
| 8      | TrI1AA02F<br>1              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport  | t    | 3,500                                 | 25,500<br>25,500                      | 89,250<br>89,250       |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|---|----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  |    |         |                   |                                |
| 9  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t  | 3,500   | 89,216<br>0,000   | 312,257<br>0,000               |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                   | <b>2 774,376<br/>2 213,400</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Pereti</b>  |    |         |                   |                                |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2 | 104,500 | 6,458<br>1,530    | 674,861<br>159,885             |
| 11 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos   | m2 | 104,500 | 83,617<br>62,220  | 8 737,939<br>6 501,990         |
| 12 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)<br>Coeficient la pentru materiale=15,000<br>Coeficient la utilajului=15,000 | m2 | 104,500 | 76,821<br>12,240  | 8 027,790<br>1 279,080         |
| 13 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2 | 5,000   | 125,155<br>75,786 | 625,777<br>378,930             |
| 14 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 109,500 | 29,915<br>10,200  | 3 275,696<br>1 116,900         |
| 15 | CK26D   | Corner din aluminiu 25x25mm   | m  | 40,000  | 50,125<br>5,100   | 2 005,000<br>204,000           |
| 16 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2 | 109,500 | 36,185<br>28,050  | 3 962,292<br>3 071,475         |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 109,500 | 5,255<br>1,530    | 575,423<br>167,535             |
| 18 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se   | m2 | 109,500 | 49,867<br>28,050  | 5 460,415<br>3 071,475         |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | va coordona cu beneficiarul)   |     |        |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>33 345,193<br/>15 951,270</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Tavane</b>   |     |        |                    |                                  |
| 19 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 21,500 | 342,178<br>112,200 | 7 356,823<br>2 412,300           |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>7 356,823<br/>2 412,300</b>   |
|    |         | <b>Total Reparatie casa scarii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>43 476,392<br/>20 576,970</b> |
|    |         | <b>1.2. Cabinet medical</b>  |     |        |                    |                                  |
|    |         | <b>1.2.1. Demolari</b>   |     |        |                    |                                  |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum   | m2  | 15,000 | 27,240<br>23,460   | 408,600<br>351,900               |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 15,000 | 17,050<br>15,300   | 255,750<br>229,500               |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 47,040 | 15,145<br>13,770   | 712,426<br>647,751               |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane   | m2  | 15,000 | 15,145<br>13,770   | 227,175<br>206,550               |
| 24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 2,000  | 11,220<br>11,220   | 22,440<br>22,440                 |
| 25 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000  | 3,060<br>3,060     | 12,240<br>12,240                 |
| 26 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura   | buc | 1,000  | 5,100<br>5,100     | 5,100<br>5,100                   |
| 27 | RpIB11B | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc | 1,000  | 6,120<br>6,120     | 6,120<br>6,120                   |
| 28 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 48,450<br>48,450   | 48,450<br>48,450                 |
| 29 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 15,000 | 5,100<br>5,100     | 76,500<br>76,500                 |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 30 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 15,000 | 21,982<br>15,300 | 329,735<br>229,500             |
| 31 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 4,000  | 31,620<br>31,620 | 126,480<br>126,480             |
| 32 | RpCU07C        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc | 4,000  | 31,979<br>29,580 | 127,914<br>118,320             |
| 33 | RpCU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2  | m   | 3,000  | 45,900<br>45,900 | 137,700<br>137,700             |
| 34 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m   | 3,000  | 19,000<br>12,240 | 57,000<br>36,720               |
| 35 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t   | 3,000  | 63,750<br>63,750 | 191,250<br>191,250             |
| 36 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t   | 3,000  | 25,500<br>25,500 | 76,500<br>76,500               |
| 37 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t   | 3,000  | 89,216<br>0,000  | 267,649<br>0,000               |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>3 089,029<br/>2 523,021</b> |
|    |                | <b>1.2.2. Pardoseli</b>  |     |        |                  |                                |
| 38 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2  | 15,000 | 6,458<br>1,530   | 96,870<br>22,950               |
| 39 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 15,000 | 84,212<br>35,700 | 1 263,180<br>535,500           |
| 40 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000 | m2  | 15,000 | 56,428<br>24,480 | 846,420<br>367,200             |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|--|----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | Coeficient la utilajului=4,000   |    |        |                   |                                 |
| 41 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa) | m2 | 15,000 | 149,788<br>2,040  | 2 246,827<br>30,600             |
| 42 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)   | m2 | 15,000 | 432,191<br>97,359 | 6 482,860<br>1 460,385          |
| 43 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050  | m  | 16,400 | 69,027<br>20,400  | 1 132,035<br>334,560            |
|    |         |  |    |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>12 068,192<br/>2 751,195</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Pereti</b>   |    |        |                   |                                 |
| 44 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2 | 50,640 | 6,458<br>1,530    | 327,023<br>77,469               |
| 45 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 47,040 | 123,933<br>86,700 | 5 829,788<br>4 078,368          |
| 46 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000   | m2 | 47,040 | 56,571<br>26,520  | 2 661,111<br>1 247,511          |
| 47 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)   | kg | 63,500 | 36,380<br>2,295   | 2 310,149<br>145,758            |
| 48 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,   | m  | 11,000 | 50,598<br>42,840  | 556,576<br>471,240              |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|----|-------|--|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |       | la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime   |    |        |                    |                                  |
| 49 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010   | m2 | 2,000  | 577,835<br>112,200 | 1 155,670<br>224,400             |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos  | m2 | 45,040 | 83,617<br>62,220   | 3 766,118<br>2 802,399           |
| 51 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 3,600  | 125,162<br>75,792  | 450,582<br>272,850               |
| 52 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm  | m  | 11,000 | 50,125<br>5,100    | 551,375<br>56,100                |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 48,640 | 29,915<br>10,200   | 1 455,076<br>496,128             |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,   | m2 | 48,640 | 36,185<br>28,050   | 1 760,052<br>1 364,352           |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 48,640 | 5,255<br>1,530     | 255,593<br>74,409                |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 48,640 | 49,867<br>28,050   | 2 425,513<br>1 364,352           |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>23 504,626<br/>12 675,336</b> |
|    |       | <b>1.2.4. Tavane</b>   |    |        |                    |                                  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 15,000 | 342,177<br>112,200 | 5 132,662<br>1 683,000           |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>5 132,662<br/>1 683,000</b>   |

| 1  | 2     | 3  | 4    | 5     | 6                   | 7                   |
|----|-------|--|------|-------|---------------------|---------------------|
|    |       | <b>1.2.5. Retele de apa si canalizare</b>  |      |       |                     |                     |
| 58 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)   | buc  | 1,000 | 48,941<br>33,150    | 48,941<br>33,150    |
| 59 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020  | buc  | 1,000 | 2 109,267<br>96,900 | 2 109,267<br>96,900 |
| 60 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)   | buc  | 1,000 | 1 282,950<br>84,150 | 1 282,950<br>84,150 |
| 61 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020        | buc  | 1,000 | 535,378<br>38,250   | 535,378<br>38,250   |
| 62 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020   | buc  | 1,000 | 351,594<br>17,850   | 351,594<br>17,850   |
| 63 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)   | m    | 8,000 | 59,595<br>15,810    | 476,759<br>126,480  |
| 64 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) | buc  | 8,000 | 27,842<br>14,790    | 222,733<br>118,320  |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de  | 10 m | 0,800 | 4,080<br>4,080      | 3,264<br>3,264      |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|----|-------|---|-----|-------|------------------|-------------------|
|    |       | fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv   |     |       |                  |                   |
| 66 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m   | 8,000 | 7,650<br>7,650   | 61,200<br>61,200  |
| 67 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")  | buc | 2,000 | 48,165<br>10,200 | 96,330<br>20,400  |
| 68 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")   | buc | 2,000 | 54,165<br>10,200 | 108,330<br>20,400 |
| 69 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006           | buc | 2,000 | 213,096<br>9,180 | 426,192<br>18,360 |
| 70 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005    | buc | 1,000 | 183,509<br>6,630 | 183,509<br>6,630  |
| 71 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) | m   | 3,000 | 46,373<br>12,750 | 139,119<br>38,250 |
| 72 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 3,000 | 24,018<br>11,220 | 72,054<br>33,660  |
| 73 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel  | buc | 3,000 | 40,777<br>21,930 | 122,330<br>65,790 |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------------|
|    |         | zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)  |     |        |                  |                                  |
|    |         | <b>Total Retele de apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>6 239,950<br/>783,054</b>     |
|    |         | <b>Total Cabinet medical<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>50 034,459<br/>20 415,606</b> |
|    |         | <b>1.3. Izolator pentru copii</b>  |     |        |                  |                                  |
|    |         | <b>1.3.1. Demolari</b>   |     |        |                  |                                  |
| 74 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum   | m2  | 10,500 | 27,240<br>23,460 | 286,021<br>246,330               |
| 75 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 10,500 | 17,050<br>15,300 | 179,025<br>160,650               |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 43,500 | 15,145<br>13,770 | 658,808<br>598,995               |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane   | m2  | 10,500 | 15,145<br>13,770 | 159,022<br>144,585               |
| 78 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile   | buc | 2,000  | 11,220<br>11,220 | 22,440<br>22,440                 |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000  | 3,060<br>3,060   | 12,240<br>12,240                 |
| 80 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura   | buc | 1,000  | 5,100<br>5,100   | 5,100<br>5,100                   |
| 81 | RpIB11B | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc | 1,000  | 6,120<br>6,120   | 6,120<br>6,120                   |
| 82 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 48,450<br>48,450 | 48,450<br>48,450                 |
| 83 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 15,000 | 5,100<br>5,100   | 76,500<br>76,500                 |
| 84 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 15,000 | 21,982<br>15,300 | 329,735<br>229,500               |
| 85 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 4,000  | 31,620<br>31,620 | 126,480<br>126,480               |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 86 | RpCU07C        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 4,000  | 31,979<br>29,580 | 127,914<br>118,320             |
| 87 | RpCU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2   | m   | 3,000  | 45,900<br>45,900 | 137,700<br>137,700             |
| 88 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m   | 3,000  | 19,000<br>12,240 | 57,000<br>36,720               |
| 89 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)   | t   | 3,000  | 63,750<br>63,750 | 191,250<br>191,250             |
| 90 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1   | t   | 3,000  | 25,500<br>25,500 | 76,500<br>76,500               |
| 91 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t   | 3,000  | 89,216<br>0,000  | 267,649<br>0,000               |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>2 767,954<br/>2 237,880</b> |
|    |                | <b>1.3.2. Pardoseli</b>   |     |        |                  |                                |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2  | 10,500 | 6,458<br>1,530   | 67,809<br>16,065               |
| 93 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 10,500 | 84,212<br>35,700 | 884,226<br>374,850             |
| 94 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000 | m2  | 10,500 | 56,428<br>24,480 | 592,494<br>257,040             |
| 95 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe  | m2  | 10,500 | 149,550<br>2,040 | 1 570,271<br>21,420            |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--|----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)  |    |        |                   |                                |
| 96  | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)                               | m2 | 10,500 | 432,179<br>97,357 | 4 537,880<br>1 022,244         |
| 97  | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050  | m  | 15,000 | 69,028<br>20,400  | 1 035,422<br>306,000           |
|     |         |  |    |        |                   |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>8 688,102<br/>1 997,619</b> |
|     |         | <b>1.3.3. Pereti</b>   |    |        |                   |                                |
| 98  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2 | 46,700 | 6,458<br>1,530    | 301,589<br>71,451              |
| 99  | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 43,500 | 123,935<br>86,700 | 5 391,159<br>3 771,450         |
| 100 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000 | m2 | 43,500 | 56,570<br>26,520  | 2 460,795<br>1 153,620         |
| 101 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)  | kg | 58,720 | 36,379<br>2,296   | 2 136,182<br>134,793           |
| 102 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime      | m  | 11,000 | 50,598<br>42,840  | 556,576<br>471,240             |
| 103 | CI21B   | Placarea peretilor cu placi din  | m2 | 2,000  | 577,835           | 1 155,670                      |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|-------|---|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |       | ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010  |     |        | 112,200            | 224,400                          |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos   | m2  | 41,500 | 83,617<br>62,220   | 3 470,099<br>2 582,130           |
| 105 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2  | 3,200  | 125,157<br>75,783  | 400,504<br>242,505               |
| 106 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm   | m   | 11,000 | 50,125<br>5,100    | 551,375<br>56,100                |
| 107 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 44,700 | 29,915<br>10,200   | 1 337,190<br>455,940             |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2  | 44,700 | 36,185<br>28,050   | 1 617,483<br>1 253,835           |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 44,700 | 5,255<br>1,530     | 234,898<br>68,391                |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 44,700 | 49,867<br>28,050   | 2 229,036<br>1 253,835           |
|     |       |   |     |        |                    |                                  |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>21 842,556<br/>11 739,690</b> |
|     |       | <b>1.3.4. Tavane</b>  |     |        |                    |                                  |
| 111 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 10,500 | 342,178<br>112,200 | 3 592,870<br>1 178,100           |
|     |       |   |     |        |                    |                                  |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>3 592,870<br/>1 178,100</b>   |
|     |       | <b>1.3.5. Retele de apa si canalizare</b>   |     |        |                    |                                  |
| 112 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc | 1,000  | 48,941<br>33,150   | 48,941<br>33,150                 |
| 113 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan   | buc | 1,000  | 2 109,267          | 2 109,267                        |

| 1   | 2     | 3   | 4    | 5     | 6                   | 7                   |
|-----|-------|---|------|-------|---------------------|---------------------|
|     |       | sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020   |      |       | 96,900              | 96,900              |
| 114 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)  | buc  | 1,000 | 1 282,950<br>84,150 | 1 282,950<br>84,150 |
| 115 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020                                 | buc  | 1,000 | 535,378<br>38,250   | 535,378<br>38,250   |
| 116 | SE59A | Distribuitoare automate de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi)=1,020  | buc  | 1,000 | 351,594<br>17,850   | 351,594<br>17,850   |
| 117 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)  | m    | 8,000 | 59,595<br>15,810    | 476,759<br>126,480  |
| 118 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)                         | buc  | 8,000 | 27,842<br>14,790    | 222,733<br>118,320  |
| 119 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800 | 4,080<br>4,080      | 3,264<br>3,264      |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|-------|--|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 120 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m   | 8,000 | 7,650<br>7,650   | 61,200<br>61,200             |
| 121 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")   | buc | 2,000 | 48,165<br>10,200 | 96,330<br>20,400             |
| 122 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")  | buc | 2,000 | 54,165<br>10,200 | 108,330<br>20,400            |
| 123 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006                          | buc | 2,000 | 213,096<br>9,180 | 426,192<br>18,360            |
| 124 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005                   | buc | 1,000 | 183,509<br>6,630 | 183,509<br>6,630             |
| 125 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)                | m   | 3,000 | 46,373<br>12,750 | 139,119<br>38,250            |
| 126 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 3,000 | 24,018<br>11,220 | 72,054<br>33,660             |
| 127 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) | buc | 3,000 | 40,777<br>21,930 | 122,330<br>65,790            |
|     |       |  |     |       |                  |                              |
|     |       | <b>Total Rețele de apa si canalizare Inklusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>6 239,950<br/>783,054</b> |

| 1   | 2       | 3  | 4        | 5      | 6                | 7                                 |
|-----|---------|--|----------|--------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | <b>Total Izolator pentru copii<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                  | <b>43 131,432<br/>17 936,343</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei      |        |                  | 136 642,283                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24,00 %  |        |                  | 14 142,941                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 1,00 %   |        |                  | 751,506                           |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 151 536,730                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,50 %  |        |                  | 21 972,825                        |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 173 509,555                       |
|     |         | <i>Beneficiul de deviz</i>   | 6,00 %   |        |                  | 10 410,573                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>183 920,128<br/>58 928,919</b> |
|     |         | <b>2. Montare utilaj</b>   |          |        |                  |                                   |
|     |         | <b>2.1. Reparatie casa scarii</b>  |          |        |                  |                                   |
|     |         | <b>2.1.1. Retele electrice interne</b>   |          |        |                  |                                   |
| 128 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m        | 30,000 | 20,234<br>3,570  | 607,034<br>107,100                |
| 129 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m        | 10,000 | 28,539<br>3,570  | 285,393<br>35,700                 |
| 130 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050<br>Coeficient la manoperei=0,500 | m        | 40,000 | 34,742<br>12,750 | 1 389,690<br>510,000              |
| 131 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1  | buc      | 2,000  | 68,324<br>15,300 | 136,648<br>30,600                 |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------|--|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |         | clapa, tip ingropat)   |     |       |                    |                              |
| 132 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | buc | 2,000 | 103,464<br>15,810  | 206,928<br>31,620            |
| 133 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040   | buc | 3,000 | 343,908<br>14,280  | 1 031,724<br>42,840          |
|     |         | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>3 657,417<br/>757,860</b> |
|     |         | <b>Total Reparatie casa scarii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>3 657,417<br/>757,860</b> |
|     |         | <b>2.2. Cabinet medical</b>  |     |       |                    |                              |
|     |         | <b>2.2.1. Retele electrice interne</b>   |     |       |                    |                              |
| 134 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010  | buc | 1,000 | 235,874<br>182,070 | 235,874<br>182,070           |
| 135 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P B10)     | buc | 1,000 | 18,279<br>13,770   | 18,279<br>13,770             |
| 136 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,  | buc | 1,000 | 18,279<br>13,770   | 18,279<br>13,770             |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |         | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B16)   |     |        |                  |                      |
| 137 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B20)                                 | buc | 1,000  | 18,279<br>13,770 | 18,279<br>13,770     |
| 138 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,000  | 18,279<br>13,770 | 18,279<br>13,770     |
| 139 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100  | m   | 20,000 | 20,234<br>3,570  | 404,689<br>71,400    |
| 140 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100  | m   | 15,000 | 28,539<br>3,570  | 428,090<br>53,550    |
| 141 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)   | m   | 35,000 | 34,744<br>12,750 | 1 216,030<br>446,250 |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|---------|--|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050<br>Coeficient la manoperei=0,500   |     |       |                    |                                |
| 142 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)  | buc | 2,000 | 68,324<br>15,300   | 136,648<br>30,600              |
| 143 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | buc | 5,000 | 103,464<br>15,810  | 517,320<br>79,050              |
| 144 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040   | buc | 2,000 | 343,908<br>14,280  | 687,816<br>28,560              |
| 145 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme   | buc | 1,000 | 81,600<br>81,600   | 81,600<br>81,600               |
| 146 |         | Cutie de distributie 100x100mm, IP65   | buc | 1,000 | 48,500<br>0,000    | 48,500<br>0,000                |
|     |         |  |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>3 829,683<br/>1 028,160</b> |
|     |         |  |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>Total Cabinet medical<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>3 829,683<br/>1 028,160</b> |
|     |         | <b>2.3. Izolator pentru copii</b>  |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>2.3.1. Retele electrice interne</b>   |     |       |                    |                                |
| 147 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010   | buc | 1,000 | 235,874<br>182,070 | 235,874<br>182,070             |
| 148 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,  | buc | 1,000 | 18,279<br>13,770   | 18,279<br>13,770               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------|
|     |         | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B10)   |     |        |                  |                   |
| 149 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B16)                                 | buc | 1,000  | 18,279<br>13,770 | 18,279<br>13,770  |
| 150 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B20)                                 | buc | 1,000  | 18,279<br>13,770 | 18,279<br>13,770  |
| 151 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,000  | 18,279<br>13,770 | 18,279<br>13,770  |
| 152 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100  | m   | 20,000 | 20,234<br>3,570  | 404,689<br>71,400 |
| 153 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)   | m   | 15,000 | 28,539<br>3,570  | 428,090<br>53,550 |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100  |     |         |                   |                                |
| 154 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050<br>Coeficient la manoperei=0,500 | m   | 35,000  | 34,744<br>12,750  | 1 216,030<br>446,250           |
| 155 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)  | buc | 2,000   | 68,324<br>15,300  | 136,648<br>30,600              |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)   | buc | 5,000   | 103,464<br>15,810 | 517,320<br>79,050              |
| 157 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040   | buc | 2,000   | 343,908<br>14,280 | 687,816<br>28,560              |
| 158 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme   | buc | 1,000   | 81,600<br>81,600  | 81,600<br>81,600               |
| 159 |         | Cutie de distributie 100x100mm, IP65   | buc | 1,000   | 48,500<br>0,000   | 48,500<br>0,000                |
|     |         | <b>Total Rețele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>3 829,683<br/>1 028,160</b> |
|     |         | <b>Total Izolator pentru copii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>3 829,683<br/>1 028,160</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 11 316,783                     |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>  |     | 24,00 % |                   | 675,403                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>   |     | 1,00 %  |                   | 85,021                         |

| 1   | 2 | 3   | 4        | 5     | 6                               | 7                |
|-----|---|---|----------|-------|---------------------------------|------------------|
|     |   | <i>Total</i>  | 100,00 + |       | 12 077,207                      |                  |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 %  |       | 2 138,777                       |                  |
|     |   | <i>Total</i>  | 100,00 + |       | 14 215,984                      |                  |
|     |   | <i>Beneficiul de deviz</i>  | 6,00 %   |       | 852,959                         |                  |
|     |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |       | <b>15 068,943<br/>2 814,180</b> |                  |
|     |   | <b>3. Utilaj</b>  |          |       |                                 |                  |
|     |   | <b>3.1. Cabinet medical</b>   |          |       |                                 |                  |
|     |   | <b>3.1.1. Retele electrice interne</b>  |          |       |                                 |                  |
| 160 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.                      | buc      | 1,000 | 416,800<br>0,000                | 416,800<br>0,000 |
| 161 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A   | buc      | 1,000 | 35,800<br>0,000                 | 35,800<br>0,000  |
| 162 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A   | buc      | 1,000 | 38,500<br>0,000                 | 38,500<br>0,000  |
| 163 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc      | 1,000 | 85,500<br>0,000                 | 85,500<br>0,000  |
| 164 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30МА | buc      | 1,000 | 272,500<br>0,000                | 272,500<br>0,000 |
|     |   |   |          |       |                                 |                  |
|     |   | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |          |       | <b>849,100</b>                  |                  |
|     |   |   |          |       |                                 |                  |
|     |   | <b>Total Cabinet medical<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |       | <b>849,100</b>                  |                  |
|     |   | <b>3.2. Izolator pentru copii</b>   |          |       |                                 |                  |
|     |   | <b>3.2.1. Retele electrice interne</b>  |          |       |                                 |                  |
| 165 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.                      | buc      | 1,000 | 416,800<br>0,000                | 416,800<br>0,000 |
| 166 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A   | buc      | 1,000 | 35,800<br>0,000                 | 35,800<br>0,000  |
| 167 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A   | buc      | 1,000 | 38,500<br>0,000                 | 38,500<br>0,000  |

| 1   | 2 | 3   | 4      | 5     | 6                | 7                |
|-----|---|---|--------|-------|------------------|------------------|
| 168 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc    | 1,000 | 85,500<br>0,000  | 85,500<br>0,000  |
| 169 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA | buc    | 1,000 | 272,500<br>0,000 | 272,500<br>0,000 |
|     |   | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |        |       |                  | <b>849,100</b>   |
|     |   | <b>Total Izolator pentru copii<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |       |                  | <b>849,100</b>   |
|     |   | <i>Total</i>  | lei    |       |                  | 1 698,200        |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>   | 1,20 % |       |                  | 20,378           |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |       |                  | <b>1 718,578</b> |

|  |  |  |         |  |  |                                       |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 200 707,70                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 40 141,54                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>240 849,24</b><br><b>61 743,07</b> |

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a  
încăperilor la grădinița de copii  
din sat. Recea, r-ul Strășeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Reparație**

**Valoarea de deviz 240 849,24 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                              |      |         |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 236,145 | 51,00 | 12 043,395       |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 91,278  | 51,00 | 4 655,178        |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 282,869 | 51,00 | 14 426,319       |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 4,889   | 51,00 | 249,339          |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 2,375   | 51,00 | 121,125          |
| 6.  | 7132010010900  | Faianțar                     | h-om | 9,420   | 51,00 | 480,420          |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 25,500  | 51,00 | 1 300,500        |
| 8.  | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 9,690   | 51,00 | 494,190          |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 1,020   | 51,00 | 52,020           |
| 10. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 29,708  | 51,00 | 1 515,108        |
| 11. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,900   | 51,00 | 147,900          |
| 12. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 0,240   | 51,00 | 12,240           |
| 13. | 7137010011510  | Electromontor                | h-om | 3,200   | 51,00 | 163,200          |
| 14. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 58,700  | 51,00 | 2 993,700        |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 124,467 | 51,00 | 6 347,817        |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 101,930 | 51,00 | 5 198,430        |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 4,750   | 51,00 | 242,250          |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 132,254 | 51,00 | 6 744,954        |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 14,300  | 51,00 | 729,300          |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 75,014  | 51,00 | 3 825,714        |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>61 743,07</b> |

**Materiale:**

|     |                 |   |     |         |          |           |
|-----|-----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100020-5 | Interrupator cu 1 clapă, tip îngropat                   | buc | 6,000   | 48,50    | 291,000   |
| 2.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 4,705   | 388,50   | 1 827,890 |
| 3.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,049   | 388,50   | 19,038    |
| 4.  | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 10,242  | 4,00     | 40,968    |
| 5.  | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg  | 0,168   | 4,00     | 0,672     |
| 6.  | 2010237318700   | Distanțieri de rost                                     | buc | 197,820 | 0,18     | 35,608    |
| 7.  | 2010237318750   | Distanțieri   | buc | 36,666  | 2,20     | 80,665    |
| 8.  | 2051142950700   | Dibluri   | buc | 28,080  | 0,80     | 22,464    |
| 9.  | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340 | kg  | 28,815  | 7,85     | 226,198   |
| 10. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,015   | 7 850,00 | 117,750   |
| 11. | 2112307325046   | Hirtie absorbantă                                       | kg  | 0,464   | 4,00     | 1,856     |
| 12. | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                 | kg  | 0,116   | 62,50    | 7,250     |
| 13. | 213221          | Cutie de distribuție 100x100mm, IP65                    | buc | 2,000   | 48,50    | 97,000    |
| 14. | 2320166200729   | Parchetin   | l   | 0,765   | 88,50    | 67,703    |
| 15. | 2320322600036-  | Mastica bituminoasă                                     | kg  | 43,350  | 75,80    | 3 285,930 |

|     |                   |   |     |           |          |            |
|-----|-------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
|     | 1                 |   |     |           |          |            |
| 16. | 2413217300101     | Clema de legatura   | buc | 6,050     | 1,20     | 7,260      |
| 17. | 2416586105303     | Amorsa-grund  | kg  | 30,426    | 23,50    | 715,011    |
| 18. | 2416586105303-1   | betonoground  | kg  | 34,101    | 31,52    | 1 074,864  |
| 19. | 2430116103800-1   | Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog   | kg  | 81,136    | 48,50    | 3 935,096  |
| 20. | 2430126100338     | Solutie de etansare   | kg  | 0,336     | 25,00    | 8,400      |
| 21. | 24302261000001    | Fuga  | kg  | 6,676     | 42,50    | 283,730    |
| 22. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg  | 3,540     | 21,50    | 76,110     |
| 23. | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg  | 3,297     | 75,80    | 249,913    |
| 24. | 2451437345967     | Solutie unguenta  | kg  | 0,084     | 25,00    | 2,100      |
| 25. | 2462106110132     | Aracet CPMB   | kg  | 30,426    | 66,85    | 2 033,978  |
| 26. | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg  | 11,540    | 4,85     | 55,969     |
| 27. | 2462106110554     | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg  | 109,650   | 17,80    | 1 951,770  |
| 28. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex   | kg  | 24,240    | 17,80    | 431,472    |
| 29. | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,032     | 25,00    | 0,800      |
| 30. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm  | m   | 1,200     | 0,80     | 0,960      |
| 31. | 2513206621959     | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg  | 0,080     | 38,50    | 3,080      |
| 32. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 4,000     | 51,50    | 206,000    |
| 33. | 25212167042335544 | Tub gofrat PVC d25  | m   | 118,388   | 5,80     | 686,650    |
| 34. | 2521216717050     | Teava din material plastic  | m   | 0,612     | 34,50    | 21,114     |
| 35. | 2521216717050-3   | Teava PPR D20, PN20   | m   | 16,320    | 12,50    | 204,000    |
| 36. | 2521216720160-2   | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50   | m   | 6,180     | 32,50    | 200,850    |
| 37. | 2523156719400-3   | Mufa PPR D 20   | buc | 0,640     | 1,20     | 0,768      |
| 38. | 2523156719430-3   | Cot ppr d 20  | buc | 3,200     | 2,50     | 8,000      |
| 39. | 2523156719450-3   | Teu ppr d 20  | buc | 3,360     | 4,00     | 13,440     |
| 40. | 2523156719460-3   | Reductie PPR D 20   | buc | 0,640     | 4,00     | 2,560      |
| 41. | 2523156719530     | Racord drept M x Fe   | buc | 16,000    | 28,50    | 456,000    |
| 42. | 2523156721037-11  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 6,000     | 12,50    | 75,000     |
| 43. | 2612132506710     | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc | 2,060     | 385,60   | 794,336    |
| 44. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2  | 223,124   | 8,80     | 1 963,491  |
| 45. | 2622102438000     | Lavoar  | buc | 2,060     | 1 155,00 | 2 379,300  |
| 46. | 2622102453900     | Piedestal din portelan sanitar  | buc | 2,060     | 625,80   | 1 289,148  |
| 47. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 1 533,350 | 2,35     | 3 603,371  |
| 48. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg  | 6,820     | 2,35     | 16,028     |
| 49. | 2652102100713     | Var pasta   | m3  | 0,030     | 855,00   | 25,650     |
| 50. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 100,976   | 2,78     | 280,715    |
| 51. | 2653102100831     | Amestec uscat   | kg  | 3 605,551 | 2,78     | 10 023,432 |
| 52. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 213,976   | 7,70     | 1 647,615  |
| 53. | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg  | 172,398   | 2,78     | 479,267    |
| 54. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539  | kg  | 8,670     | 3,50     | 30,345     |
| 55. | 2664102100000     | Mortar M-100  | m3  | 1,044     | 1 250,00 | 1 305,000  |
| 56. | 2664102100000-1   | Mortar M-100  | m3  | 1,129     | 1 250,00 | 1 411,250  |
| 57. | 2670112202051     | Placi din ceramica granit   | m2  | 4,120     | 325,20   | 1 339,824  |
| 58. | 2670112202052-1   | Placi sau piscoturi de gresie portelanat  | m2  | 25,882    | 235,20   | 6 087,446  |
| 59. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 101,420   | 4,00     | 405,680    |
| 60. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 0,612     | 12,50    | 7,650      |
| 61. | 2722103107001-2   | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm   | m   | 45,320    | 21,98    | 996,133    |
| 62. | 2722103107001-3   | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm   | m   | 79,310    | 14,65    | 1 161,892  |
| 63. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor                            | m2  | 49,350    | 215,80   | 10 649,730 |

|      |                  |   |     |         |          |                  |
|------|------------------|---|-----|---------|----------|------------------|
|      |                  | prefabricate  |     |         |          |                  |
| 64.  | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 1,222   | 26,80    | 32,750           |
| 65.  | 2743123549027-1  | Corner din aluminiu 25x25mm   | m   | 62,000  | 42,50    | 2 635,000        |
| 66.  | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V   | buc | 12,240  | 78,50    | 960,840          |
| 67.  | 2811236311002    | Doze pentru aparate   | buc | 26,000  | 4,35     | 113,100          |
| 68.  | 2811236311007    | Doza fonta cu filet special tub IPE   | buc | 17,326  | 4,80     | 83,164           |
| 69.  | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 0,100   | 88,50    | 8,850            |
| 70.  | 2873122004100    | Plase sudate  | kg  | 123,442 | 32,50    | 4 011,865        |
| 71.  | 2874115801368    | Surub M 12x120 mm   | buc | 8,080   | 9,50     | 76,760           |
| 72.  | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc | 372,000 | 0,40     | 148,800          |
| 73.  | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc | 24,000  | 0,80     | 19,200           |
| 74.  | 2874115840479    | Piulita M12   | buc | 16,160  | 1,20     | 19,392           |
| 75.  | 2874115883760    | Saiba M 12  | buc | 16,160  | 0,40     | 6,464            |
| 76.  | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m   | 33,629  | 25,60    | 860,902          |
| 77.  | 2874136313300    | Diblu din metal   | buc | 188,000 | 0,80     | 150,400          |
| 78.  | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar   | buc | 2,040   | 68,50    | 139,740          |
| 79.  | 2875114203270    | Ventil de scurgere  | buc | 2,040   | 95,80    | 195,432          |
| 80.  | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc | 7,280   | 12,50    | 91,000           |
| 81.  | 2875274117001    | Cot fonta cu filet pt. tub IPE  | buc | 17,326  | 95,20    | 1 649,436        |
| 82.  | 2875274119000-5  | Racord olandez PPR 20 x 1/2"  | buc | 4,000   | 36,50    | 146,000          |
| 83.  | 2875274119000-6  | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc | 4,000   | 42,50    | 170,000          |
| 84.  | 2875274201107    | Buton pt. oglinda   | buc | 8,160   | 24,50    | 199,920          |
| 85.  | 2875274204040-3  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20                        | buc | 16,000  | 11,50    | 184,000          |
| 86.  | 2875274204040-5  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50                        | buc | 6,000   | 17,20    | 103,200          |
| 87.  | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W   | buc | 7,280   | 285,60   | 2 079,168        |
| 88.  | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc | 8,000   | 0,60     | 4,800            |
| 89.  | 2881116002700    | Disc abraziv  | buc | 0,510   | 315,00   | 160,650          |
| 90.  | 2913124201370-1  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"  | buc | 2,000   | 1 095,80 | 2 191,600        |
| 91.  | 2913124202100-1  | Robinet bila de serviciu 1/2  | buc | 2,010   | 138,50   | 278,384          |
| 92.  | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15   | buc | 4,024   | 165,20   | 664,764          |
| 93.  | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc | 6,034   | 37,50    | 226,274          |
| 94.  | 2924127356800-1  | Dozator de sapun  | buc | 2,040   | 325,60   | 664,224          |
| 95.  | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc | 7,280   | 18,85    | 137,228          |
| 96.  | 32146565522223   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic    | buc | 2,000   | 85,50    | 171,000          |
| 97.  | 3220137315778    | Decapant  | kg  | 0,096   | 22,50    | 2,160            |
| 98.  | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 14,771  | 25,00    | 369,275          |
| 99.  | 4100116202820    | Apa potabila  | m3  | 0,022   | 25,00    | 0,550            |
| 100. | 4100126202818    | Apa   | m3  | 2,286   | 25,00    | 57,150           |
| 101. | 465652223        | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A                               | buc | 2,000   | 35,80    | 71,600           |
| 102. | 46565445454      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A                               | buc | 2,000   | 38,50    | 77,000           |
| 103. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 21,509  | 4,00     | 86,036           |
| 104. | 82987513524232   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.  | buc | 2,000   | 416,80   | 833,600          |
| 105. | 8546511655445    | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic | buc | 2,000   | 272,50   | 545,000          |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>   |     |         |          | <b>85 350,87</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 1,095  | 12,50  | 13,689          |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 4,461  | 12,50  | 55,762          |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,073  | 450,00 | 32,850          |
| 4.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,330  | 35,00  | 11,550          |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 44,555 | 12,50  | 556,938         |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 7,790  | 35,00  | 272,650         |
| 7.                                  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 1,570  | 95,00  | 149,150         |
| 8.                                  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 1,345  | 95,00  | 127,775         |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 2,082  | 85,00  | 176,970         |
| 10.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,060  | 85,00  | 5,100           |
| 11.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 9,420  | 18,50  | 174,270         |
| 12.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,331  | 315,80 | 104,530         |
| 13.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 0,136  | 35,00  | 4,760           |
| 14.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,350  | 35,00  | 12,250          |
| 15.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,500  | 35,00  | 17,500          |
| 16.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 2,451  | 345,80 | 847,555         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |        |        | <b>2 563,37</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 200 707,70 |
| TVA   | 20,00 % | 40 141,54  |

**Total deviz:****240 849,24**

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de reparație a încăperilor la  
grădinița de copii din sat. Recea, r-ul Strășeni**

**Investitor: Primăria sat. Recea, r-nul Strășeni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie casa scarii</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demolari</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |  |                      | 15,145                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 13,770                 |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 | 51,00                | 6,120                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 51,00                | 7,650                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,250                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 12,50                | 0,125                  |
| 2      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |  |                      | 11,220                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 11,220                 |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200                                 | 51,00                | 11,220                 |
| 3      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |  |                      | 5,100                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 5,100                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000                                 | 51,00                | 5,100                  |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |  |                      | 21,982                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 15,300                 |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 0,3000                                 | 51,00                | 15,300                 |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000                                 | 2,78                 | 4,726                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005                                 | 388,50               | 0,181                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100                                 | 25,00                | 0,250                  |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150                                 | 85,00                | 1,275                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200                                 | 12,50                | 0,250                  |
| 5      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  |  |                      | 31,620                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 31,620                 |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,0400                                 | 51,00                | 2,040                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800                                 | 51,00                | 29,580                 |
| 6      | RpCU07C                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |  |                      | 31,979                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 29,580                 |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,4300                                 | 51,00                | 21,930                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 51,00                | 7,650                  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500                                 | 2,35                 | 0,823                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010                                 | 388,50               | 0,389                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,150                  |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100                                 | 85,00                | 0,850                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150                                 | 12,50                | 0,188                  |
| 7      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |  |                      | 63,750                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 63,750                 |
|        | 71240100107001              | Dulgher   | h-om | 0,2500                                 | 51,00                | 12,750                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000                                 | 51,00                | 51,000                 |
| 8      | TrI1AA02F1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                       | t    |  |                      | 25,500                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 25,500                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000                                 | 51,00                | 25,500                 |
| 9      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |  |                      | 89,216                 |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|---------|
|    |                 |   |      |         |        | 0,000   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580  | 345,80 | 89,216  |
|    |                 | <b>1.1.2. Pereti</b>  |      |         |        |         |
| 10 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,458   |
|    |                 |   |      |         |        | 1,530   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,530   |
|    | 2416586105303-1 | betonoground  | kg   | 0,1500  | 31,52  | 4,728   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,200   |
| 11 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos   | m2   |         |        | 83,617  |
|    |                 |   |      |         |        | 62,220  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 51,00  | 62,220  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,78   | 19,849  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 12,50  | 0,987   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 35,00  | 0,560   |
| 12 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)<br>Coeficient la pentru materiale=15,000<br>Coeficient la utilajului=15,000 | m2   |         |        | 76,821  |
|    |                 |   |      |         |        | 12,240  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 51,00  | 12,240  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 2,78   | 59,631  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,375   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 12,50  | 3,000   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 35,00  | 1,575   |
| 13 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |        | 125,155 |
|    |                 |   |      |         |        | 75,786  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 51,00  | 75,786  |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)   | kg   | 0,3000  | 21,50  | 6,450   |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 2,78   | 40,616  |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 25,00  | 0,280   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 12,50  | 0,988   |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,036   |
| 14 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |        | 29,915  |
|    |                 |   |      |         |        | 10,200  |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000  | 51,00  | 10,200  |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 8,80   | 9,680   |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 66,85  | 10,027  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 25,00  | 0,008   |
| 15 | CK26D           | Corner din aluminiu 25x25mm   | m    |         |        | 50,125  |
|    |                 |   |      |         |        | 5,100   |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900  | 51,00  | 4,590   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 51,00  | 0,510   |
|    | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm   | m    | 1,0000  | 42,50  | 42,500  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,400   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 12,50  | 0,125   |
| 16 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2   |         |        | 36,185  |
|    |                 |   |      |         |        | 28,050  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 51,00  | 22,950  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,100   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,123   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 12,50  | 0,013   |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |        | 5,255   |
|    |                 |   |      |         |        | 1,530   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,530   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 23,50  | 3,525   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,200   |
| 18 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,   | m2   |         |        | 49,867  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|---------|
|    |                 | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)                              |      |        |        | 28,050  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 51,00  | 28,050  |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog   | kg   | 0,4000 | 48,50  | 19,400  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 2,78   | 0,167   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,000   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 4,00   | 0,200   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 25,00  | 0,050   |
|    |                 | <b>1.1.3. Tavane</b>   |      |        |        |         |
| 19 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2   |        |        | 342,178 |
|    |                 |  |      |        |        | 112,200 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650   |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 51,00  | 104,550 |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,80   | 3,200   |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500 | 215,80 | 226,590 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 12,50  | 0,188   |
|    |                 | <b>1.2. Cabinet medical</b>  |      |        |        |         |
|    |                 | <b>1.2.1. Demolari</b>   |      |        |        |         |
| 20 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum   | m2   |        |        | 27,240  |
|    |                 |  |      |        |        | 23,460  |
|    | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 51,00  | 11,730  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 51,00  | 11,730  |
|    | 2320166200729   | Parchetin  | l    | 0,0300 | 88,50  | 2,655   |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,750   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300 | 12,50  | 0,375   |
| 21 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |        | 17,050  |
|    |                 |  |      |        |        | 15,300  |
|    | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650   |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,250   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 12,50  | 0,500   |
| 22 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |        | 15,145  |
|    |                 |  |      |        |        | 13,770  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,120   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,250   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 12,50  | 0,125   |
| 23 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane   | m2   |        |        | 15,145  |
|    |                 |  |      |        |        | 13,770  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,120   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,250   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 12,50  | 0,125   |
| 24 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |        | 11,220  |
|    |                 |  |      |        |        | 11,220  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,220  |
| 25 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,060   |
|    |                 |  |      |        |        | 3,060   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 51,00  | 3,060   |
| 26 | RpEG17A         | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura   | buc  |        |        | 5,100   |
|    |                 |  |      |        |        | 5,100   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100   |
| 27 | RpIB11B         | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc  |        |        | 6,120   |
|    |                 |  |      |        |        | 6,120   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,120   |
| 28 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv  | buc  |        |        | 48,450  |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|--------|
|    |                 | accesoriile   |      |        |        | 48,450 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 51,00  | 48,450 |
| 29 | RpEJ08A         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |        | 5,100  |
|    |                 |   |      |        |        | 5,100  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100  |
| 30 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 21,982 |
|    |                 |   |      |        |        | 15,300 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 51,00  | 15,300 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 2,78   | 4,726  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 388,50 | 0,181  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 25,00  | 0,250  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 85,00  | 1,275  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 12,50  | 0,250  |
| 31 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  |        |        | 31,620 |
|    |                 |   |      |        |        | 31,620 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,0400 | 51,00  | 2,040  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800 | 51,00  | 29,580 |
| 32 | RpCU07C         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |        |        | 31,979 |
|    |                 |   |      |        |        | 29,580 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,4300 | 51,00  | 21,930 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500 | 2,35   | 0,823  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 388,50 | 0,389  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 25,00  | 0,150  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 12,50  | 0,188  |
| 33 | RpCU06A         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2   | m    |        |        | 45,900 |
|    |                 |   |      |        |        | 45,900 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,8000 | 51,00  | 40,800 |
| 34 | RpCU07D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m    |        |        | 19,000 |
|    |                 |   |      |        |        | 12,240 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1400 | 51,00  | 7,140  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 2,78   | 4,726  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0005 | 388,50 | 0,259  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 25,00  | 0,250  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 85,00  | 1,275  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 12,50  | 0,250  |
| 35 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |        | 63,750 |
|    |                 |   |      |        |        | 63,750 |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 51,00  | 12,750 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 51,00  | 51,000 |
| 36 | TrI1AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                       | t    |        |        | 25,500 |
|    |                 |   |      |        |        | 25,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 51,00  | 25,500 |
| 37 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |        |        | 89,216 |
|    |                 |   |      |        |        | 0,000  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 345,80 | 89,216 |
|    |                 | <b>1.2.2. Pardoseli</b>   |      |        |        |        |
| 38 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2   |        |        | 6,458  |
|    |                 |   |      |        |        | 1,530  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,530  |
|    | 2416586105303-1 | betonoground  | kg   | 0,1500 | 31,52  | 4,728  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 39 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |        |        | 84,212 |
|    |                 |   |      |        |        | 35,700 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 0,6000 | 51,00  | 30,600 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,35     | 30,550            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 388,50   | 16,317            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,250             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 12,50    | 0,375             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 85,00    | 1,020             |
| 40 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000                | m2   |         |          | 56,428<br>24,480  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,400            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 51,00    | 4,080             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,35     | 20,210            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 388,50   | 10,878            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 25,00    | 0,200             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 12,50    | 0,150             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 85,00    | 0,510             |
| 41 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa) | m2   |         |          | 149,788<br>2,040  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 51,00    | 2,040             |
|    | 2320322600036-1 | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000  | 75,80    | 128,860           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 3,50     | 1,190             |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 7 850,00 | 4,710             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 7,85     | 8,871             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 12,50    | 0,013             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 315,80   | 4,105             |
| 42 | CG50B           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |          | 432,191<br>97,359 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,9090  | 51,00    | 97,359            |
|    | 2670112202052-1 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat   | m2   | 1,0150  | 235,20   | 238,728           |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000  | 17,80    | 76,540            |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,2000  | 42,50    | 8,500             |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 315,00   | 6,300             |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040  | 25,00    | 0,100             |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0456  | 95,00    | 4,332             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116  | 12,50    | 0,145             |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053  | 35,00    | 0,187             |
| 43 | C114B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050  | m    |         |          | 69,027<br>20,400  |
|    | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 51,00    | 15,300            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,100             |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 25,60    | 27,417            |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 4,85     | 1,782             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,18     | 1,134             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 75,80    | 7,959             |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 18,50    | 5,550             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 95,00    | 4,750             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,034             |
|    |                 | <b>1.2.3. Pereti</b>   |      |         |          |                   |
| 44 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,458<br>1,530    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,530             |
|    | 2416586105303-1 | betonoground   | kg   | 0,1500  | 31,52    | 4,728             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,00     | 0,200             |
| 45 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din  | m2   |         |          | 123,933<br>86,700 |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|    |                 | beton sau caramida, cu suprafete plane   |      |         |          |                             |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 51,00    | 71,400                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 51,00    | 15,300                      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,35     | 24,675                      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 388,50   | 11,653                      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 25,00    | 0,175                       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 12,50    | 0,050                       |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 85,00    | 0,679                       |
| 46 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000 | m2   |         |          | 56,571<br>-----<br>26,520   |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,400                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 51,00    | 6,120                       |
|    | 2664102100000-1 | Mortar M-100   | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 30,001                      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 12,50    | 0,050                       |
| 47 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)   | kg   |         |          | 36,380<br>-----<br>2,295    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 51,00    | 2,040                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 51,00    | 0,255                       |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 32,50    | 32,825                      |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,063                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 26,80    | 0,268                       |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 2,20     | 0,660                       |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,269                       |
| 48 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime      | m    |         |          | 50,598<br>-----<br>42,840   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 51,00    | 26,010                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 51,00    | 16,830                      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,35     | 3,031                       |
|    | 2652102100713   | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 855,00   | 1,166                       |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 388,50   | 3,355                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 25,00    | 0,055                       |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 85,00    | 0,131                       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 12,50    | 0,019                       |
| 49 | CI21B           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010   | m2   |         |          | 577,835<br>-----<br>112,200 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,2000  | 51,00    | 112,200                     |
|    | 2670112202051   | Placi din ceramica granit  | m2   | 1,0200  | 325,20   | 334,956                     |
|    | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex  | kg   | 6,0000  | 17,80    | 107,868                     |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3900  | 42,50    | 16,745                      |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0030  | 25,00    | 0,075                       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0314  | 12,50    | 0,394                       |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0152  | 85,00    | 1,275                       |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0456  | 95,00    | 4,322                       |
| 50 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos  | m2   |         |          | 83,617<br>-----<br>62,220   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 51,00    | 62,220                      |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,78     | 19,849                      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 12,50    | 0,987                       |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 35,00    | 0,560                       |
| 51 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2   |         |          | 125,162<br>-----<br>75,792  |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 51,00    | 75,792                      |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 21,50    | 6,450                       |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 2,78     | 40,616                      |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0112  | 25,00    | 0,278                       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 12,50    | 0,986                       |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 35,00    | 1,040                       |
| 52 | CK26D           | Corner din aluminiu 25x25mm  | m    |         |          | 50,125                      |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|---------------------|
|    |                 |   |      |        |          | 5,100               |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900 | 51,00    | 4,590               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 51,00    | 0,510               |
|    | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm   | m    | 1,0000 | 42,50    | 42,500              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,400               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 12,50    | 0,125               |
| 53 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |          | 29,915<br>10,200    |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000 | 51,00    | 10,200              |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 8,80     | 9,680               |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 66,85    | 10,028              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,008               |
| 54 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2   |        |          | 36,185<br>28,050    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 51,00    | 22,950              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,100               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,70     | 8,123               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 12,50    | 0,013               |
| 55 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |          | 5,255<br>1,530      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 51,00    | 1,530               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 23,50    | 3,525               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 4,00     | 0,200               |
| 56 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |          | 49,867<br>28,050    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 51,00    | 28,050              |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog  | kg   | 0,4000 | 48,50    | 19,400              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,78     | 0,167               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 4,00     | 2,000               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,200               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 25,00    | 0,050               |
|    |                 | <b>1.2.4. Tavane</b>  |      |        |          |                     |
| 57 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |        |          | 342,177<br>112,200  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00    | 7,650               |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 2,0500 | 51,00    | 104,550             |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,200               |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2   | 1,0500 | 215,80   | 226,590             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150 | 12,50    | 0,187               |
|    |                 | <b>1.2.5. Retele de apa si canalizare</b>   |      |        |          |                     |
| 58 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc  |        |          | 48,941<br>33,150    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 51,00    | 33,150              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 4,00     | 0,016               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 25,00    | 0,200               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 88,50    | 4,425               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,400               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 35,00    | 8,750               |
| 59 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                           | buc  |        |          | 2 109,267<br>96,900 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 51,00    | 96,900              |
|    | 2622102438000   | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 1 155,00 | 1 189,650           |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 68,50    | 69,870              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 95,80    | 97,716              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 34,50    | 10,557              |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                            |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------------------|
|    | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar  | buc  | 1,0100 | 625,80   | 644,574                      |
| 60 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)  | buc  |        |          | 1 282,950<br>-----<br>84,150 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 51,00    | 84,150                       |
|    | 2913124201370-1 | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 1 095,80 | 1 095,800                    |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 51,50    | 103,000                      |
| 61 | SC13A           | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020                                 | buc  |        |          | 535,378<br>-----<br>38,250   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 51,00    | 38,250                       |
|    | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc  | 1,0100 | 385,60   | 397,168                      |
|    | 2875274201107   | Buton pt. oglinda   | buc  | 4,0000 | 24,50    | 99,960                       |
| 62 | SE59A           | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020   | buc  |        |          | 351,594<br>-----<br>17,850   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 51,00    | 17,850                       |
|    | 2924127356800-1 | Dozator de sapun  | buc  | 1,0000 | 325,60   | 332,112                      |
|    | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,632                        |
| 63 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)  | m    |        |          | 59,595<br>-----<br>15,810    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3100 | 51,00    | 15,810                       |
|    | 2521216717050-3 | Teava PPR D20, PN20   | m    | 1,0200 | 12,50    | 12,750                       |
|    | 2523156719430-3 | Cot ppr d 20  | buc  | 0,2000 | 2,50     | 0,500                        |
|    | 2523156719450-3 | Teu ppr d 20  | buc  | 0,2100 | 4,00     | 0,840                        |
|    | 2523156719460-3 | Reductie PPR D 20   | buc  | 0,0400 | 4,00     | 0,160                        |
|    | 2523156719400-3 | Mufa PPR D 20   | buc  | 0,0400 | 1,20     | 0,048                        |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 28,50    | 28,500                       |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 4,00     | 0,080                        |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 22,50    | 0,135                        |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 25,00    | 0,050                        |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0206 | 35,00    | 0,722                        |
| 64 | SA37B           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)                           | buc  |        |          | 27,842<br>-----<br>14,790    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 51,00    | 14,790                       |
|    | 2875274204040-3 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20  | buc  | 1,0000 | 11,50    | 11,500                       |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 62,50    | 0,313                        |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,35     | 0,729                        |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 388,50   | 0,486                        |
|    | 4100116202820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,025                        |
| 65 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 4,080<br>-----<br>4,080      |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,080                        |
| 66 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |          | 7,650<br>-----<br>7,650      |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 51,00    | 7,650                        |
| 67 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")  | buc  |        |          | 48,165<br>-----<br>10,200    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 51,00    | 10,200                       |
|    | 2875274119000-5 | Racord olandez PPR 20 x 1/2"  | buc  | 1,0000 | 36,50    | 36,500                       |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 38,50    | 0,385                        |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 4,00   | 0,080                     |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,000                     |
| 68 | IC53B            | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")   | buc  |        |        | 54,165<br>-----<br>10,200 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 51,00  | 10,200                    |
|    | 2875274119000-6  | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc  | 1,0000 | 42,50  | 42,500                    |
|    | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 38,50  | 0,385                     |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 4,00   | 0,080                     |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,000                     |
| 69 | SD01B            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006                         | buc  |        |        | 213,096<br>-----<br>9,180 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 51,00  | 9,180                     |
|    | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15   | buc  | 1,0000 | 165,20 | 166,191                   |
|    | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,725                    |
| 70 | SD01A            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005                  | buc  |        |        | 183,509<br>-----<br>6,630 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 51,00  | 6,630                     |
|    | 2913124202100-1  | Robinet bila de serviciu 1/2  | buc  | 1,0000 | 138,50 | 139,192                   |
|    | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,687                    |
| 71 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)               | m    |        |        | 46,373<br>-----<br>12,750 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 51,00  | 12,750                    |
|    | 2521216720160-2  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50   | m    | 1,0300 | 32,50  | 33,475                    |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,100                     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 4,00   | 0,048                     |
| 72 | SB09C            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc  |        |        | 24,018<br>-----<br>11,220 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,220                    |
|    | 2523156721037-11 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50  | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,500                    |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,250                     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 4,00   | 0,048                     |
| 73 | SA37F            | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) | buc  |        |        | 40,777<br>-----<br>21,930 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4300 | 51,00  | 21,930                    |
|    | 2875274204040-5  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50  | buc  | 1,0000 | 17,20  | 17,200                    |
|    | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 62,50  | 0,375                     |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,35   | 0,729                     |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 388,50 | 0,518                     |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,025                     |
|    |                  | <b>1.3. Izolator pentru copii</b>   |      |        |        |                           |
|    |                  | <b>1.3.1. Demolari</b>  |      |        |        |                           |
| 74 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum  | m2   |        |        | 27,240<br>-----<br>23,460 |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,2300 | 51,00  | 11,730                    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300 | 51,00  | 11,730                    |
|    | 2320166200729    | Parchetin   | l    | 0,0300 | 88,50  | 2,655                     |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,750                     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 12,50  | 0,375                     |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| 75 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |        | 17,050<br>-----<br>15,300 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650                     |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,250                     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 12,50  | 0,500                     |
| 76 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |        |        | 15,145<br>-----<br>13,770 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,120                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,250                     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 12,50  | 0,125                     |
| 77 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane  | m2   |        |        | 15,145<br>-----<br>13,770 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,120                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,250                     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 12,50  | 0,125                     |
| 78 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc  |        |        | 11,220<br>-----<br>11,220 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,220                    |
| 79 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,060<br>-----<br>3,060   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 51,00  | 3,060                     |
| 80 | RpEG17A       | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura  | buc  |        |        | 5,100<br>-----<br>5,100   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100                     |
| 81 | RpIB11B       | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare  | buc  |        |        | 6,120<br>-----<br>6,120   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,120                     |
| 82 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |        |        | 48,450<br>-----<br>48,450 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 51,00  | 48,450                    |
| 83 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |        | 5,100<br>-----<br>5,100   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,100                     |
| 84 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 21,982<br>-----<br>15,300 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 51,00  | 15,300                    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 2,78   | 4,726                     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 388,50 | 0,181                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 25,00  | 0,250                     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 85,00  | 1,275                     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 12,50  | 0,250                     |
| 85 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  |        |        | 31,620<br>-----<br>31,620 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,0400 | 51,00  | 2,040                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800 | 51,00  | 29,580                    |
| 86 | RpCU07C       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |        |        | 31,979<br>-----<br>29,580 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4300 | 51,00  | 21,930                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500 | 2,35   | 0,823                     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 388,50 | 0,389                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 25,00  | 0,150                     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850                     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 12,50  | 0,188                     |
| 87 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2   | m    |        |        | 45,900<br>-----<br>45,900 |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,100            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,8000  | 51,00    | 40,800           |
| 88 | RpCU07D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m    |         |          | 19,000<br>12,240 |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1400  | 51,00    | 7,140            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,100            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000  | 2,78     | 4,726            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0005  | 388,50   | 0,259            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,250            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150  | 85,00    | 1,275            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 12,50    | 0,250            |
| 89 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t    |         |          | 63,750<br>63,750 |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,2500  | 51,00    | 12,750           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 1,0000  | 51,00    | 51,000           |
| 90 | Tr11AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t    |         |          | 25,500<br>25,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5000  | 51,00    | 25,500           |
| 91 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t    |         |          | 89,216<br>0,000  |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,2580  | 345,80   | 89,216           |
|    |                 | <b>1.3.2. Pardoseli</b>  |      |         |          |                  |
| 92 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,458<br>1,530   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,530            |
|    | 2416586105303-1 | betonogrund  | kg   | 0,1500  | 31,52    | 4,728            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,00     | 0,200            |
| 93 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 84,212<br>35,700 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 51,00    | 30,600           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,100            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,35     | 30,550           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 388,50   | 16,317           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,250            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 12,50    | 0,375            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 85,00    | 1,020            |
| 94 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000             | m2   |         |          | 56,428<br>24,480 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,400           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 51,00    | 4,080            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,35     | 20,210           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 388,50   | 10,878           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 25,00    | 0,200            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 12,50    | 0,150            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 85,00    | 0,510            |
| 95 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa) | m2   |         |          | 149,550<br>2,040 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 51,00    | 2,040            |
|    | 2320322600036-1 | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000  | 75,80    | 128,860          |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 3,50     | 1,190            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 7 850,00 | 4,486            |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 7,85     | 8,870            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 12,50    | 0,013            |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 315,80   | 4,090                      |
| 96  | CG50B           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)                               | m2   |         |          | 432,179<br>-----<br>97,357 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,9090  | 51,00    | 97,357                     |
|     | 2670112202052-1 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat   | m2   | 1,0150  | 235,20   | 238,717                    |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000  | 17,80    | 76,540                     |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,2000  | 42,50    | 8,500                      |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 315,00   | 6,300                      |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040  | 25,00    | 0,100                      |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0456  | 95,00    | 4,334                      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0116  | 12,50    | 0,145                      |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053  | 35,00    | 0,187                      |
| 97  | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050  | m    |         |          | 69,028<br>-----<br>20,400  |
|     | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 51,00    | 15,300                     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,100                      |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 25,60    | 27,418                     |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 4,85     | 1,783                      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,18     | 1,134                      |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 75,80    | 7,959                      |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 18,50    | 5,550                      |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 95,00    | 4,750                      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,035                      |
|     |                 | <b>1.3.3. Pereti</b>   |      |         |          |                            |
| 98  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,458<br>-----<br>1,530    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,530                      |
|     | 2416586105303-1 | betonogrund  | kg   | 0,1500  | 31,52    | 4,728                      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,00     | 0,200                      |
| 99  | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 123,935<br>-----<br>86,700 |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 51,00    | 71,400                     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 51,00    | 15,300                     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,35     | 24,675                     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 388,50   | 11,655                     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 25,00    | 0,175                      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 12,50    | 0,050                      |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 85,00    | 0,680                      |
| 100 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Coeficient la manoperei=4,000<br>Coeficient la pentru materiale=4,000<br>Coeficient la utilajului=4,000 | m2   |         |          | 56,570<br>-----<br>26,520  |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,400                     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 51,00    | 6,120                      |
|     | 2664102100000   | Mortar M-100   | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 30,000                     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 12,50    | 0,050                      |
| 101 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)   | kg   |         |          | 36,379<br>-----<br>2,296   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 51,00    | 2,040                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 51,00    | 0,255                      |
|     | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 32,50    | 32,825                     |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,063                      |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 26,80    | 0,268                      |
|     | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 2,20     | 0,660                      |
|     | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,268                      |
| 102 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime      | m    |         |          | 50,598<br>-----<br>42,840  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 51,00    | 26,010                     |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 51,00  | 16,830             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,35   | 3,031              |
|     | 2652102100713   | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 855,00 | 1,166              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 388,50 | 3,355              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 25,00  | 0,055              |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 85,00  | 0,131              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 12,50  | 0,019              |
| 103 | CI21B           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010   | m2   |         |        | 577,835<br>112,200 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,2000  | 51,00  | 112,200            |
|     | 2670112202051   | Placi din ceramica granit  | m2   | 1,0200  | 325,20 | 334,956            |
|     | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex  | kg   | 6,0000  | 17,80  | 107,868            |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3900  | 42,50  | 16,745             |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0030  | 25,00  | 0,075              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0314  | 12,50  | 0,394              |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0152  | 85,00  | 1,275              |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0456  | 95,00  | 4,322              |
| 104 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos  | m2   |         |        | 83,617<br>62,220   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 51,00  | 62,220             |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,78   | 19,849             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 12,50  | 0,988              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 35,00  | 0,560              |
| 105 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2   |         |        | 125,157<br>75,783  |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 51,00  | 75,783             |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 21,50  | 6,450              |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 2,78   | 40,616             |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0112  | 25,00  | 0,281              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 12,50  | 0,988              |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,039              |
| 106 | CK26D           | Corner din aluminiu 25x25mm  | m    |         |        | 50,125<br>5,100    |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,0900  | 51,00  | 4,590              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 51,00  | 0,510              |
|     | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm  | m    | 1,0000  | 42,50  | 42,500             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,400              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 12,50  | 0,125              |
| 107 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |        | 29,915<br>10,200   |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,2000  | 51,00  | 10,200             |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 8,80   | 9,680              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 66,85  | 10,027             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 25,00  | 0,007              |
| 108 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,   | m2   |         |        | 36,185<br>28,050   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 51,00  | 22,950             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,100              |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,123              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 12,50  | 0,013              |
| 109 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 5,255<br>1,530     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,530              |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 23,50  | 3,525              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,200              |
| 110 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |        | 49,867<br>28,050   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 51,00  | 28,050             |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                            |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------------------|
|     | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog  | kg   | 0,4000 | 48,50    | 19,400                       |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,78     | 0,167                        |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 4,00     | 2,000                        |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 4,00     | 0,200                        |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 25,00    | 0,050                        |
|     |                 | <b>1.3.4. Tavane</b>  |      |        |          |                              |
| 111 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |        |          | 342,178<br>-----<br>112,200  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 51,00    | 7,650                        |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 2,0500 | 51,00    | 104,550                      |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,200                        |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2   | 1,0500 | 215,80   | 226,590                      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150 | 12,50    | 0,188                        |
|     |                 | <b>1.3.5. Retele de apa si canalizare</b>   |      |        |          |                              |
| 112 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc  |        |          | 48,941<br>-----<br>33,150    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 51,00    | 33,150                       |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 4,00     | 0,016                        |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 25,00    | 0,200                        |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 88,50    | 4,425                        |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,400                        |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 35,00    | 8,750                        |
| 113 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                       | buc  |        |          | 2 109,267<br>-----<br>96,900 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 51,00    | 96,900                       |
|     | 2622102438000   | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 1 155,00 | 1 189,650                    |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 68,50    | 69,870                       |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 95,80    | 97,716                       |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 34,50    | 10,557                       |
|     | 2622102453900   | Pedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 625,80   | 644,574                      |
| 114 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)  | buc  |        |          | 1 282,950<br>-----<br>84,150 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 51,00    | 84,150                       |
|     | 2913124201370-1 | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 1 095,80 | 1 095,800                    |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 51,50    | 103,000                      |
| 115 | SC13A           | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 | buc  |        |          | 535,378<br>-----<br>38,250   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 51,00    | 38,250                       |
|     | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc  | 1,0100 | 385,60   | 397,168                      |
|     | 2875274201107   | Buton pt. oglinda   | buc  | 4,0000 | 24,50    | 99,960                       |
| 116 | SE59A           | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi)=1,020  | buc  |        |          | 351,594<br>-----<br>17,850   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 51,00    | 17,850                       |
|     | 2924127356800-1 | Dozator de sapun  | buc  | 1,0000 | 325,60   | 332,112                      |
|     | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,632                        |
| 117 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)  | m    |        |          | 59,595<br>-----<br>15,810    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3100 | 51,00    | 15,810                       |
|     | 2521216717050-3 | Teava PPR D20, PN20   | m    | 1,0200 | 12,50    | 12,750                       |
|     | 2523156719430-3 | Cot ppr d 20  | buc  | 0,2000 | 2,50     | 0,500                        |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|------------------|
|     | 2523156719450-3  | Teu ppr d 20   | buc  | 0,2100 | 4,00   | 0,840            |
|     | 2523156719460-3  | Reductie PPR D 20  | buc  | 0,0400 | 4,00   | 0,160            |
|     | 2523156719400-3  | Mufa PPR D 20  | buc  | 0,0400 | 1,20   | 0,048            |
|     | 2523156719530    | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 28,50  | 28,500           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 4,00   | 0,080            |
|     | 3220137315778    | Decapant   | kg   | 0,0060 | 22,50  | 0,135            |
|     | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,050            |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0206 | 35,00  | 0,722            |
| 118 | SA37B            | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)                          | buc  |        |        | 27,842<br>14,790 |
|     | 7136020011620    | Instalator apă, canal  | h-om | 0,2900 | 51,00  | 14,790           |
|     | 2875274204040-3  | Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20   | buc  | 1,0000 | 11,50  | 11,500           |
|     | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m  | kg   | 0,0050 | 62,50  | 0,313            |
|     | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,35   | 0,729            |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 388,50 | 0,486            |
|     | 4100116202820    | Apă potabilă   | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,025            |
| 119 | SF04A            | Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,080<br>4,080   |
|     | 7136020011620    | Instalator apă, canal  | h-om | 0,0800 | 51,00  | 4,080            |
| 120 | SF01A            | Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"  | m    |        |        | 7,650<br>7,650   |
|     | 7136020011620    | Instalator apă, canal  | h-om | 0,1500 | 51,00  | 7,650            |
| 121 | IC53B            | Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")   | buc  |        |        | 48,165<br>10,200 |
|     | 7136040011749    | Instalator încălzire și gaze   | h-om | 0,2000 | 51,00  | 10,200           |
|     | 2875274119000-5  | Racord olandez PPR 20 x 1/2"   | buc  | 1,0000 | 36,50  | 36,500           |
|     | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm   | kg   | 0,0100 | 38,50  | 0,385            |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0200 | 4,00   | 0,080            |
|     | 2430126100338    | Soluție de etansare  | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,000            |
| 122 | IC53B            | Racord olandez U2, negru, având diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")  | buc  |        |        | 54,165<br>10,200 |
|     | 7136040011749    | Instalator încălzire și gaze   | h-om | 0,2000 | 51,00  | 10,200           |
|     | 2875274119000-6  | Racord Olandez PPR 20 x 1"   | buc  | 1,0000 | 42,50  | 42,500           |
|     | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm   | kg   | 0,0100 | 38,50  | 0,385            |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0200 | 4,00   | 0,080            |
|     | 2430126100338    | Soluție de etansare  | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,000            |
| 123 | SD01B            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006  | buc  |        |        | 213,096<br>9,180 |
|     | 7136020011620    | Instalator apă, canal  | h-om | 0,1800 | 51,00  | 9,180            |
|     | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15  | buc  | 1,0000 | 165,20 | 166,191          |
|     | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,725           |
| 124 | SD01A            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005   | buc  |        |        | 183,509<br>6,630 |
|     | 7136020011620    | Instalator apă, canal  | h-om | 0,1300 | 51,00  | 6,630            |
|     | 2913124202100-1  | Robinet bila de serviciu 1/2   | buc  | 1,0000 | 138,50 | 139,192          |
|     | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,687           |
| 125 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)   | m    |        |        | 46,373<br>12,750 |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 51,00  | 12,750                    |
|     | 2521216720160-2   | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50  | m    | 1,0300 | 32,50  | 33,475                    |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,100                     |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 4,00   | 0,048                     |
| 126 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc  |        |        | 24,018<br>-----<br>11,220 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 51,00  | 11,220                    |
|     | 2523156721037-11  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50   | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,500                    |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,250                     |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 4,00   | 0,048                     |
| 127 | SA37F             | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)   | buc  |        |        | 40,777<br>-----<br>21,930 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4300 | 51,00  | 21,930                    |
|     | 2875274204040-5   | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50   | buc  | 1,0000 | 17,20  | 17,200                    |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 62,50  | 0,375                     |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,35   | 0,729                     |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 388,50 | 0,518                     |
|     | 4100116202820     | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,025                     |
|     |                   | <b>2. Montare utilaj</b>   |      |        |        |                           |
|     |                   | <b>2.1. Reparatie casa scarii</b>  |      |        |        |                           |
|     |                   | <b>2.1.1. Retele electrice interne</b>   |      |        |        |                           |
| 128 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |        |        | 20,234<br>-----<br>3,570  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 51,00  | 3,570                     |
|     | 2722103107001-3   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm   | m    | 1,0300 | 14,65  | 16,598                    |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,066                     |
| 129 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |        |        | 28,539<br>-----<br>3,570  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 51,00  | 3,570                     |
|     | 2722103107001-2   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm   | m    | 1,0300 | 21,98  | 24,903                    |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,066                     |
| 130 | RpEA02B           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050<br>Coeficient la manoperei=0,500 | m    |        |        | 34,742<br>-----<br>12,750 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,5000 | 51,00  | 12,750                    |
|     | 25212167042335544 | Tub gofrat PVC d25   | m    | 1,0250 | 5,80   | 6,242                     |
|     | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE   | buc  | 0,1500 | 95,20  | 14,994                    |
|     | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE  | buc  | 0,1500 | 4,80   | 0,756                     |
| 131 | RpEE14A           | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)   | buc  |        |        | 68,324<br>-----<br>15,300 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,3000 | 51,00  | 15,300                    |
|     | 1111000100020-5   | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat  | buc  | 1,0000 | 48,50  | 48,500                    |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 2,78   | 0,014              |
|     | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm   | m    | 0,2000 | 0,80   | 0,160              |
| 132 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | buc  |        |        | 103,464<br>15,810  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100 | 51,00  | 15,810             |
|     | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V  | buc  | 1,0200 | 78,50  | 80,070             |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 2,78   | 0,014              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020              |
|     | 2051142950700    | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,600              |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,600              |
| 133 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040   | buc  |        |        | 343,908<br>14,280  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii   | h-om | 0,2800 | 51,00  | 14,280             |
|     | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W  | buc  | 1,0000 | 285,60 | 297,024            |
|     | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura  | buc  | 1,0000 | 18,85  | 19,604             |
|     | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc  | 1,0000 | 12,50  | 13,000             |
|     |                  | <b>2.2. Cabinet medical</b>  |      |        |        |                    |
|     |                  | <b>2.2.1. Retele electrice interne</b>   |      |        |        |                    |
| 134 | RpEG02B          | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010   | buc  |        |        | 235,874<br>182,070 |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii   | h-om | 3,5700 | 51,00  | 182,070            |
|     | 2874115840479    | Piulita M12  | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,696              |
|     | 2874115883760    | Saiba M 12   | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,232              |
|     | 2874115801368    | Surub M 12x120 mm  | buc  | 4,0000 | 9,50   | 38,380             |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,8000 | 2,78   | 2,246              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 12,50  | 0,250              |
| 135 | RpEE01A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP B10)    | buc  |        |        | 18,279<br>13,770   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 51,00  | 13,770             |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,78   | 0,139              |
| 136 | RpEE01A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP B16)    | buc  |        |        | 18,279<br>13,770   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 51,00  | 13,770             |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,78   | 0,139              |
| 137 | RpEE01A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau   | buc  |        |        | 18,279             |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
|     |                   | bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP B20)   |      |        |       | 13,770            |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,770            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35  | 4,350             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00  | 0,020             |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,78  | 0,139             |
| 138 | RpEE01A           | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)   | buc  |        |       | 18,279<br>13,770  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,770            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35  | 4,350             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00  | 0,020             |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,78  | 0,139             |
| 139 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |        |       | 20,234<br>3,570   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 51,00 | 3,570             |
|     | 2722103107001-3   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm   | m    | 1,0300 | 14,65 | 16,598            |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,066             |
| 140 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |        |       | 28,539<br>3,570   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 51,00 | 3,570             |
|     | 2722103107001-2   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm   | m    | 1,0300 | 21,98 | 24,903            |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,066             |
| 141 | RpEA02B           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050<br>Coeficient la manoperei=0,500 | m    |        |       | 34,744<br>12,750  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,5000 | 51,00 | 12,750            |
|     | 25212167042335544 | Tub gofrat PVC d25   | m    | 1,0250 | 5,80  | 6,242             |
|     | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE   | buc  | 0,1500 | 95,20 | 14,995            |
|     | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE  | buc  | 0,1500 | 4,80  | 0,756             |
| 142 | RpEE14A           | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)   | buc  |        |       | 68,324<br>15,300  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,3000 | 51,00 | 15,300            |
|     | 1111000100020-5   | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat  | buc  | 1,0000 | 48,50 | 48,500            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35  | 4,350             |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 2,78  | 0,014             |
|     | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m    | 0,2000 | 0,80  | 0,160             |
| 143 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom)  | buc  |        |       | 103,464<br>15,810 |

| 1   | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
|     |                  | 16A, Unom 250V)   |      |        |        |                    |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100 | 51,00  | 15,810             |
|     | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V   | buc  | 1,0200 | 78,50  | 80,070             |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050 | 2,78   | 0,014              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020              |
|     | 2051142950700    | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,600              |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,600              |
| 144 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040  | buc  |        |        | 343,908<br>14,280  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800 | 51,00  | 14,280             |
|     | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W   | buc  | 1,0000 | 285,60 | 297,024            |
|     | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc  | 1,0000 | 18,85  | 19,604             |
|     | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 12,50  | 13,000             |
| 145 | RpEQ04A          | Montarea cutiei cu cleme  | buc  |        |        | 81,600<br>81,600   |
|     | 7137010011510    | Electromontor   | h-om | 1,6000 | 51,00  | 81,600             |
| 146 |                  | Cutie de distributie 100x100mm, IP65  | buc  |        |        | 48,500<br>0,000    |
|     | 213221           | Cutie de distributie 100x100mm, IP65  | buc  | 1,0000 | 48,50  | 48,500             |
|     |                  | <b>2.3. Izolator pentru copii</b>   |      |        |        |                    |
|     |                  | <b>2.3.1. Retele electrice interne</b>  |      |        |        |                    |
| 147 | RpEG02B          | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010  | buc  |        |        | 235,874<br>182,070 |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 3,5700 | 51,00  | 182,070            |
|     | 2874115840479    | Piulita M12   | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,696              |
|     | 2874115883760    | Saiba M 12  | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,232              |
|     | 2874115801368    | Surub M 12x120 mm   | buc  | 4,0000 | 9,50   | 38,380             |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,8000 | 2,78   | 2,246              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 12,50  | 0,250              |
| 148 | RpEE01A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP B10) | buc  |        |        | 18,279<br>13,770   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 51,00  | 13,770             |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 2,78   | 0,139              |
| 149 | RpEE01A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP B16) | buc  |        |        | 18,279<br>13,770   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 51,00  | 13,770             |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 2,78   | 0,139              |
| 150 | RpEE01A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de   | buc  |        |        | 18,279<br>13,770   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
|     |                   | aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B20)  |      |        |       |                   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,770            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35  | 4,350             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00  | 0,020             |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,78  | 0,139             |
| 151 | RpEE01A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)  | buc  |        |       | 18,279<br>13,770  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,770            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35  | 4,350             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00  | 0,020             |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,78  | 0,139             |
| 152 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |        |       | 20,234<br>3,570   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 51,00 | 3,570             |
|     | 2722103107001-3   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm   | m    | 1,0300 | 14,65 | 16,598            |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,066             |
| 153 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |        |       | 28,539<br>3,570   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 51,00 | 3,570             |
|     | 2722103107001-2   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm   | m    | 1,0300 | 21,98 | 24,903            |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,066             |
| 154 | RpEA02B           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)<br>Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050<br>Coeficient la manoperei=0,500 | m    |        |       | 34,744<br>12,750  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,5000 | 51,00 | 12,750            |
|     | 25212167042335544 | Tub gofrat PVC d25   | m    | 1,0250 | 5,80  | 6,242             |
|     | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE   | buc  | 0,1500 | 95,20 | 14,995            |
|     | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE  | buc  | 0,1500 | 4,80  | 0,756             |
| 155 | RpEE14A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)  | buc  |        |       | 68,324<br>15,300  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,3000 | 51,00 | 15,300            |
|     | 1111000100020-5   | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat  | buc  | 1,0000 | 48,50 | 48,500            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35  | 4,350             |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 2,78  | 0,014             |
|     | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m    | 0,2000 | 0,80  | 0,160             |
| 156 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)   | buc  |        |       | 103,464<br>15,810 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100 | 51,00 | 15,810            |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V  | buc  | 1,0200 | 78,50  | 80,070            |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 4,35   | 4,350             |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 2,78   | 0,014             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 4,00   | 0,020             |
|     | 2051142950700    | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,600             |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,600             |
| 157 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc  |        |        | 343,908<br>14,280 |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii   | h-om | 0,2800 | 51,00  | 14,280            |
|     | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W  | buc  | 1,0000 | 285,60 | 297,024           |
|     | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura  | buc  | 1,0000 | 18,85  | 19,604            |
|     | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc  | 1,0000 | 12,50  | 13,000            |
| 158 | RpEQ04A          | Montarea cutiei cu cleme   | buc  |        |        | 81,600<br>81,600  |
|     | 7137010011510    | Electromontor  | h-om | 1,6000 | 51,00  | 81,600            |
| 159 |                  | Cutie de distributie 100x100mm, IP65   | buc  |        |        | 48,500<br>0,000   |
|     | 213221           | Cutie de distributie 100x100mm, IP65   | buc  | 1,0000 | 48,50  | 48,500            |
|     |                  | <b>3. Utilaj</b>   |      |        |        |                   |
|     |                  | <b>3.1. Cabinet medical</b>  |      |        |        |                   |
|     |                  | <b>3.1.1. Retele electrice interne</b>   |      |        |        |                   |
| 160 |                  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.   | buc  |        |        | 416,800<br>0,000  |
|     | 82987513524232   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.   | buc  | 1,0000 | 416,80 | 416,800           |
| 161 |                  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A  | buc  |        |        | 35,800<br>0,000   |
|     | 465652223        | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A  | buc  | 1,0000 | 35,80  | 35,800            |
| 162 |                  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A  | buc  |        |        | 38,500<br>0,000   |
|     | 46565445454      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A  | buc  | 1,0000 | 38,50  | 38,500            |
| 163 |                  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A  | buc  |        |        | 85,500<br>0,000   |
|     | 32146565522223   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic   | buc  | 1,0000 | 85,50  | 85,500            |
| 164 |                  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA   | buc  |        |        | 272,500<br>0,000  |
|     | 8546511655445    | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic  | buc  | 1,0000 | 272,50 | 272,500           |
|     |                  | <b>3.2. Izolator pentru copii</b>  |      |        |        |                   |
|     |                  | <b>3.2.1. Retele electrice interne</b>   |      |        |        |                   |
| 165 |                  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.   | buc  |        |        | 416,800<br>0,000  |
|     | 82987513524232   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.   | buc  | 1,0000 | 416,80 | 416,800           |
| 166 |                  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-  | buc  |        |        | 35,800            |

| 1   | 2              | 3  | 4   | 5      | 6      | 7       |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|---------|
|     |                | 29/1P/B10A   |     |        |        | 0,000   |
|     | 465652223      | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A                              | buc | 1,0000 | 35,80  | 35,800  |
| 167 |                | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A                              | buc |        |        | 38,500  |
|     | 46565445454    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A                              | buc | 1,0000 | 38,50  | 38,500  |
| 168 |                | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                              | buc |        |        | 85,500  |
|     | 32146565522223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic   | buc | 1,0000 | 85,50  | 85,500  |
| 169 |                | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA                            | buc |        |        | 272,500 |
|     | 8546511655445  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 272,50 | 272,500 |

**APROBAT:**

**Întocmit**

**S.R.L. „Master-Construct,,**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primăria sat. Recea, r-nul Strășeni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.