

**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Molocanilor, str-la
Molocanilor, str.Molocanilor,
str-la Molocanilor, str.Drumul
Schinoasei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 122 200,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	269,9423	46,38	12 519,92
		Total manopera				12 519,92

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	14,0000	40,00	560,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	14,0000	47,65	667,10
3.	10-6	Banda F-2007	m	60,0000	11,00	660,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	60,0000	2,70	162,00
5.	10-8	Clema RA-25	buc	20,0000	28,00	560,00
6.	10-91	Clema PC-1500	buc	24,0000	26,25	630,00
7.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	900,0000	18,75	16 875,00
8.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	52,0000	28,00	1 456,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0156	15 000,00	234,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	37,50	9,75
11.	1019852	Vopsea	kg	1,3000	56,00	72,80
12.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	26,0000	100,00	2 600,00
13.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	26,0000	3,50	91,00
14.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	26,0000	1 110,00	28 860,00
15.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	26,0000	80,00	2 080,00
		Total materiale de construcții				55 517,65

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7000	200,00	140,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7800	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7800	0,00	0,00
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	18,7000	120,00	2 244,00
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	30,7530	120,00	3 690,36

6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	49,7900	120,00	5 974,80
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,6900	200,00	538,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9814	200,00	196,28
		Total utilaje de construcții				12 783,44


Total:

Cheltuieli directe	lei	96 069,54
Beneficiu planificat	6,00 %	5 764,17
Total	100,00 +	101 833,71
Total	100,00 +	101 833,71
TVA	20,00 %	20 366,74
		122 200,45

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Restabilirea iluminatului stradal din str.Molocanilor,
str-la Molocanilor, str.Molocanilor, str-la
Molocanilor, str.Drumul Schinoasei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			112,90
	1	Muncitor	h-om	1,2700	46,38	58,90
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,33
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,93
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
3		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75
4		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
5		Suport CA-1500	buc			40,00
	10-4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
6		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
7		Banda F-2007	m			11,00
	10-6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
8		Clama (screpa) A200	buc			2,70

1	2	3	4	5	6	7
	10-7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
9		Clema RA-25	buc			28,00
	10-8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
10		Clema PC-1500	buc			26,25
	10-91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
11	08-02-369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			66,04
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	42,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	120,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
13	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			162,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	79,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
15		Consola metalica cu un brat	buc			100,00

1	2	3	4	5	6	7
	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,12
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
17		Cablu AVVG 3*2.5	mf			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
19		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Molocanilor, str-la
Molocanilor, str.Molocanilor,
str-la Molocanilor, str.Drumul
Schinoasei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 122 200,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	10,000	112,90	1 129,03
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,900	7 949,33	7 154,40
3		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	900,000	18,75	16 875,00
4		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	52,000	28,00	1 456,00
5		Suport CA-1500	buc	14,000	40,00	560,00
6		Clema de ancora PA-1500	buc	14,000	47,65	667,10
7		Banda F-2007	m	60,000	11,00	660,00
8		Clama (screpa) A200	buc	60,000	2,70	162,00
9		Clema RA-25	buc	20,000	28,00	560,00
10		Clema PC-1500	buc	24,000	26,25	630,00
11	08-02-	Demontarea corp de iluminat	buc	18,000	66,04	1 188,68

1	2	3	4	5	6	7
	369-3M	instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur				
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc	19,000	224,21	4 259,99
Cheltuieli directe			lei			35 302,20
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			1 537,86
Cheltuieli de transport			5,00 %			1 078,51
Total			100,00 +			37 918,57
Cheltuieli de regie			14,50 %			5 498,19
Total			100,00 +			43 416,76
Beneficiu planificat			4,00 %			1 736,67
Total Lucrari de constructii						45 153,43
Incluziv salariu						6 834,94
		2. Lucrari de electromontaj				
13	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	18,000	162,88	2 931,80
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	26,000	337,93	8 786,20
15		Consola metalica cu un brat	buc	26,000	100,00	2 600,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,260	653,12	169,81
17		Cablu AVVG 3*2.5	m	26,000	3,50	91,00
Cheltuieli directe			lei			14 578,81
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			1 279,12
Cheltuieli de regie			50,00 %			2 842,49
Cheltuieli de transport			5,00 %			150,38
Total			100,00 +			18 850,80
Beneficiu planificat			4,00 %			754,03
Total Lucrari de						19 604,83

1	2	3	4	5	6	7
electromontaj						
Incluziv salariu						5 684,98
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150W	buc	26,000	1 110,00	28 860,00
19		Lampa DNAT-150	buc	26,000	80,00	2 080,00
Cheltuieli directe			lei	30 940,00		
Cheltuieli de depozit			1,20 %	371,28		
Total Utilaj						31 311,28
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei	96 069,54		
Beneficiu planificat			6,00 %	5 764,17		
Total			100,00 +	101 833,71		
Total			100,00 +	101 833,71		
TVA			20,00 %	20 366,74		

Total deviz:
Incluziv salariu

122 200,45
12 519,92

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

