

**Reparatia capitala
(restaurare) a blocului vechi
(Bloc A) al I.P. L.T. "Gr
Asachi" din str Bucuresti.64
sec Centru. mun Chisinau "**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1

Demolarea

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1		Demisol . cota -2.96		0,00
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	300,00
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 036,00
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti (Soclu)	m2	330,00
5	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane Placa de gips	m2	300,00
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	84,00
7	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	248,80
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручну	t	248,80
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	248,80
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,58
11		Parter .cota 0.00		0,00
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaica	m2	160,00
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau	m2	875,00

1	2	3	4	5
		fag		
15	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti S=2150+1100	m2	3 250,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Tavan suspendat din tabla metalica	m2	989,00
17	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,48
18	RpCF10A прим	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruPiatra de calcar b=300	m3	13,45
19	RpCF10A прим	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruPiatra de calcar b=250	m3	9,75
20	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	72,00
21	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	457,25
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	457,25
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	457,25
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,91
25		Etaj cota +4.365		0,00
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	290,00
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaica	m2	90,00
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	950,00
29	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti S=2000+1100	m2	3 100,00

1	2	3	4	5
30	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Tavan suspendat din tabla metalica	m2	989,00
31	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru b=250mm	m3	39,03
32	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	102,00
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. Демонтаж деревянных окон	m2	391,76
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc Демонтаж деревянных дверей	m2	281,53
35	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	475,37
36	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	475,37
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	475,37
38	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,21

_____N.Todorova