

Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 648 315,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	78,3500	18,14 18,14	1 421,58 1 421,58
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,2000	387,98 382,32	1 241,53 1 223,42
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,0000	9,50 9,50	228,10 228,10
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	96,0000	23,54 9,94	2 259,46 953,86
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	9,8000	35,42 35,42	347,16 347,16
6	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,8000	21,60 21,60	211,68 211,68
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,8000	26,60 0,00	260,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 970,19
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 970,19 4 385,80
		1.2. Lucrari de finisare				
		1.2.1. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	32,2600	2 033,14 31,54	65 589,25 1 017,35
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,4000	193,14 3,89	3 167,46 63,76
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,4000	174,23 17,28	2 857,37 283,39
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	21,6000	2 241,15 34,99	48 408,78 755,83

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	24,5000	2 221,96 33,70	54 437,90 825,55
		<i>Total</i>	lei			174 460,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				174 460,76 2 945,88
		1.2.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	210,0000	6,48 1,30	1 361,64 272,16
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,0000	76,43 52,70	16 049,38 11 067,84
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,0000	20,47 8,64	4 298,94 1 814,40
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,0000	32,32 23,76	6 786,78 4 989,60
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,0000	4,10 1,30	860,16 272,16
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)	m2	210,0000	41,46 23,76	8 707,52 4 989,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,0000	4,10 1,30	466,94 147,74
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,02	m2	114,0000	454,70 207,36	51 835,39 23 639,04
		<i>Total</i>	lei			90 366,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 366,75 47 192,54
		1.2.3. Pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,0000	4,10 1,30	344,06 108,86
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,0000	79,90 30,24	6 711,85 2 540,16
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	166,2500	97,70 10,11	16 242,97 1 680,59
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	166,2500	345,51 125,28	57 440,21 20 827,80

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
		<i>Total</i>	lei			80 739,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 739,09 25 157,41
		1.2.4. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	166,2500	247,33 95,04	41 118,61 15 800,40
		<i>Total</i>	lei			41 118,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				41 118,61 15 800,40
		1.2.5. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	46,0000	31,80 31,10	1 462,98 1 430,78
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	46,0000	8,83 7,78	406,00 357,70
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0.0075)	m2	46,0000	53,67 12,74	2 468,77 586,22
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	46,0000	279,03 49,68	12 835,38 2 285,28
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata (Ipsos pentru constructii tip A si Pervaz de rasinoase se exclud) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	24,0000	392,02 125,28	9 408,60 3 006,72
		<i>Total</i>	lei			26 581,73
		Total Copertina Inclusiv salariu				26 581,73 7 666,70
		1.2.6. Pereu				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,4800	22,46 22,46	55,71 55,71
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	1,6000	598,17 42,77	957,07 68,43
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2)	m	274,0000	143,30 12,96	39 263,13 3 551,04
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	4,0000	598,17 42,77	2 392,67 171,07
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de	m2	27,4000	265,71 25,75	7 280,49 705,47

1	2	3	4	5	6	7
		pavajvibro cilindrat h=0.06m, conform SMSREN 1338:2010)				
		<i>Total</i>	lei			49 949,07
		Total Pereu Inclusiv salariu				49 949,07 4 551,72
		<i>Total</i>	lei			463 216,01
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				463 216,01 103 314,65
		<i>Total</i>	lei			469 186,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			25 848,11
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			7 179,11
		<i>Total</i>				502 213,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			15 066,41
		<i>Total</i>				517 279,83
		<i>Beneficiu</i>	2 %			10 345,59
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				527 625,42 107 700,45
		2. Lucrari de electromontare				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastat	buc	24,0000	43,64	1 047,34
					40,61	974,59
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	6,0000	16,70	100,22
					11,66	69,98
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,0000	21,03	294,44
					13,39	187,49
		<i>Total</i>	lei			1 442,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			295,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			4,20
		<i>Total</i>				1 741,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	16 %			197,13
		<i>Total</i>				1 939,02
		<i>Beneficiu</i>	2 %			38,78
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				1 977,80 1 232,06
		3. Utilaj				
39		Intreupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,0000	35,00	210,00
					0,00	0,00
40		Priza 2P+E IP44	buc	14,0000	35,00	490,00
					0,00	0,00
41		LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	24,0000	415,00	9 960,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 660,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 660,00
		Total	lei			540 263,22
		TVA	20 %			108 052,64

1	2	3	4	5	6	7
						648 315,86
		Total de viz:				108 932,51
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la IMSP
Centrul de Sanatate Cuhurestii
de Sus**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 648 315,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,2000	43,20	311,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	51,6000	43,20	2 229,12
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,5000	43,20	4 082,40
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	256,2000	43,20	11 067,84
5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,8400	43,20	857,09
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,1400	43,20	178,85
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,3500	43,20	447,12
8.	7129020012800	Pavator	h-om	65,2175	43,20	2 817,40
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,2096	43,20	2 341,85
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	410,4000	43,20	17 729,28
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	523,2150	43,20	22 602,89
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,8000	43,20	1 460,16
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	156,1200	43,20	6 744,38
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,9600	43,20	2 503,87
15.	7422010060100	Timplar	h-om	411,8260	43,20	17 790,88
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,6496	43,20	2 274,46
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,4722	43,20	12 764,40
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8864	43,20	729,49
Total manopera						108 932,51

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,4400	420,00	2 704,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,3500	320,00	1 392,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1370	320,00	43,84
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,1727	320,00	375,27
5.	1626556565363656	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	24,0000	415,00	9 960,00
6.	16265565653656	Priza 2P+E IP44 cu capac	buc	14,0000	35,00	490,00
7.	16369565655633	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,0000	35,00	210,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,0000	5,00	245,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3450	4 916,67	1 696,25
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4810	4 916,67	2 364,72
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 069,2000	0,10	506,92
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	32,2600	1 950,00	62 907,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	46,1000	2 150,00	99 115,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	76,0000	0,65	49,40
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,2922	65,00	2 228,99
16.	24165861053013	Amorsa-grund Betonocontact	kg	31,5000	32,92	1 036,98
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,2000	17,00	1 040,40

18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	84,0000	36,85	3 095,40
19.	24302261000001	Fuga	kg	49,8750	27,00	1 346,62
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,0373	26,77	402,55
21.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	127,9080	25,00	3 197,70
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,9694	75,00	897,70
23.	2430226109307	Diluant decapant	kg	48,0000	23,20	1 113,60
24.	2462106110132	Aracet CPMB (Clei PBA)	kg	31,5000	22,00	693,00
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	372,0960	3,60	1 339,55
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,8000	1,00	4,80
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,4150	12,00	28,98
28.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,4000	185,00	3 034,00
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	231,0000	7,75	1 790,25
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,8300	105,00	507,15
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	279,4800	2,64	737,83
32.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,8400	2,64	115,74
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 092,0000	2,64	2 882,88
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	215,6380	2,64	569,28
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,6250	3,60	538,65
36.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 556,3431	5,47	13 983,20
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,6200	2,89	42,25
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 499,4000	2,89	4 333,27
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	221,5290	8,06	1 785,52
40.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	27,8110	195,83	5 446,23
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	171,2375	185,00	31 678,94
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,1520	1 416,67	18 632,04
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,7720	0,00	0,00
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	673,3125	3,60	2 423,92
45.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	275,3700	58,33	16 062,33
46.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	125,5824	185,00	23 232,74
47.	2670112204050	tabla profilata	m2	26,4528	152,30	4 028,76
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,6640	5,00	703,32
49.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,1500	35,60	859,74
50.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,5450	153,20	8 509,49
51.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,9320	105,30	203,44
52.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,5625	141,30	24 665,68
53.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	16,4000	154,00	2 525,60
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	5,00	100,00
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,5200	25,00	138,00
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	428,4400	0,65	278,49
57.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,0000	0,65	31,20
58.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,0000	0,65	18,20
59.	2874136313300	Diblu din metal	buc	665,0000	0,85	565,25
60.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,7000	0,83	360,80
61.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5480	45,00	24,66
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,0080	4,23	283,44
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0490	20,50	62,50
64.	4100126202818	Apa	m3	1,4383	20,50	29,49
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,9000	5,00	154,50
		Total materiale de constructii				369 825,27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3520	105,00	246,96
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1760	125,00	147,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8600	35,00	65,10
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9200	35,00	32,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,3327	35,00	1 446,64
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,3375	15,00	185,06
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7180	54,00	146,77
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7448	350,00	260,68
		Total utilaje de constructii				2 530,42

Total	lei	540 263,22
TVA	20 %	108 052,64
Total deviz:		648 315,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			1 421,58
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			387,98
						382,32
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	43,20	267,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	43,20	114,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 241,53
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,50
						9,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,20	9,50
		<i>Total</i>	lei			228,10
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			23,54
						9,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,20	9,94
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	23,20	11,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2 259,46
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			35,42
						35,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8200	43,20	35,42
		<i>Total</i>	lei			347,16
6	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,60
						21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	43,20	21,60
		<i>Total</i>	lei			211,68
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
		<i>Total</i>	lei			260,68
		1.2. Lucrari de finisare				
		1.2.1. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 033,14 31,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	43,20	28,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,20	3,02
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,23	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			65 589,25
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			193,14 3,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,20	0,43
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			3 167,46
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			174,23 17,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	43,20	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,20	3,46
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	154,00	154,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			2 857,37
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,15 34,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,20	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,20	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,23	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			48 408,78
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			2 221,96 33,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	43,20	30,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,20	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,65	1,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	65,00	22,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	75,00	8,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,23	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			54 437,90
		1.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,48 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	24165861053013	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 361,64
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,43 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			16 049,38
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,47 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB (Clei PBA)	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 298,94
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,32 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 786,78
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			860,16
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)	m2			41,46 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			8 707,52
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			466,94
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu	m2			454,70 207,36

1	2	3	4	5	6	7
		pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,02				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	43,20	155,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	43,20	51,84
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	185,00	203,80
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	25,00	28,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,10	1,53
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	3,60	11,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	54,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			51 835,39
		1.2.3. Pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			344,06
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,90
						30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,64	34,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	54,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			6 711,85
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			97,70
						10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,77	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			16 242,97
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			345,51
						125,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,20	112,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,20	12,53
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			57 440,21
		1.2.4. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,33
						95,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	141,30	148,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			41 118,61
		1.2.5. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			31,80 ----- 31,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	43,20	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	43,20	15,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 462,98
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,83 ----- 7,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	43,20	3,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	43,20	3,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			406,00
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0.0075)	m2			53,67 ----- 12,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	43,20	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,20	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	4 916,67	36,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			2 468,77
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			279,03 ----- 49,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	43,20	38,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,20	184,99
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,60	18,69
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,83	7,84
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,02
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	105,30	4,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			12 835,38
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata (Ipsos pentru constructii tip A si Pervaz de rasinoase se exclud) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			392,02 ----- 125,28
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	43,20	12,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	43,20	86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	43,20	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 916,67	98,53
	2670112204050	tabla profilata	m2	1,1000	152,30	167,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			9 408,60
		1.2.6. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			22,46 22,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	43,20	22,46
		<i>Total</i>	lei			55,71
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3			598,17 42,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,20	42,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Total</i>	lei			957,07
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2)	m			143,30 12,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	43,20	5,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	43,20	7,78
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 416,67	68,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,64	2,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			39 263,13
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3			598,17 42,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,20	42,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Total</i>	lei			2 392,67
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010)	m2			265,71 25,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	43,20	25,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	43,20	0,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	195,83	198,77
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,64	4,22
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,64	20,78
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			7 280,49
		2. Lucrari de electromontare				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc			43,64 40,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	43,20	40,61
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,89	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 047,34
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			16,70 11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,20	11,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,89	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			100,22
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			21,03 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,20	13,39
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,89	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,65	1,30
		<i>Total</i>	lei			294,44
		3. Utilaj				
39		Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc			35,00 0,00
	16369565655633	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			210,00
40		Priza 2P+E IP44	buc			35,00 0,00
	16265565653656	Priza 2P+E IP44 cu capac	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			490,00
41		LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc			415,00 0,00
	1626556565363656	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	1,0000	415,00	415,00
		<i>Total</i>	lei			9 960,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.