

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către **Primaria com. Bubuieci**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Paschevici Sergiu

reprezentanți ai ofertantului S.R.L. CREDO INDUSTRY
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile șicerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „**Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe strada Grigore Vieru L-1210m din s.Bubuieci, mun. Chisinau – Etapa 1 (L=460m)**”

pentru suma fără TVA de **1 072 237.34 (un milion saptezeci si doua mii doua sute treizeci si sapte mii 72 bani)** ,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **214 447.46 doua sute paisprezece mii patru sute patruzeci)** .

pentru suma inclusiv TVA de **1 286 684.81 (un milion doua sute optzeci si sase mii sase sute optzeci si patru lei 81 bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu comenzile Beneficiarului în termen de 1 (unu) luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27/ octombrie / 2024

Pașchevici Sergiu în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

Credo Industry S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 10 % (din preț total oferat).
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 trei zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 trei zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a
imbracamintei rutiere pe strada
Grigore Vieru L-1210m din
s.Bubuieci, mun. Chisinau 1
Etapa 1 (L=460m)**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe strada Grigore Vieru L-1210m din
s.Bubuieci, mun. Chisinau Etapa 1 (L=460m)**

Valoarea de deviz 1 286 684,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea bordurelor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	85,0000	22,400	1 904,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0850	2 195,000	186,575
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm (pentru montarea bordurii mari)	m3	5,0000	648,300	3 241,50
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri din beton 100.30.15,conform SM EN 1340:200+AC,pe fundatie de beton clasa C16/20) (de la demolare)	m	70,0000	141,090	9 876,30
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe	m	15,0000	231,540	3 473,10



1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm (Borduri din beton 100.30.15,conform SM EN 1340:200+AC,pe fundatie de beton clasa C16/20) (borduri noi)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor)	m3	8,5000	21,700	184,45
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0850	1 864,200	158,457
		<i>Total</i>	lei			19 024,382
		Total Amenajarea bordurelor Inclusiv salariu				19 024,382 6 533,429
		2. Sistem rutier L=460m B=7m S=3220m2				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 220,0000	27,493	88 527,46
9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	322,0000	13,405	4 316,41
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,6100	170,340	274,247
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,1750	10 965,000	1 918,875
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021) executata la cald, in grosime de H=6,0 cm, cu asternere mecanica (fara pret nisip bitumat,pret otel laminat)	m2	250,0000	252,930	63 232,50
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,2000	7,500	241,50



1	2	3	4	5	6	7
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,9660	10 965,000	10 592,19
15	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextile tip PGM-G 100/100-25)	m2	3 220,0000	20,132	64 825,04
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (fara pret nisip bitumat, pret otel laminat, norma de consum la BA-16 - 0.097 tn/m2), k=1.25	m2	3 220,0000	226,500	729 330,00
		Total	lei			963 258,22
		Total Sistem rutier L=460m B=7m S=3220m2				963 258,222
		Inclusiv salariu				31 602,97

	Total	lei	982 282,62
	Asigurare Sociala	24 %	9 152,74
	Total		991 435,36
	Cheltuieli de regie	5 %	49 571,77
	Total		1 041 007,13
	Beneficiu de deviz	3 %	31 230,22
	Total		1 072 237,34
	TVA	20 %	214 447,46
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		1 286 684,81

Intocmit

Devizier Codrean Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a
imbracamintei rutiere pe strada
Grigore Vieru L-1210m din
s.Bubuieci, mun. Chisinau 1
Etapa 1 (L=460m)**

(denumirea obiectivului)

Formular N°

WinCmeta

Deviz local de resurse N°

**Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe strada Grigore Vieru L-1210m din
s.Bubuieci, mun. Chisinau Etapa 1 (L=460m)**

Valoarea de deviz 1 286 684,00

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N° :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	152,83	70,00	10 698,100
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	216,25	70,00	15 137,500
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,3477	70,00	4 434,139
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,378	70,00	7 866,460
		Total manopera				38 136,40

Materiale:

1.	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD 22.4)	t	35,25	1 680,00	59 220,000
2.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte(BA16)	t	390,425	1 750,00	683 243,750
3.	1411122201752-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	5,75322	420,00	2 416,352
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,85	320,00	272,000
5.	1711217329883-1	Geotextiletip PGM-G 100/100-25	m	2 344,16	24,00	56 259,840
6.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C60 B2)	t	1,17523	10 500,00	12 339,915
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	297,50	2,30	684,250
8.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	4,505	1 550,00	6 982,750
9.	2666122800284-1	Borduri din beton 100.30.15	m	15,075	90,00	1 356,750
10.	2666122800284-1(demolare)	Borduri din beton 100.30.15(demolare pret 0)	m	70,35	0,00	0,000
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	103,04	15,00	1 545,600
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51	15,00	7,650
13.	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,500
		Total materiale de constructii				824 336,36

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,10	150,00	315,000
----	---------------	--	------	------	--------	---------



2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,05	150,00	157,500
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	58,604	750,00	43 953,000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3423	500,00	171,150
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,3075	425,00	9 905,688
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	23,3075	425,00	9 905,688
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,3075	650,00	15 149
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,37315	500,00	186,575
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5313	450,00	239,085
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,88315	120,00	105,978
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	58,604	300,00	17 581,200
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,3326	350,00	4 316,410
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	59,409	300,00	17 822,700
Total utilaje de construcții						119 809,86

Total	lei	982 282
Asigurare Sociala	24 %	9 15
Total		991 435,36
Cheltuieli de regie	5 %	49 571,77
Total		1 041 007,13
Beneficiu de deviz	3 %	31 230,22
Total		1 072 237,34
TVA	20 %	214 447,46

Total deviz:

1 286 684,81

Intocmit

Devizier Codrean Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere pe strada Grigore Vieru L-1210m din
s.Bubuieci, mun. Chisinau 1 Etapa 1 (L=460m)

Investitor I. Primaria com. Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea bordurilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
		Total	lei			1 904,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 195,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
		Total	lei			186,575
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm (pentru montarea bordurii mari)	m3			648,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		Total	lei			3 241,50
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri din beton 100.30.15,conform SM EN 1340:200+AC,pe fundatie de beton clasa C16/20) (de la demolare)	m			141,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	70,00	35,70
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	320,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284-1	Borduri din beton 100.30.15(demolare pret 0)	m	1,0050	0,00	0,00
		Total	lei			9 876,30
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri din beton 100.30.15,conform SM EN 1340:200+AC,pe fundatie de beton clasa C16/20) (borduri noi)	m			231,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	70,00	35,70
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	320,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284-1	Borduri din beton 100.30.15	m	1,0050	90,00	90,45
		Total	lei			3 473,10
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in	m3			21,700



1	2	3	4	5	6	7
		spatele bordurilor)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		Total	lei			184,45
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 864,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,80
		Total	lei			158,457
		2. Sistem rutier L=460m B=7m S=3220m2				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			27,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	300,00	5,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,46
		Total	lei			88 527,46
9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,405
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		Total	lei			4 316,41
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			170,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	0,0020	420,00	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
		Total	lei			274,247
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t			10 965,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C60 B2)	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		Total	lei			1 918,875
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021) executata la cald, in grosime de H=6,0 cm, cu asternere mecanica (fara pret nisip bitumat,pret otel laminat)	m2			252,930
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD 22.4)	t	0,1410	1 680,00	236,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	425,00	3,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	425,00	3,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14
		Total	lei			63 232,50
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	lei			241,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			10 965,000
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C60 B2)	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		Total	lei			10 592,19



1	2	3	4	5	6	7
15	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextiletip PGM-G 100/100-25)	m2			20,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	70,00	0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	70,00	2,38
	1711217329883-1	Geotextiletip PGM-G 100/100-25	m	0,7280	24,00	17,47
		Total	lei			64 825,04
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (fara pret nisip bitumat,pret otel laminat, norma de consum la BA-16 - 0.097 tn/m2), k=1.25	m2			226,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	4,38
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte(BA16)	t	0,0970	1 750,00	212,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,00	2,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	4,31
		Total	lei			729 330,00

APROBAT:

Intocmit
Devizier Codrean Roman
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Director Paschevici Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

