

**CENTRUL DE REABILITARE A
PERSOANELOR VORSTNICE SI
PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE)
"SPERANTA"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 003 363,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. nrl 1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	118,00	294,20 ----- 115,65	34 716,07 ----- 13 647,17
2	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	12,00	259,12 ----- 14,72	3 109,44 ----- 176,64
3	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	48,00	45,69 ----- 7,89	2 192,90 ----- 378,60
4	Pret de piata	Cablu BBΓHr-LS 3x1.5 mm2	m	35,00	7,50 ----- 0,00	262,50 ----- 0,00
Total Tavan						40 280,91
Incluziv salariu						14 202,31
		1.2. Pereti				
5	RpCQ49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	6,00	623,01 ----- 281,25	3 738,05 ----- 1 687,50
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,00	17,18 ----- 14,19	859,20 ----- 709,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	3,89 ----- 1,58	194,35 ----- 78,86
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	82,97 ----- 64,14	4 148,27 ----- 3 206,77
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	3,89 ----- 1,58	194,35 ----- 78,86
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	32,39 ----- 28,91	1 619,46 ----- 1 445,67
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	38,40 ----- 28,91	1 919,78 ----- 1 445,67
12	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,00	1 704,99 ----- 1 692,75	3 409,99 ----- 3 385,51
Total Pereti						16 083,44
Incluziv salariu						12 038,53
		1.3. Podea				
13	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	21,12	32,42 ----- 28,39	684,77 ----- 599,55
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,12	13,38 ----- 7,36	282,58 ----- 155,44
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	21,12	76,82 ----- 12,30	1 622,54 ----- 259,81
16	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	21,12	506,89 ----- 176,11	10 705,42 ----- 3 719,43

1	2	3	4	5	6	7
17	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,40	69,23 ----- 44,68	443,04 ----- 285,98
Total Podea						13 738,36
Incluziv salariu						5 020,21
		1.4. Scari				
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,16	45,95 ----- 41,00	99,26 ----- 88,57
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,16	20,23 ----- 15,77	43,70 ----- 34,07
20	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	56,00	74,88 ----- 50,47	4 193,20 ----- 2 826,16
21	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	54,00	506,88 ----- 176,11	27 371,76 ----- 9 509,91
Total Scari						31 707,93
Incluziv salariu						12 458,71
Total nrl						101 810,63
Incluziv salariu						43 719,76
		2. nr2				
		2.1. Tavan				
22	CK29F	Tavane suspendate "Natejnoi"	m2	14,72	260,60 ----- 115,65	3 836,09 ----- 1 702,43
23	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,00	259,12 ----- 14,72	518,24 ----- 29,44

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	2,00	45,69 ----- 7,89	91,37 ----- 15,77
25	Pret de piata	Cablu BBΓΗr-LS 3x1.5 mm2	m	12,00	7,50 ----- 0,00	90,00 ----- 0,00
Total Tavan						4 535,70
Incluziv salariu						1747,64
		2.2. Pereti				
26	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	22,08 ----- 22,08	41,95 ----- 41,95
27	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,20	17,98 ----- 16,82	848,44 ----- 794,02
28	RpC056B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,14	49,42 ----- 49,42	1 884,72 ----- 1 884,72
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,00	17,18 ----- 14,19	257,76 ----- 212,91
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	47,20	216,34 ----- 100,41	10 211,13 ----- 4 739,29
31	RpC049D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	1,80	623,01 ----- 281,25	1 121,41 ----- 506,25
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,20	3,89 ----- 1,58	183,47 ----- 74,44
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,20	82,97 ----- 64,14	3 915,97 ----- 3 027,19
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,20	3,89 ----- 1,58	183,47 ----- 74,44
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,20	32,39 ----- 28,91	1 528,77 ----- 1 364,72

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 506,95
		3. nr3				
		3.1. Tavan				
44	CK29F	Tavane suspendate "Natejnoi"	m2	25,60	260,60 ----- 115,65	6 671,46 ----- 2 960,74
45	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,00	259,12 ----- 14,72	1 036,48 ----- 58,88
46	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	4,00	45,69 ----- 7,89	182,74 ----- 31,54
47	Pret de piata	Cablu BBTar-LS 3x1.5 mm2	m	18,00	7,50 ----- 0,00	135,00 ----- 0,00
Total Tavan						8 025,68
Incluziv salariu						3 051,16
		3.2. Pereti				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	58,20	17,98 ----- 16,82	1 046,17 ----- 979,06
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canot, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,80	1 601,14 ----- 94,63	2 882,05 ----- 170,33
50	RpC056B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,40	49,42 ----- 49,42	2 095,23 ----- 2 095,23
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,40	17,18 ----- 14,19	333,37 ----- 275,36
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	47,20	216,34 ----- 100,41	10 211,13 ----- 4 739,29
53	RpC049D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	1,80	623,01 ----- 281,25	1 121,41 ----- 506,25
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,20	3,89 ----- 1,58	226,23 ----- 91,79

1	2	3	4	5	6	7
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,20	82,97 ----- 64,14	4 828,59 ----- 3 732,68
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,20	3,89 ----- 1,58	226,23 ----- 91,79
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,20	32,39 ----- 28,91	1 885,05 ----- 1 682,77
58	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	58,20	77,42 ----- 34,17	4 506,08 ----- 1 988,72
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,20	38,40 ----- 28,91	2 234,62 ----- 1 682,77
60	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 704,99 ----- 1 692,75	17,05 ----- 16,93
Total Pereti						31 613,20
Incluziv salariu						18 052,96
		3.3. Podea				
61	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	25,60	32,42 ----- 28,39	830,02 ----- 726,73
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,60	13,38 ----- 7,36	342,52 ----- 188,41
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	25,60	76,82 ----- 12,30	1 966,71 ----- 314,92
64	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	25,60	506,88 ----- 176,11	12 976,22 ----- 4 508,40

1	2	3	4	5	6	7
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30	69,23 ----- 44,68	1 266,83 ----- 817,73
Total Podea						17 382,30
Incluziv salariu						6 556,18
Total nr3						57 021,19
Incluziv salariu						27 660,30
		4. nr4				
		4.1. Demolari				
66	RpCQ56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20	22,08 ----- 22,08	114,81 ----- 114,81
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,30	20,33 ----- 16,82	1 103,67 ----- 913,46
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,62	17,18 ----- 14,19	1 351,00 ----- 1 115,92
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,57 ----- 11,57	34,70 ----- 34,70
70	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,15 ----- 3,15	12,62 ----- 12,62
71	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,30	32,42 ----- 28,39	1 760,56 ----- 1 541,46
72	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,99	85,00 ----- 84,11	2 464,06 ----- 2 438,41
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,67	20,23 ----- 15,77	94,48 ----- 73,65
74	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	68,34 ----- 68,34	68,34 ----- 68,34
75	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta,	buc	1,00	97,25	97,25

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat			----- 97,25	----- 97,25
76	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	46,26 ----- 46,26	46,26 ----- 46,26
Total Demolari						7 147,75
Incluziv salariu						6 456,88
		4.2. Tavan				
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	19,33	216,34 ----- 100,41	4 181,80 ----- 1 940,90
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,66	3,89 ----- 1,58	150,28 ----- 60,97
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,33	82,97 ----- 64,14	1 603,72 ----- 1 239,74
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,33	32,39 ----- 28,91	626,08 ----- 558,90
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,33	38,40 ----- 28,91	742,19 ----- 558,90
82	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	259,12 ----- 14,72	777,36 ----- 44,16
83	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,00	45,69 ----- 7,89	137,06 ----- 23,66
Total Tavan						8 218,48
Incluziv salariu						4 427,22
		4.3. Pereti				
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	54,30	216,34 ----- 100,41	11 747,13 ----- 5 452,19
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	108,60	3,89	422,14

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor			----- 1,58	----- 171,27
86	CK18C	Montarea cornier	m	35,00	155,19 ----- 13,67	5 431,64 ----- 478,39
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,30	82,97 ----- 64,14	4 505,02 ----- 3 482,55
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	54,30	32,39 ----- 28,91	1 758,73 ----- 1 570,00
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,30	38,40 ----- 28,91	2 084,88 ----- 1 570,00
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 704,99 ----- 1 692,75	51,15 ----- 50,78
91	Pret de piata	Cablu BBΓHr-LS 3x1.5 mm2	m	100,00	7,50 ----- 0,00	750,00 ----- 0,00
92	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,00	446,75 ----- 213,43	2 680,53 ----- 1 280,61
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	63,11 ----- 16,30	378,65 ----- 97,78
94	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	24,32	506,89 ----- 176,11	12 327,45 ----- 4 282,98
95	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canet, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si	m2	3,36	1 602,13 -----	5 383,16 -----

1	2	3	4	5	6	7
		termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)			94,63	317,94
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,62	1 511,69 ----- 42,58	2 448,94 ----- 68,98
Total Pereti						49 969,41
Incluziv salariu						18 823,49
		4.4. Podea				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,33	13,38 ----- 7,36	258,63 ----- 142,26
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	19,33	76,82 ----- 12,30	1 485,02 ----- 237,78
99	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	4,67	506,89 ----- 176,11	2 367,17 ----- 822,43
100	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	4,67	35,90 ----- 8,41	167,64 ----- 39,28
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30	69,23 ----- 44,68	1 266,83 ----- 817,73
102	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii	m2	14,50	248,46 ----- 68,34	3 602,67 ----- 990,94

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01				
103	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60	51,45 ----- 31,54	1 162,85 ----- 712,85
Total Podea						10 310,81
Incluziv salariu						3 763,28
		4.5. Sanitar				
104	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,50	114,74 ----- 13,14	172,11 ----- 19,71
105	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,00	190,99 ----- 16,82	190,99 ----- 16,82
106	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	7,00	64,79 ----- 9,46	453,55 ----- 66,24
107	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого П/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,00	79,56 ----- 33,12	636,49 ----- 264,95
108	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,00	1 369,79 ----- 220,79	1 369,79 ----- 220,79
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	689,87 ----- 97,25	689,87 ----- 97,25
110	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	274,82 -----	274,82 -----

1	2	3	4	5	6	7
					43,63	43,63
111	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	206,57 ----- 43,63	206,57 ----- 43,63
112	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	4 449,00 ----- 97,25	4 449,00 ----- 97,25
Total Sanitar						8 443,20
Incluziv salariu						870,30
Total nr4						84 089,65
Incluziv salariu						34 341,16
		5. nr5 5.1. Demolari				
113	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20	22,08 ----- 22,08	114,81 ----- 114,81
114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,30	20,33 ----- 16,82	1 103,67 ----- 913,46
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,62	17,18 ----- 14,19	1 351,00 ----- 1 115,92
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,57 ----- 11,57	34,70 ----- 34,70
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,15 ----- 3,15	12,62 ----- 12,62
118	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,30	32,42 ----- 28,39	1 760,56 ----- 1 541,46
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,99	85,00 ----- 84,11	2 464,06 ----- 2 438,41
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,67	20,23 ----- 15,77	94,48 ----- 73,65

1	2	3	4	5	6	7
121	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	68,34 ----- 68,34	68,34 ----- 68,34
122	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	97,25 ----- 97,25	97,25 ----- 97,25
123	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	46,26 ----- 46,26	46,26 ----- 46,26
Total Demolari						7 147,75
Incluziv salariu						6 456,88
		5.2. Tavan				
124	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	19,33	216,34 ----- 100,41	4 181,80 ----- 1 940,90
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,66	3,89 ----- 1,58	150,28 ----- 60,97
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,33	82,97 ----- 64,14	1 603,72 ----- 1 239,74
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,33	32,39 ----- 28,91	626,08 ----- 558,90
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,33	38,40 ----- 28,91	742,19 ----- 558,90
129	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	259,12 ----- 14,72	777,36 ----- 44,16
130	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,00	45,69 ----- 7,89	137,06 ----- 23,66
Total Tavan						8 218,48
Incluziv salariu						4 427,22
		5.3. Pereti				
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	54,30	216,34	11 747,13

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005			----- 100,41	----- 5 452,19
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,60	3,89 ----- 1,58	422,14 ----- 171,27
133	CK18C	Montarea cornier	m	35,00	155,19 ----- 13,67	5 431,64 ----- 478,39
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,30	82,97 ----- 64,14	4 505,02 ----- 3 482,55
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,30	32,39 ----- 28,91	1 758,73 ----- 1 570,00
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,30	38,40 ----- 28,91	2 084,88 ----- 1 570,00
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 704,99 ----- 1 692,75	51,15 ----- 50,78
138	Pret de piata	Cablu BBΓHr-LS 3x1.5 mm2	m	100,00	7,50 ----- 0,00	750,00 ----- 0,00
139	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,00	446,75 ----- 213,43	2 680,53 ----- 1 280,61
140	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	63,11 ----- 16,30	378,65 ----- 97,78
141	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,32	506,89 ----- 176,11	12 327,45 ----- 4 282,98

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02				
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,36	1 602,13 ----- 94,63	5 383,16 ----- 317,94
143	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,62	1 511,69 ----- 42,58	2 448,94 ----- 68,98
Total Pereti						49 969,41
Incluziv salariu						18 823,49
		5.4. Podea				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,33	13,38 ----- 7,36	258,63 ----- 142,26
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	19,33	76,82 ----- 12,30	1 485,02 ----- 237,78
146	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	4,67	506,89 ----- 176,11	2 367,17 ----- 822,43
147	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	4,67	35,90 ----- 8,41	167,64 ----- 39,28
148	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu	m	18,30	69,23 ----- 44,68	1 266,83 ----- 817,73

1	2	3	4	5	6	7
		apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	14,50	248,46 ----- 68,34	3 602,67 ----- 990,94
150	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60	51,45 ----- 31,54	1 162,85 ----- 712,85
Total Podea						
						10 310,81
Incluziv salariu						3 763,28
		5.5. Sanitar				
151	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,50	114,74 ----- 13,14	172,11 ----- 19,71
152	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,00	190,99 ----- 16,82	190,99 ----- 16,82
153	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	7,00	64,79 ----- 9,46	453,55 ----- 66,24
154	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,00	79,56 ----- 33,12	636,49 ----- 264,95
155	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,00	1 369,79 ----- 220,79	1 369,79 ----- 220,79
156	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	1,00	689,87 ----- 97,25	689,87 ----- 97,25

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
157	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	274,82 ----- 43,63	274,82 ----- 43,63
158	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	206,57 ----- 43,63	206,57 ----- 43,63
159	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	4 449,00 ----- 97,25	4 449,00 ----- 97,25
Total Sanitar						8 443,20
Incluziv salariu						870,30
Total nr5						84 089,65
Incluziv salariu						34 341,16
		6. nr6 6.1. Demolari				
160	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20	22,08 ----- 22,08	114,81 ----- 114,81
161	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,30	20,33 ----- 16,82	1 103,67 ----- 913,46
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,62	17,18 ----- 14,19	1 351,00 ----- 1 115,92
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,57 ----- 11,57	34,70 ----- 34,70
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,15 ----- 3,15	12,62 ----- 12,62
165	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,30	32,42 ----- 28,39	1 760,56 ----- 1 541,46
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,99	85,00 ----- 84,11	2 464,06 ----- 2 438,41

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 427,22
		6.3. Pereti				
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	54,30	216,34 ----- 100,41	11 747,13 ----- 5 452,19
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,60	3,89 ----- 1,58	422,14 ----- 171,27
180	CK18C	Montarea cornier	m	35,00	155,19 ----- 13,67	5 431,64 ----- 478,39
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,30	82,97 ----- 64,14	4 505,02 ----- 3 482,55
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,30	32,39 ----- 28,91	1 758,73 ----- 1 570,00
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,30	38,40 ----- 28,91	2 084,88 ----- 1 570,00
184	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 704,99 ----- 1 692,75	51,15 ----- 50,78
185	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm2	m	100,00	7,50 ----- 0,00	750,00 ----- 0,00
186	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,00	446,75 ----- 213,43	2 680,53 ----- 1 280,61
187	RpED03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	63,11 ----- 16,30	378,65 ----- 97,78
188	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata	m2	24,32	506,89 ----- 176,11	12 327,45 ----- 4 282,98

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02				
189	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,36	1 602,13 ----- 94,63	5 383,16 ----- 317,94
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,62	1 511,69 ----- 42,58	2 448,94 ----- 68,98
Total Pereti						49 969,41
Incluziv salariu						18 823,49
		6.4. Podea				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,33	13,38 ----- 7,36	258,63 ----- 142,26
192	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	19,33	76,82 ----- 12,30	1 485,02 ----- 237,78
193	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	4,67	506,89 ----- 176,11	2 367,17 ----- 822,43
194	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	4,67	35,90 ----- 8,41	167,64 ----- 39,28

1	2	3	4	5	6	7
195	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30	69,23 ----- 44,68	1 266,83 ----- 817,73
196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	14,50	248,46 ----- 68,34	3 602,67 ----- 990,94
197	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60	51,45 ----- 31,54	1 162,85 ----- 712,85
Total Podea						10 310,81
Incluziv salariu						3 763,28
		6.5. Sanitar				
198	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,50	114,74 ----- 13,14	172,11 ----- 19,71
199	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,00	190,99 ----- 16,82	190,99 ----- 16,82
200	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	7,00	64,79 ----- 9,46	453,55 ----- 66,24
201	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,00	79,56 ----- 33,12	636,49 ----- 264,95
202	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,00	1 369,79 ----- 220,79	1 369,79 ----- 220,79
203	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,00	689,87 -----	689,87 -----

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02			97,25	97,25
204	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	274,82 ----- 43,63	274,82 ----- 43,63
205	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	206,57 ----- 43,63	206,57 ----- 43,63
206	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	4 449,00 ----- 97,25	4 449,00 ----- 97,25
Total Sanitar						8 443,20
Incluziv salariu						870,30
Total nr6						84 089,65
Incluziv salariu						34 341,16
		7. nr7 7.1. Demolari				
207	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,40	22,08 ----- 22,08	141,31 ----- 141,31
208	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,40	20,33 ----- 16,82	2 365,88 ----- 1 958,13
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,00	17,18 ----- 14,19	2 371,38 ----- 1 958,76
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,57 ----- 11,57	69,39 ----- 69,39
211	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00	3,15 ----- 3,15	37,85 ----- 37,85
212	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,00	32,42 ----- 28,39	1 005,11 ----- 880,02

1	2	3	4	5	6	7
213	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,84	85,00 ----- 84,11	2 111,32 ----- 2 089,34
214	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,24	20,23 ----- 15,77	65,55 ----- 51,10
215	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	68,34 ----- 68,34	68,34 ----- 68,34
216	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	97,25 ----- 97,25	97,25 ----- 97,25
217	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	46,26 ----- 46,26	46,26 ----- 46,26
Total Demolari						8 379,64
Incluziv salariu						7 397,76
		7.2. Tavan				
218	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	34,24	216,34 ----- 100,41	7 407,40 ----- 3 437,99
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,24	3,89 ----- 1,58	133,09 ----- 54,00
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,24	82,97 ----- 64,14	2 840,74 ----- 2 196,00
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,24	32,39 ----- 28,91	1 109,00 ----- 990,00
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,24	38,40 ----- 28,91	1 314,66 ----- 990,00
223	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	6,00	259,12 ----- 14,72	1 554,72 ----- 88,32
224	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,00	45,69 -----	274,11 -----

1	2	3	4	5	6	7
					7,89	47,31
Total Tavan						14 633,73
Incluziv salariu						7 803,62
		7.3. Pereti				
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	138,00	216,34 ----- 100,41	29 854,58 ----- 13 856,40
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,00	3,89 ----- 1,58	536,42 ----- 217,64
227	CK18C	Montarea cornier	m	42,00	155,19 ----- 13,67	6 517,97 ----- 574,06
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,00	82,97 ----- 64,14	11 449,23 ----- 8 850,69
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,40	32,39 ----- 28,91	3 770,10 ----- 3 365,53
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,40	38,40 ----- 28,91	4 469,24 ----- 3 365,53
231	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	1 704,99 ----- 1 692,75	204,60 ----- 203,13
232	Pret de piata	Cablu BBΓHr-LS 3x1.5 mm2	m	120,00	7,50 ----- 0,00	900,00 ----- 0,00
233	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,00	446,75 ----- 213,43	5 361,05 ----- 2 561,21
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	63,11 ----- 16,30	504,86 ----- 130,37

1	2	3	4	5	6	7
235	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	24,84	506,88 ----- 176,11	12 591,00 ----- 4 374,56
236	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4,80	1 602,13 ----- 94,63	7 690,23 ----- 454,20
237	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,62	1 511,69 ----- 42,58	2 448,94 ----- 68,98
Total Pereti						86 298,21
Incluziv salariu						38 022,31
		7.4. Podea				
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,24	13,38 ----- 7,36	458,12 ----- 252,00
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	34,24	76,82 ----- 12,30	2 630,48 ----- 421,20
240	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	3,24	506,87 ----- 176,11	1 642,27 ----- 570,59
241	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton	m2	3,24	35,90 ----- 8,41	116,31 ----- 27,25

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
242	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,40	69,23 ----- 44,68	858,40 ----- 554,09
243	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	31,00	248,46 ----- 68,34	7 702,24 ----- 2 118,57
244	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,00	51,45 ----- 31,54	1 234,88 ----- 757,01
Total Podea						14 642,71
Incluziv salariu						4 700,71
		7.5. Sanitar				
245	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,50	114,74 ----- 13,14	172,11 ----- 19,71
246	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,00	190,99 ----- 16,82	190,99 ----- 16,82
247	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	7,00	64,79 ----- 9,46	453,55 ----- 66,24
248	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,00	79,56 ----- 33,12	636,49 ----- 264,95
249	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	1,00	1 369,79 ----- 220,79	1 369,79 ----- 220,79

1	2	3	4	5	6	7
		(Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)				
250	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	689,87 ----- 97,25	689,87 ----- 97,25
251	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	274,82 ----- 43,63	274,82 ----- 43,63
252	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	206,57 ----- 43,63	206,57 ----- 43,63
253	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	4 449,00 ----- 97,25	4 449,00 ----- 97,25
Total Sanitar						8 443,20
Incluziv salariu						870,30
Total nr7						132 397,49
Incluziv salariu						58 794,70
		8. nr8 8.1. Demolari				
254	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,20	22,08 ----- 22,08	70,65 ----- 70,65
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	118,31	17,18 ----- 14,19	2 033,03 ----- 1 679,28
256	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	11,57 ----- 11,57	46,26 ----- 46,26
257	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,00	3,15 ----- 3,15	47,31 ----- 47,31
258	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,13	85,00 -----	4 600,89 -----

1	2	3	4	5	6	7
					84,11	4 552,98
259	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,25	20,23 ----- 15,77	773,84 ----- 603,24
Total Demolari						7 571,98
Incluziv salariu						6 999,73
		8.2. Tavan				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	38,25	216,34 ----- 100,41	8 274,91 ----- 3 840,63
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,50	3,89 ----- 1,58	297,36 ----- 120,65
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,25	82,97 ----- 64,14	3 173,42 ----- 2 453,18
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,25	32,39 ----- 28,91	1 238,88 ----- 1 105,94
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,25	38,40 ----- 28,91	1 468,63 ----- 1 105,94
265	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,00	259,12 ----- 14,72	1 036,48 ----- 58,88
266	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	4,00	45,69 ----- 7,89	182,74 ----- 31,54
Total Tavan						15 672,43
Incluziv salariu						8 716,76
		8.3. Pereti				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,31	3,89 ----- 1,58	459,88 ----- 186,59
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,31	82,97 ----- 64,14	9 815,64 ----- 7 587,86

1	2	3	4	5	6	7
269	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	118,31	506,88 ----- 176,11	59 969,55 ----- 20 835,51
270	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 704,99 ----- 1 692,75	51,15 ----- 50,78
271	Pret de piata	Cablu BBTHr-LS 3x1.5 mm2	m	50,00	7,50 ----- 0,00	375,00 ----- 0,00
272	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	15,00	446,75 ----- 213,43	6 701,31 ----- 3 201,51
273	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	63,11 ----- 16,30	757,29 ----- 195,56
274	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20	1 511,69 ----- 42,58	4 837,42 ----- 136,26
Total Pereti						82 967,25
Incluziv salariu						32 194,08
		8.4. Podea				
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,25	13,38 ----- 7,36	511,78 ----- 281,51
276	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,25	76,82 ----- 12,30	2 938,55 ----- 470,53

1	2	3	4	5	6	7
277	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	38,25	506,88 ----- 176,11	19 388,31 ----- 6 736,19
278	1zF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	38,25	35,90 ----- 8,41	1 373,09 ----- 321,73
279	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	42,00	69,23 ----- 44,68	2 907,47 ----- 1 876,75
Total Podea						27 119,20
Incluziv salariu						9 686,71
		8.5. Sanitar				
280	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	4,50	114,74 ----- 13,14	516,34 ----- 59,14
281	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	12,00	64,79 ----- 9,46	777,51 ----- 113,55
282	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	43,00	79,56 ----- 33,12	3 421,13 ----- 1 424,12
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	3,00	689,87 ----- 97,25	2 069,62 ----- 291,76

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
284	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	3,00	274,82 ----- 43,63	824,45 ----- 130,90
285	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	3,00	206,57 ----- 43,63	619,70 ----- 130,90
Total Sanitar						8 228,76
Incluziv salariu						2 150,38
Total nr8						141 559,61
Incluziv salariu						59 747,66
		9. nr9				
		9.1. Demolari				
286	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	22,08 ----- 22,08	39,74 ----- 39,74
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,14	17,18 ----- 14,19	827,23 ----- 683,29
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,57 ----- 11,57	34,70 ----- 34,70
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,15 ----- 3,15	15,77 ----- 15,77
290	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,25	20,23 ----- 15,77	773,84 ----- 603,24
291	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,57	27,84 ----- 24,18	377,82 ----- 328,15
Total Demolari						2 069,10
Incluziv salariu						1704,90
		9.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
292	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	259,12 ----- 14,72	777,36 ----- 44,16
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,57	294,20 ----- 115,65	3 992,35 ----- 1 569,42
294	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,00	45,69 ----- 7,89	274,11 ----- 47,31
Total Tavan						5 043,82
Incluziv salariu						1 660,90
		9.3. Pereti				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,14	3,89 ----- 1,58	187,13 ----- 75,92
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,14	82,97 ----- 64,14	3 993,96 ----- 3 087,48
297	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 704,99 ----- 1 692,75	17,05 ----- 16,93
298	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,00	446,75 ----- 213,43	446,75 ----- 213,43
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	63,11 ----- 16,30	252,43 ----- 65,19
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60	1 511,69 ----- 42,58	2 418,71 ----- 68,13
Total Pereti						7 316,03
Incluziv salariu						3 527,08
		9.4. Podea				

1	2	3	4	5	6	7
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,57	13,38 ----- 7,36	181,56 ----- 99,87
302	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	13,57	76,82 ----- 12,30	1 042,51 ----- 166,93
303	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	13,57	248,46 ----- 68,34	3 371,60 ----- 927,39
Total Podea						4 595,67
Incluziv salariu						1 194,19
		9.5. Sanitar				
304	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	4,50	114,74 ----- 13,14	516,34 ----- 59,14
305	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	12,00	64,79 ----- 9,46	777,51 ----- 113,55
306	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	43,00	79,56 ----- 33,12	3 421,13 ----- 1 424,12
307	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	3,00	689,87 ----- 97,25	2 069,62 ----- 291,76
308	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	3,00	274,82 ----- 43,63	824,45 ----- 130,90
309	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	3,00	206,57 ----- 43,63	619,70 ----- 130,90

1	2	3	4	5	6	7
Total Sanitar						8 228,76
Incluziv salariu						2 150,38
Total nr9						27 253,38
Incluziv salariu						10 237,44
		10. nr10				
		10.1. Demolari				
310	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	22,08 ----- 22,08	39,74 ----- 39,74
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,14	17,18 ----- 14,19	827,23 ----- 683,29
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,57 ----- 11,57	34,70 ----- 34,70
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,15 ----- 3,15	15,77 ----- 15,77
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,25	20,23 ----- 15,77	773,84 ----- 603,24
315	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,57	27,84 ----- 24,18	377,82 ----- 328,15
Total Demolari						2 069,10
Incluziv salariu						1 704,90
		10.2. Tavan				
316	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	259,12 ----- 14,72	777,36 ----- 44,16
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,57	294,20 ----- 115,65	3 992,35 ----- 1 569,42
318	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,00	45,69 ----- 7,89	274,11 ----- 47,31

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						5 043,82
Incluziv salariu						1 660,90
		10.3. Pereti				
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,14	3,89 1,58	187,13 75,92
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,14	82,97 64,14	3 993,96 3 087,48
321	RpCJ02A	Reparatii de tencuieli interioare pe trestie fara sipci, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca IOT, avind spritul de 1 cm, grundul de 1,5 cm si stratul vizibil de 0,5 cm grosime, aplicate la pereti de pamint batut sau pereti de chirpici, ziditi cu mortar de pamint	m2	48,14	233,75 170,33	11 252,50 8 199,53
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 704,99 1 692,75	17,05 16,93
323	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,00	446,75 213,43	446,75 213,43
324	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	63,11 16,30	252,43 65,19
325	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60	1 511,69 42,58	2 418,71 68,13
Total Pereti						18 568,53
Incluziv salariu						11 726,61
		10.4. Podea				
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,57	13,38 7,36	181,56 99,87
327	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	13,57	76,82	1 042,51

1	2	3	4	5	6	7
Total nr10						38 505,89
Incluziv salariu						18 436,97
		fl. nr11				
335	RpC056B	Demontari: lambriuri la pereti	m2	268,70	49,42 ----- 49,42	13 278,03 ----- 13 278,03
336	RpC056B	Demontari: lambriuri tavane	m2	114,60	49,42 ----- 49,42	5 663,05 ----- 5 663,05
337	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	268,70	216,34 ----- 100,41	58 129,90 ----- 26 979,82
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,73	3,89 ----- 1,58	1 044,58 ----- 423,81
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,70	82,97 ----- 64,14	22 292,80 ----- 17 233,18
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,35	38,40 ----- 28,91	5 158,44 ----- 3 884,53
341	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	124,80	248,46 ----- 68,34	31 007,75 ----- 8 528,96
342	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	114,70	294,20 ----- 115,65	33 745,20 ----- 13 265,51
343	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	14,00	259,12 ----- 14,72	3 627,67 ----- 206,07
344	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	56,00	45,69 ----- 7,89	2 558,39 ----- 441,59
345	CK18C	Montarea cornier	m	88,00	155,19 ----- 13,67	13 656,69 ----- 1 202,80

1	2	3	4	5	6	7
Total nr11						190 162,49
Incluziv salariu						91 107,35
		12. nr12				
		12.1. Demolari				
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,00	17,18 ----- 14,19	2 337,01 ----- 1 930,37
Total Demolari						2 337,01
Incluziv salariu						1 930,37
		12.2. Tavan si pereti				
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,00	3,89 ----- 1,58	435,36 ----- 176,64
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,00	82,97 ----- 64,14	9 292,12 ----- 7 183,16
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,00	32,39 ----- 28,91	3 627,59 ----- 3 238,31
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,00	38,40 ----- 28,91	4 300,30 ----- 3 238,31
Total Tavan si pereti						17 655,36
Incluziv salariu						13 836,42
		12.3. Podea				
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,20	13,38 ----- 7,36	323,79 ----- 178,11
352	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	24,20	76,82 ----- 12,30	1 859,16 ----- 297,69
353	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	24,20	248,46 ----- 68,34	6 012,72 ----- 1 653,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Podea						8 195,67
Incluziv salariu						2 129,65
		12.4. Sanitar				
354	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,00	114,74 ----- 13,14	114,74 ----- 13,14
Total Sanitar						114,74
Incluziv salariu						13,14
Total nr12						28 302,79
Incluziv salariu						17 909,59
		13. nr13				
		13.1. Demolari				
355	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,40	22,08 ----- 22,08	141,31 ----- 141,31
356	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	114,60	20,33 ----- 16,82	2 329,29 ----- 1 927,85
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,60	17,18 ----- 14,19	1 969,27 ----- 1 626,62
358	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,57 ----- 11,57	69,39 ----- 69,39
359	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,15 ----- 3,15	15,77 ----- 15,77
360	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,42	32,42 ----- 28,39	629,65 ----- 551,29
361	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,50	85,00 ----- 84,11	382,49 ----- 378,50
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,67	20,23 ----- 15,77	94,48 ----- 73,65
363	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta,	buc	1,00	97,25	97,25

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat			----- 97,25	----- 97,25
364	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	46,26 ----- 46,26	46,26 ----- 46,26
Total Demolari						5 775,17
Incluziv salariu						4 927,90
		13.2. Tavan				
365	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,42	294,20 ----- 115,65	5 713,44 ----- 2 246,00
366	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	259,12 ----- 14,72	777,36 ----- 44,16
Total Tavan						6 490,80
Incluziv salariu						2 290,16
		13.3. Pereti				
367	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	114,60	216,34 ----- 100,41	24 792,28 ----- 11 506,84
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,60	3,89 ----- 1,58	445,46 ----- 180,74
369	CK18C	Montarea cornier	m	35,00	155,19 ----- 13,67	5 431,64 ----- 478,39
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,60	82,97 ----- 64,14	9 507,83 ----- 7 349,92
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,60	32,39 ----- 28,91	2 254,29 ----- 2 012,38
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,60	38,40 ----- 28,91	2 672,33 ----- 2 012,38
373	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 704,99 -----	34,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
					1 692,76	33,86
374	Pret de piata	Cablu BBΓhr-LS 3x1.5 mm2	m	55,00	7,50 ----- 0,00	412,50 ----- 0,00
375	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,00	446,75 ----- 213,43	2 233,77 ----- 1 067,17
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	63,11 ----- 16,30	189,32 ----- 48,89
377	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	45,00	506,88 ----- 176,11	22 809,82 ----- 7 924,93
378	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,36	1 602,13 ----- 94,63	5 383,16 ----- 317,94
379	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,36	1 511,69 ----- 42,58	5 079,29 ----- 143,07
Total Pereti						81 245,80
Incluziv salariu						33 076,50
		13.4. Podea				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,42	13,38 ----- 7,36	259,84 ----- 142,93
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	19,42	76,82 ----- 12,30	1 491,94 ----- 238,89

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				
382	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	4,50	506,88 ----- 176,11	2 280,98 ----- 792,49
383	1zF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	4,50	35,90 ----- 8,41	161,54 ----- 37,85
384	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00	69,23 ----- 44,68	1 246,06 ----- 804,32
385	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	14,95	248,46 ----- 68,34	3 714,47 ----- 1 021,70
386	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60	51,45 ----- 31,54	1 162,85 ----- 712,85
Total Podea						10 317,67
Incluziv salariu						3 751,03
		13.5. Sanitar				
387	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,50	114,74 ----- 13,14	172,11 ----- 19,71
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,00	190,99 ----- 16,82	190,99 ----- 16,82

1	2	3	4	5	6	7
389	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	7,00	64,79 ----- 9,46	453,55 ----- 66,24
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,00	79,56 ----- 33,12	636,49 ----- 264,95
391	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,00	1 369,79 ----- 220,79	1 369,79 ----- 220,79
392	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	689,87 ----- 97,25	689,87 ----- 97,25
393	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	274,82 ----- 43,63	274,82 ----- 43,63
394	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	206,57 ----- 43,63	206,57 ----- 43,63
395	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	4 449,00 ----- 97,25	4 449,00 ----- 97,25
Total Sanitar						8 443,20
Incluziv salariu						870,30
Total nr13						112 272,64
Incluziv salariu						44 915,89
		14. nr14 14.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
396	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,40	22,08 ----- 22,08	141,31 ----- 141,31
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	114,60	20,33 ----- 16,82	2 329,29 ----- 1 927,85
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,60	17,18 ----- 14,19	1 969,27 ----- 1 626,62
399	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,57 ----- 11,57	69,39 ----- 69,39
400	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,15 ----- 3,15	15,77 ----- 15,77
401	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,42	32,42 ----- 28,39	629,65 ----- 551,29
402	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,50	85,00 ----- 84,11	382,49 ----- 378,50
403	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,67	20,23 ----- 15,77	94,48 ----- 73,65
404	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	97,25 ----- 97,25	97,25 ----- 97,25
405	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	46,26 ----- 46,26	46,26 ----- 46,26
Total Demolari						5 775,17
Incluziv salariu						4 927,90
		14.2. Tavan				
406	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,42	294,20 ----- 115,65	5 713,44 ----- 2 246,00
407	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,00	259,12 ----- 14,72	777,36 ----- 44,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						6 490,80
Incluziv salariu						2 290,16
		14.3. Pereti				
408	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	114,60	216,34 ----- 100,41	24 792,28 ----- 11 506,84
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,60	3,89 ----- 1,58	445,46 ----- 180,74
410	CK18C	Montarea cornier	m	35,00	155,19 ----- 13,67	5 431,64 ----- 478,39
411	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,60	82,97 ----- 64,14	9 507,83 ----- 7 349,92
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,60	32,39 ----- 28,91	2 254,29 ----- 2 012,38
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,60	38,40 ----- 28,91	2 672,33 ----- 2 012,38
414	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 704,99 ----- 1 692,76	34,10 ----- 33,86
415	Pret de piata	Cablu BBΓHr-LS 3x1.5 mm2	m	55,00	7,50 ----- 0,00	412,50 ----- 0,00
416	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,00	446,75 ----- 213,43	2 233,77 ----- 1 067,17
417	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	63,11 ----- 16,30	189,32 ----- 48,89
418	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu	m2	45,00	506,88 ----- 176,11	22 809,82 ----- 7 924,93

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și formă, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranți, etc)=1,02				
419	CK03A	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidro-fuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m (2100*900)	m2	3,36	1 602,13 ----- 94,63	5 383,16 ----- 317,94
420	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	3,36	1 511,69 ----- 42,58	5 079,29 ----- 143,07
Total Pereti						81 245,80
Incluziv salariu						33 076,50
		14.4. Podea				
421	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	19,42	13,38 ----- 7,36	259,84 ----- 142,93
422	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformare, cirpe, murtori)=1,005	m2	19,42	76,82 ----- 12,30	1 491,94 ----- 238,89
423	CI08A	Placaj din gresie portelanată smaltuită, nesmaltuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor cu plăci de aceeași culoare și formă, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranți, etc)=1,02	m2	4,50	506,88 ----- 176,11	2 280,98 ----- 792,49
424	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum (K=2, în 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00	m2	4,50	35,90 ----- 8,41	161,54 ----- 37,85

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
425	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00	69,23 44,68	1 246,06 804,32
426	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	14,95	248,46 68,34	3 714,47 1 021,70
427	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60	51,45 31,54	1 162,85 712,85
Total Podea						10 317,67
Incluziv salariu						3 751,03
		14.5. Sanitar				
428	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	1,50	114,74 13,14	172,11 19,71
429	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	1,00	190,99 16,82	190,99 16,82
430	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	7,00	64,79 9,46	453,55 66,24
431	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	8,00	79,56 33,12	636,49 264,95
432	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,00	1 369,79 220,79	1 369,79 220,79
433	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,00	689,87	689,87

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02			----- 97,25	----- 97,25
434	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	274,82 ----- 43,63	274,82 ----- 43,63
435	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	206,57 ----- 43,63	206,57 ----- 43,63
436	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	4 449,00 ----- 97,25	4 449,00 ----- 97,25
Total Sanitar						8 443,20
Incluziv salariu						870,30
Total nr14						112 272,64
Incluziv salariu						44 915,89
		15. nr15				
437	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg. pe distanta de 30 m	t	36,00	128,27 ----- 128,27	4 617,75 ----- 4 617,75
438	TrIIAC05E2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,00	26,29 ----- 26,29	946,26 ----- 946,26
439	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	36,00	57,24 ----- 0,00	2 060,64 ----- 0,00
Total nr15						7 624,65
Incluziv salariu						5 564,01
Cheltuieli directe			lei			1 242 060,70
Asigurarea medicala si sociala (IT3) * 22,5 %			22,50 %			123 196,50
Cheltuieli transport (IT3) * 8 %			8,00 %			54 359,90

Beneficiu regie regie (IT3+Asigur+Cheltu) * 12 %	12,00 %	170 354,05
Beneficiu deviz (IT3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	79 498,56
Total IT3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 669 469,71
TVA (IT3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	333 893,94

Total deviz:
Incluziv salariu

2 003 363,65
547 540,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)