

**Institutia de Educatie Timpurie
nr. 185**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a sistemii de canalizare**

Valoarea de deviz 116 337,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a sistemii de canalizare				
1	RpIE06A	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2	50,00	12,07 10,82	603,60 541,10
2	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	90,00	7,11 7,11	640,04 640,04
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	55,00	19,79 19,79	1 088,38 1 088,38
4	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	145,00	16,70 16,70	2 421,04 2 421,04
5	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	75,00	44,58 21,64	3 343,74 1 623,30
6	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, COT	buc	25,00	23,89 14,84	597,26 371,04
7	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, Mufa	buc	15,00	27,01 14,84	405,08 222,62
8	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC	buc	15,00	37,41 14,84	561,08 222,62



1	2	3	4	5	6	7
		tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, Teu				
9	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	35,00	31,51 2,47	1 102,84 86,58
10	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	30,00	14,11 5,26	423,19 157,69
11	RpSB11D	Montarea piesei de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Trecere d100/50mm	buc	6,00	41,56 20,41	249,34 122,44
12	SB08E	Teavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	200,00	82,17 9,89	16 434,88 1 978,88
13	RpSB11D	Montarea piesei de legatură (cot) din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	66,05 20,41	1 320,92 408,14
14	RpSB11D	Montarea piesei de legatură (piesă de curățire) din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	72,17 20,41	1 443,32 408,14
15	RpSB11D	Montarea piesei de legatură (Mufă) din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	48,71 20,41	974,12 408,14
16	RpSB11D 1	Montarea ramificației simple din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	90,15 28,45	1 802,95 568,93
17	RpSB11D	Montarea piesei de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	12,00	91,55 20,41	1 098,65 244,89
18	RpSB11D	Montarea piesei de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip usor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	41,55 20,41	332,44 163,26
19	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fontă sau oțel pentru instalații de încălzire centrală cu diametrul până la 2"	buc	45,00	28,58 27,83	1 286,01 1 252,26
20	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	155,00	8,18 6,18	1 268,52 958,52
21	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau	buc	30,00	23,45	703,64



1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 76mm			18,55	556,56
22	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 76 mm	m	155,00	117,01 14,53	18 135,82 2 252,52
23	SA07H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3"	m	120,00	241,19 95,85	28 942,55 11 502,24
24	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" racord olandez	buc	12,00	141,57 58,75	1 698,87 704,98
25	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,00	48,29 23,81	965,81 476,17
Total Lucrari de reparatie a sistemii de canalizare						87 844,09

Cheltuieli directe	lei	87 844,09
Fondul social si medical	22,50 %	6 610,61
Transportul materialelor	1,00 %	583,19
Total	100,00 +	95 037,89
Cheltuieli de regie	1,00 %	950,38
Total	100,00 +	95 988,27
Beneficiu de deviz	1,00 %	959,88
Total	100,00 +	96 948,15
TVA	20,00 %	19 389,63

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**116 337,78
29 380,48**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectDETS Buiucani
Institutia de Educatie Timpurie nr. 185

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie a sistemii de canalizare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a sistemii de canalizare				
1	RpIE06A	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2			12,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	30,92	10,82
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0800	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,2500	5,00	1,25
2	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			7,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	30,92	7,11
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	30,92	19,79
4	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			16,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	30,92	16,70
5	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	30,92	21,64
	2521216700255	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 50	m	1,0300	21,00	22,50
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0040	10,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	16,00	0,30
6	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, COT	buc			23,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	30,92	14,84
	2123156712250	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50 Cot	buc	1,0000	8,00	8,32
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0110	10,00	0,12
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,	kg	0,0200	16,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		normala				
7	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, Mufa	buc			27,01 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	30,92	14,84
	2523156712222	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50 (Mufa)	buc	1,0000	11,00	11,44
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	10,00	0,11
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
8	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, Teu	buc			37,41 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	30,92	14,84
	25232222712222	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50 (Teu)	buc	1,0000	21,00	21,84
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	10,00	0,11
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
9	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			31,51 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	6,00	0,04
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	10,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	10,00	10,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
10	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			14,11 5,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	30,92	5,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	8,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	5,00	0,45
11	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Trecere d100/50mm	buc			41,56 20,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,92	20,41
	2523156714444	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare, Trecere	buc	1,0000	19,00	19,38
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,80
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	10,00	0,38
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
12	SB08E	Teva din material plastic pentru	m			82,17

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3200	30,92	9,89
	2521216723455	Teava din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
13	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			66,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,92	20,41
	2523156712111	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d100 Cot	buc	1,0000	43,00	43,86
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0380	10,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,58
14	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (piesa de curatire) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			72,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,92	20,41
	2523156712122	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d100 piesa de curatire	buc	1,0000	49,00	49,98
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0380	10,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,58
15	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			48,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,92	20,41
	2523126712122	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d100 Mufa	buc	1,0000	26,00	26,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0380	10,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,58
16	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			90,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	30,92	28,45
	25211567111111	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d 110	buc	1,0000	57,00	58,14
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1580	10,00	1,61
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0760	10,00	0,78
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0720	16,00	1,18
17	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc			91,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,92	20,41
	2523156712266	Cot, mufa dubla, piesa de curatire,	buc	1,0000	68,00	69,36

1	2	3	4	5	6	7
		compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Revizie				
	2416406110422	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0380	10,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
18	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			41,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,92	20,41
	2523156712344	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 110	buc	1,0000	19,00	19,38
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,80
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0380	10,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,58
19	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			28,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	30,92	27,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	5,00	0,75
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			8,18
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2000	30,92	6,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,00	2,00
21	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 76mm	buc			23,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,92	18,55
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	6,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	185,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
22	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 76 mm	m			117,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4700	30,92	14,53
	2521216717022	Teava din material plastic d 76	m	1,0200	78,00	79,56
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	16,00	1,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	20,00	14,20
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	55,00	6,05
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	16,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	10,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	5,00	0,14
23	SA07H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3"	m			241,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	3,1000	30,92	95,85
	2722103306002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 3	m	1,0100	85,00	86,71

1	2	3	4	5	6	7
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,3000	60,00	18,18
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,2100	98,00	20,78
	2721204121600	Racord olandez, din fonta, zincat	buc	0,4000	30,00	12,12
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	29,00	0,88
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1100	60,00	6,67
24	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" racord olandez	buc			141,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,92	58,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	210,00	8,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	19,00	1,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1550	16,00	2,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	10,00	0,06
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	55,00	55,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	11,00	11,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	4,00	4,00
25	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			48,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	30,92	23,81
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	185,00	4,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,67	15,69
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	0,00	0,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	185,00	3,98
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	10,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,13

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Institutia de Educatie Timpurie
nr. 185**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a sistemii de canalizare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 116 337,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,50	30,92	633,86
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	404,71	30,92	12 513,62
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	436,00	30,92	13 481,12
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	58,00	30,92	1 793,36
5.	7422010060100	Timplar	h-om.	31,00	30,92	958,52
Total manopera						29 380,48

Materiale:

1.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,45	185,00	83,25
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04	185,00	7,40
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,43	185,00	79,55
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,07	10,00	0,70
5.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,50	210,00	105,00
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,10	2,00	12,20
7.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,39	6,00	2,34
8.	2123156712250	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50 Cot	buc	26,00	8,00	208,00
9.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	5,75	16,00	92,00
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,26	16,00	52,16
11.	2320167317232	Diclorețan	kg	5,84	10,00	58,40
12.	2416406110422	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,97	10,00	9,70
13.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	11,49	10,00	114,90
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,97	19,00	18,43
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,00	10,00	30,00
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	35,00	5,00	175,00
17.	25211567111111	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d 110	buc	20,40	57,00	1 162,80
18.	2521216700255	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 50	m	80,34	21,00	1 687,14
19.	2521216717022	Teava din material plastic d 76	m	158,10	78,00	12 331,80
20.	2521216723455	Teava din material plastic pentru canalizare d 110	buc	206,00	70,00	14 420,00
21.	2523126712122	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d100 Mufa	buc	20,40	26,00	530,40




[Handwritten signature]

22.	2523156712111	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d100 Cot	buc	20,40	43,00	877,20
23.	2523156712122	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d100 piesa de curatire	buc	20,40	49,00	999,60
24.	2523156712222	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50 (Mufa)	buc	15,60	11,00	171,60
25.	2523156712266	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Revizie	buc	12,24	68,00	832,32
26.	2523156712344	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 110	buc	8,16	19,00	155,04
27.	2523156713810	Fiting	buc	12,00	4,00	48,00
28.	2523156714444	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare , Trecere	buc	6,12	19,00	116,28
29.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,85	16,00	173,60
30.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	12,40	16,00	198,40
31.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	110,05	20,00	2 201,00
32.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	17,05	55,00	937,75
33.	25232222712222	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50 (Teu)	buc	15,60	21,00	327,60
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,87	1,67	313,74
35.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,30	2,00	18,60
36.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	25,45	98,00	2 494,10
37.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	36,36	60,00	2 181,60
38.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	3,64	29,00	105,56
39.	2721204121600	Racord olandez, din fonta, zincat	buc	48,48	30,00	1 454,40
40.	2721204123000	Niplu	buc	12,00	11,00	132,00
41.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	13,33	60,00	799,80
42.	2722103306002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 3	m	122,41	85,00	10 404,85
43.	2811236832352	Burghiu widia	buc	25,20	10,00	252,00
44.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	35,00	10,00	350,00
45.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,00	10,00	350,00
46.	2874136313300	Diblu din metal	buc	155,00	2,00	310,00
47.	2875274122000	Racord olandez	buc	12,00	55,00	660,00
48.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	65,00	4,00	260,00
49.	3220137315778	Decapant	kg	1,24	10,00	12,40
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,75	0,00	0,00
51.	4100116202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
52.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,03	0,00	0,00
Total materiale de constructii						58 318,61

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50	5,00	2,50
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,70	5,00	13,50
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,43	5,00	22,15
4.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,06	10,00	10,60
5.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	12,50	5,00	62,50
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,75	5,00	33,75
Total utilaje de constructii						145,00




Handwritten signature

Total:

Cheltuieli directe	lei	87 844,09
Fondul social si medical	22,50 %	6 610,61
Transportul materialelor	1,00 %	583,19
Total	100,00 +	95 037,89
Cheltuieli de regie	1,00 %	950,38
Total	100,00 +	95 988,27
Beneficiu de deviz	1,00 %	959,88
Total	100,00 +	96 948,15
TVA	20,00 %	19 389,63

Total deviz:**116 337,7
8**

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

0
(funcția, semnătura)