

Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz oferta Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 018 593,61 lei

Intocmit in prețuri curente 12.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,9671	84,97	1 951,51
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2275	84,97	1 208,91
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	274,2674	84,97	23 304,50
		Total manopera				26 464,93

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	55,5197	200,00	11 103,94
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	55,5197	390,00	21 652,68
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 049,3227	390,00	409 235,85
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	83,2796	390,00	32 479,04
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	166,5592	5,00	832,80
		Total materiale de construcții				475 304,32

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	34,731	500,00	17 365,50
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	39,4201	400,00	15 768,04
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	150,4584	400,00	60 183,40
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	62,1821	400,00	24 872,84
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0013	550,00	550,72

6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	20,0024	450,00	9 001,08
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,3241	450,00	6 445,89
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	24,5979	450,00	11 069,06
9.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	15,81	450,00	7 114,50
10.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	5,8851	500,00	2 942,50
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,2212	600,00	33 732,78
12.	3410540000007	Autobasculanta - 10t	h/ut	21,888	600,00	13 132,80
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,9852	500,00	11 492,60
Total utilaje de construcții						213 671,70

Total	lei	715 440,94
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 351,58
Cheltuieli de regie	12,00 %	86 615,10
Rentabilitatea	5,00 %	40 420,38
TVA	20,00 %	169 765,60

Total deviz:

1 018 593,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)