

**Instalarea pavajului în fața
primăriei Toceni r-nul Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24-10-2024
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundații din piatră brută, bolovani sau alicarie din piatră brută sau din asphalt.	m2	229,20		
2	DG04B	Desfacerea de bordure de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	120,50		
3	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditatea naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cerei platform este sum cel mult 0,6m peste nivelul săpăturii teren ușor	M3	7,00		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm pe fundație de beton 30x15 cm	m	120,50		
5	DE18B	Pavaje executate din plăci de beton prefabricat cu grosimea de 4 cm ,așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție de 1/6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosimea strat de 10 cm	m2	229,50		
7	TsE04B	Desfaceri de pavaje cu bulldozer	100m2	120,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor pe senile 81-180 CP prin tăierea damburilor din asfalt împingerea și încărcarea în camion a pietrișului săpat				
8	TsD05A	Transportarea pământului negru a umpluturilor în straturi de 20-30 cm grosime, umpluturile executînduse din pământ	m3	36		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Transportarea materialelor	7 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)