

Reconstructia sediului punctului de operare terestra SMURD din or.Ungheni,str.Plamadeala ,nr.96

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 2-1-1Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 4 434 017 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	19,980	184,161 183,201	3 679,532 3 660,356
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	994,980	12,643 12,523	12 579,155 12 459,755
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	636,180	12,643 12,523	8 042,990 7 966,646
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	202,410	19,480 19,480	3 942,856 3 942,856
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	72,300	180,720 158,620	13 066,027 11 468,197
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/strat de egalizare /	m2	482,000	14,394 13,914	6 937,908 6 706,548
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/pereu /	m3	10,130	180,724 158,621	1 830,735 1 606,835
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment	m2	1 256,00 0	33,634 33,394	42 243,802 41 942,362
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv	m2	1 256,00 0	18,928 18,088	23 773,819 22 718,779

1	2	3	4	5	6	7
		sortarea materialelor rezultate				
10	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	135,230	14,094 13,914	1 905,880 1 881,544
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/strat de egalizare /	m2	991,000	14,394 13,914	14 264,454 13 788,774
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	148,650	50,668 47,308	7 531,739 7 032,275
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	150,000	12,643 12,523	1 896,390 1 878,390
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	579,000	51,482 51,482	29 807,962 29 807,962
15	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m /nivelarea pardoselilor /	100 m3	0,960	1 305,901 0,000	1 253,665 0,000
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	737,400	47,730 0,000	35 196,065 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,470	105,763 16,694	366,999 57,929
Total Lucrari de demolare						208 319,978
Incluziv salariu						166 919,208
2. Inchideri si compartimentari						
2.1. Cota 0.000						
18	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,610	24 339,644 6 291,941	14 847,183 3 838,084
19	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	20,410	1 668,969 271,788	34 063,656 5 547,187
20	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	12,710	1 966,781 418,347	24 997,787 5 317,189

1	2	3	4	5	6	7
Total Cota 0.000						73 908,626
Incluziv salariu						14 702,460
		2.2. Cota +4.200				
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,100	25 947,710 7 892,480	2 594,771 789,248
Total Cota +4.200						2 594,771
Incluziv salariu						789,248
Total Inchideri si compartimentari						76 503,397
Incluziv salariu						15 491,708
		3. Finisarea pereti				
		3.1. Cota 3.620				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,150	2,744 1,391	505,353 256,203
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	184,150	72,704 55,656	13 388,425 10 249,052
24	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50	m2	184,150	10,389 6,029	1 913,072 1 110,291
25	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 ochi 100x100mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	184,150	12,727 2,087	2 343,610 384,351
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,150	69,630 56,584	12 822,333 10 419,870
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-184,150	27,495 22,262	-5 063,237 -4 099,621
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe	m2	184,150	16,763	3 086,992

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,276	1 708,175
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,150	29,742 25,509	5 476,917 4 697,506
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,150	18,261 13,914	3 362,836 2 562,263
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,150	2,744 1,391	505,353 256,203
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,150	33,424 25,509	6 155,046 4 697,506
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,840	109,343 3,252	201,191 5,983
Total Cota 3.620						44 697,891
Incluziv salariu						32 247,782
		3.2. Cota 0.000 3.2.1. tip 1				
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	841,420	39,116 34,785	32 912,602 29 268,795
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	841,420	2,744 1,391	2 309,211 1 170,770
36	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	841,420	72,703 55,656	61 174,157 46 830,072
37	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50	m2	841,420	10,389 6,029	8 741,370 5 073,276
38	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 ochi 100x100mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	841,420	12,727 2,087	10 708,780 1 756,133
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	841,420	69,630	58 587,899

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			56,584	47 610,554
40	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-841,420	27,495 22,262	-23 135,036 -18 732,047
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	841,420	16,763 9,276	14 105,134 7 805,012
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	841,420	29,741 25,509	25 025,081 21 463,783
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	841,420	18,261 13,914	15 365,503 11 707,518
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	841,420	2,744 1,391	2 309,211 1 170,770
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	841,420	33,424 25,509	28 123,626 21 463,783
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,410	109,326 3,248	919,430 27,318
Total tip 1						237 146,968
Incluziv salariu						176 615,737
3.2.2. tip 2						
47	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	191,460	39,103 34,785	7 486,733 6 659,936
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	191,460	2,744 1,391	525,452 266,407
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	191,460	72,703 55,656	13 919,783 10 655,898

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca M50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
50	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50	m2	191,460	10,389 6,029	1 989,142 1 154,398
51	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 ochi 100x100mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	191,460	12,727 2,087	2 436,710 399,564
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	191,460	2,744 1,391	525,452 266,407
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	191,460	192,980 76,527	36 947,861 14 651,859
Total tip 2						63 831,133
Incluziv salariu						34 054,469
3.2.3. Tip 3						
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	209,000	39,129 34,785	8 177,916 7 270,065
55	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	209,000	10,741 8,348	2 244,848 1 744,816
Total Tip 3						10 422,764
Incluziv salariu						9 014,881
Total Cota 0.000						311 400,865
Incluziv salariu						219 685,087
3.3. Cot +4.200						
3.3.1. tip 1						
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,690	2,744 1,392	290,065 147,071
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	105,690	72,704 55,656	7 684,090 5 882,282

1	2	3	4	5	6	7
58	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50	m2	105,690	10,388 6,030	1 097,865 637,261
59	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 ochi 100x100mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	105,690	12,726 2,087	1 345,034 220,584
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,690	69,630 56,584	7 359,193 5 980,330
61	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm	m2	-105,690	27,495 22,262	-2 905,946 -2 352,904
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,690	16,764 9,276	1 771,741 980,380
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,690	29,741 25,509	3 143,365 2 696,023
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,690	18,261 13,914	1 930,048 1 470,570
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,690	2,744 1,392	290,065 147,071
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,690	33,424 25,509	3 532,596 2 696,069
Total tip 1						25 538,116
Incluziv salariu						18 504,737
3.3.2. tip 2						
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,100	2,744 1,391	142,983 72,492
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	52,100	72,703 55,656	3 787,813 2 899,678

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca M50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
69	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50	m2	52,100	10,394 6,029	541,525 314,132
70	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 ochi 100x100mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	52,100	12,727 2,088	663,056 108,761
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,100	2,744 1,391	142,983 72,492
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	52,100	192,979 76,527	10 054,186 3 987,057
Total tip 2						15 332,546
Incluziv salariu						7 454,612
Total Cot +4.200						40 870,662
Incluziv salariu						25 959,349
Total Finisarea pereti						396 969,418
Incluziv salariu						277 892,218
		4. Finisare tavan 4.1. Cota -3.620				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,010	2,744 1,391	301,902 153,054
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	110,010	84,060 70,961	9 247,435 7 806,450
75	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm	m2	110,010	85,406 71,889	9 395,538 7 908,532
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,010	16,764 9,276	1 844,153 1 020,453
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	110,010	29,742	3 271,887

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25,509	2 806,268
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,010	18,261 13,914	2 008,937 1 530,679
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,010	2,744 1,391	301,902 153,054
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,010	33,424 25,509	3 676,996 2 806,268
Total Cota -3.620						30 048,750
Incluziv salariu						24 184,758
		4.2. Cota -0.000 4.2.1. Tip 1				
81	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	624,700	35,925 27,828	22 442,162 17 384,152
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	624,700	2,744 1,391	1 714,427 869,208
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	624,700	84,060 70,961	52 512,352 44 329,587
84	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm	m2	624,700	85,406 71,889	53 353,140 44 909,058
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	624,700	16,763 9,276	10 472,148 5 794,717
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	624,700	29,742 25,509	18 579,527 15 935,473
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	624,700	18,261 13,914	11 407,899 8 692,076

1	2	3	4	5	6	7
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	624,700	2,744 1,391	1 714,427 869,208
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	624,700	33,424 25,509	20 879,963 15 935,472
Total Tip 1						193 076,045
Incluziv salariu						154 718,951
4.2.2. Tip 2						
90	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	9,210	10,743 8,349	98,941 76,898
Total Tip 2						98,941
Incluziv salariu						76,898
4.2.3. Cota +4.200						
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,260	2,745 1,392	121,477 61,593
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,260	84,060 70,962	3 720,511 3 140,761
93	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm	m2	44,260	85,406 71,889	3 780,063 3 181,807
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,260	16,763 9,276	741,946 410,556
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,260	29,741 25,509	1 316,350 1 129,028
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,260	18,261 13,914	808,246 615,834
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,260	2,745	121,477

1	2	3	4	5	6	7
					1,392	61,593
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,260	33,424 25,509	1 479,357 1 129,028
Total Cota +4.200						12 089,427
Incluziv salariu						9 730,200
Total Cota -0.000						205 264,413
Incluziv salariu						164 526,049
Total Finisare tavan						235 313,163
Incluziv salariu						188 710,807
5. Finisare pardosele						
5.1. Cota -3.620						
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,100	653,812 418,812	719,193 460,693
100	TsC53A k=1.25	Compactarea pamintului cu pietris grosime 50mm	100m2	1,100	2 307,953 394,820	2 538,748 434,302
101	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	110,010	141,452 38,496	15 561,096 4 234,912
102	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	110,010	53,347 2,319	5 868,723 255,136
103	CC03C	Montare plase sudate d=5.0mm ochi 100x100mm la placi	kg	319,030	15,325 1,391	4 889,180 443,903
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund de patrundere adinca conform fisei tehnice produs final	m2	109,550	3,220 1,391	352,768 152,405
105	CG31A	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu SICAFLOOR 2020 sau similare /consum 0.55kg/m2 /	m2	109,550	145,754 37,104	15 967,392 4 064,743
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip Betonkontakt	m2	5,070	4,593 1,391	23,285 7,050

1	2	3	4	5	6	7
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80mm aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica	m	63,380	48,853 23,190	3 096,325 1 469,782
Total Cota -3.620						49 016,710
Incluziv salariu						11 522,926
		5.2. Cota 0.000				
		5.2.1. Tip P1				
108	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,600	653,811 418,811	3 007,532 1 926,532
109	TsC53A k=1.25	Compactarea pamintului cu pietris grosime 50mm	100m2	4,600	2 307,780 394,805	10 615,787 1 816,102
110	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	459,700	141,451 38,495	65 025,040 17 696,335
111	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	459,700	53,348 2,319	24 524,029 1 066,044
112	CC03C	Montare plase sudate d=5.0mm ochi 100x100mm la placi	kg	1 333,13 0	15,325 1,391	20 430,770 1 854,922
113	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	459,700	244,297 162,330	112 303,375 74 623,101
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip Betonkontakt	m2	12,480	4,590 1,390	57,282 17,346
115	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80mm aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica	m	156,000	48,853 23,190	7 621,137 3 617,640
Total Tip P1						243 584,952
Incluziv salariu						102 618,022
		5.2.2. Tip P2				
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	84,480	87,592 10,853	7 399,777 916,840

1	2	3	4	5	6	7
117	CG49A	Executarea acoperirii a din linoleum omogen rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici,cu calitati antistatice si antibacteriene,cu grosimea 2.00mm clasa de uzura a covorului 33 la pardoseli sudarea rosturilor covorului cu fir sudura si montarea plintelor din PVC la pereti	m2	84,480	406,310 147,952	34 325,056 12 498,993
Total Tip P2						41 724,833
Incluziv salariu						13 415,833
Total Cota 0.000						285 309,785
Incluziv salariu						116 033,855
		5.3. Cota +4.200 5.3.1. Tip P2				
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,250	87,592 10,852	3 087,611 382,542
119	CG49A	Executarea acoperirii a din linoleum omogen rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici,cu calitati antistatice si antibacteriene,cu grosimea 2.00mm clasa de uzura a covorului 33 la pardoseli sudarea rosturilor covorului cu fir sudura si montarea plintelor din PVC la pereti	m2	35,250	406,310 147,952	14 322,438 5 215,292
Total Tip P2						17 410,049
Incluziv salariu						5 597,834
		5.3.2. Tip 4				
120	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat /2 straturi /	m2	10,010	17,854 3,711	178,723 37,150
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat,densitate 35kg/m3 grosime 50 mm, intr-un strat	m2	9,010	67,735 5,570	610,295 50,183
122	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C /20in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	9,010	141,502 38,494	1 274,937 346,829
123	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc , in cazul utilizarii betonului gata preparat,	m2	-9,010	10,630 0,463	-95,776 -4,174

1	2	3	4	5	6	7
		se scade				
124	CC03C	Montare plase sudate d=5.0mm ochi 100x100mm la placi	kg	16,670	15,326 1,391	255,477 23,190
125	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat /2 straturi /	m2	9,010	17,854 3,711	160,865 33,440
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,010	59,827 32,466	539,043 292,518
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip Betonkontakt	m2	9,010	4,589 1,390	41,344 12,523
128	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10mm,clasa 3 de rezistenta la uzura,inclusiv stratul suport din adezivi cu rosturi de 2mm,cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dezinfectanti	m2	9,010	175,110 54,729	1 577,737 493,112
Total Tip 4						4 542,645
Incluziv salariu						1 284,771
Total Cota +4.200						21 952,694
Incluziv salariu						6 882,605
Total Finisare pardosele						356 279,189
Incluziv salariu						134 439,386
		6. Timplarie				
		6.1. Cota 0.000				
129	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat RAL 9010,cu geam ordinar grosime 4mm/mat / intr-un canat,inclusiv accesoriile necesare /balamali,minere,lacat/(U2-U4)	m2	37,170	1 088,553 74,343	40 461,512 2 763,320
130	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat RAL 9010,cu geam termopan 4-16-4-16-4 grosime 4mm/mat / un doua canaturi,inclusiv accesoriile necesare /balamali,minere,lacat/(U5)	m2	6,600	1 088,556 74,342	7 184,469 490,654
131	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat RAL 9010,cu geam termopan 4-16-4-16-4 grosime 4mm/mat / un tr-un canat inclusiv	m2	4,700	1 088,551 74,346	5 116,191 349,427

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare /balamali,minere,lacat/(U6)				
132	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat RAL 9010,cu geam termopan 4-16-4-16-4 grosime 4mm/mat / un doua canaturi,inclusiv accesoriile necesare /balamali,minere,lacat/(U7)	m2	2,590	1 088,561 74,351	2 819,372 192,570
133	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	600,905 90,905	1 802,714 272,714
134	CK57H	Instalarea ferestrelor din profile PVC,RAL 9010,cu 4 camere ranforsat si geam termopan 4-16-416-4 cant oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F1)	m2	25,440	963,026 47,465	24 499,377 1 207,503
135	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: RAL 9010 cu 4camere si geam termopan 4-16-4-16-4:oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat /F2/	m2	3,100	993,683 75,929	3 080,416 235,379
136	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: RAL 9010 cu 4camere si geam termopan 4-16-4-16-4:oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat /F3/	m2	3,180	993,693 75,929	3 159,945 241,454
137	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC RAL 9010 cu 4 camere si geam termopan 4-16-416-4 cu suprafata golului peste 2 m2 in opt canaturifara deschidere de canaturi (F4)	m2	10,200	958,606 47,467	9 777,779 484,161
138	CK26C	Pervazuri B=400mm, montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,600	114,264 4,174	2 925,163 106,859
139	CK26B	Glafuri b=250mm RAL 7016 montate la ferestre din aluminiu	m	20,800	94,642 18,552	1 968,553 385,881
Total Cota 0.000						102 795,491
Incluziv salariu						6 729,922
6.2. Cota +4.200						
140	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat RAL 9010,cu geam ordinar grosime 4mm/mat / intr-un canat,inclusiv accesoriile necesare /balamali,minere,lacat/(U2-U4, U9, U10,U11)	m2	11,230	1 088,555 74,344	12 224,477 834,886

1	2	3	4	5	6	7
141	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat RAL 9010,cu geam termopan 4-16-4-16-4 grosime 4mm/mat / un doua canaturi,inclusiv accesoriile necesare /balamali,minere,lacat/(U12)	m2	3,290	1 088,554 74,349	3 581,342 244,608
142	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	600,905 90,905	600,905 90,905
143	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4:1 cant oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /F5/	m2	5,620	949,581 37,872	5 336,648 212,838
144	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC RAL 9010, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4:1 cant oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /F6/	m2	3,070	949,580 37,875	2 915,210 116,275
145	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC RAL 9010,cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4:1 cant oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi /F7 /	m2	1,710	982,925 65,529	1 680,802 112,054
146	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC RAL 9010,cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4:1 cant oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi /F8 /	m2	1,660	982,925 65,546	1 631,656 108,807
147	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC RAL 9010, cu 3 camere si geam ordinar 4mm:1 cant oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /F8/	m2	1,940	949,578 37,869	1 842,182 73,466
148	CK26C	Pervazuri B=400mm, montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,600	114,264 4,174	1 325,465 48,421
149	CK26B	Glafuri b=250mm RAL7016montate la ferestre din aluminiu	m	11,600	94,642 18,552	1 097,848 215,204
Total Cota +4.200						32 236,535
Incluziv salariu						2 057,464
Total Timplarie						135 032,026

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 787,386
		7. Acoperis 7.1. Cota 4.200				
150	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital	m2	461,000	8,952 <hr/> 1,855	4 126,776 <hr/> 855,247
151	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu Bicroelast EPP, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	461,000	56,987 <hr/> 22,262	26 271,204 <hr/> 10 262,966
152	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, densitate 35kg/m3 grosime 150 mm, intr-un strat	m2	461,000	195,073 <hr/> 5,566	89 928,829 <hr/> 2 565,742
153	IzI23C	Strat de pelicula din polietilena grosime 200mk montat la pardosele	m2	461,000	23,879 <hr/> 14,563	11 008,055 <hr/> 6 713,690
154	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	461,000	57,079 <hr/> 30,147	26 313,419 <hr/> 13 897,767
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,920	4 435,870 <hr/> 1 043,550	17 388,609 <hr/> 4 090,716
156	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,410	4 874,750 <hr/> 1 117,295	26 372,397 <hr/> 6 044,566
157	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,330	145,321 <hr/> 39,420	1 355,844 <hr/> 367,793
158	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	752,330	22,232 <hr/> 11,595	16 725,972 <hr/> 8 723,289
159	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din rigole de rasinoase Consum 0.0081m3/m2 (sipca si contrasipca)	m2	752,330	39,003 <hr/> 13,682	29 342,808 <hr/> 10 293,438
160	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	6,090	145,318 <hr/> 39,419	884,987 <hr/> 240,063
161	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei	m3	6,090	36,090	219,790

1	2	3	4	5	6	7
					11,591	70,590
162	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata h=20mm RAL 7016 pentru invelitorile acoperisurilor	m2	752,330	184,249 53,337	138 616,426 40 127,049
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	91,000	17,839 16,233	1 623,389 1 477,203
164	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm RAL 7016	m	134,760	117,836 13,914	15 879,574 1 875,051
165	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=87mm din tabla protejata anticoroziv RAL 7016	m	78,000	138,175 16,233	10 777,639 1 266,174
166	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite grosimea 20mm	m2	82,600	53,519 35,017	4 420,665 2 892,396
167	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1strat	m2	82,600	61,645 46,380	5 091,877 3 830,988
Total Cota 4.200						426 348,260
Incluziv salariu						115 594,728
7.2. Cota 17.200						
168	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital	m2	530,000	8,952 1,855	4 744,454 983,256
169	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu Bicroelast EPP, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	530,000	56,987 22,262	30 203,322 11 799,072
170	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35kg/m3 grosime 150 mm, intr-un strat	m2	530,000	195,073 5,566	103 388,955 2 949,768
171	IzI23C	Strat de pelicula din polietilena grosime 200mk montat la pardosele	m2	530,000	23,879 14,563	12 655,680 7 718,560
172	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	530,000	57,079	30 251,870

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm			30,147	15 977,910
173	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,330	4 436,104 1 043,550	23 644,436 5 562,122
174	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,160	4 874,907 1 117,298	34 904,336 7 999,854
175	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,490	145,324 39,425	1 815,102 492,416
176	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	637,350	22,232 11,595	14 169,711 7 390,097
177	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, din rigole de rasinoase Consum 0.0081m3/m2 (sipca si contrasipca)	m2	637,350	39,004 13,682	24 859,368 8 720,322
178	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	5,160	145,324 39,423	749,873 203,423
179	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei	m3	5,160	36,096 11,595	186,255 59,830
180	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata h=20mm RAL 7016 pentru inelitorile acoperisurilor	m2	637,350	184,250 53,337	117 431,463 33 994,360
181	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	18,200	17,839 16,233	324,674 295,441
182	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm RAL 7016	m	95,420	117,836 13,914	11 243,939 1 327,674
183	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=87mm din tabla protejata anticoroziv RAL 7016	m	92,000	138,175 16,233	12 712,088 1 493,436
184	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite grosimea 20mm	m2	91,800	53,534 35,017	4 914,461 3 214,551
185	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1strat	m2	91,800	61,645 46,380	5 659,011 4 257,684

1	2	3	4	5	6	7
186	CL19D	Confectionarea si montarea barierei de protectie acoperis din otel profilat inclusiv refacerea vopselei deteriorate la acoperis(dupa caz)(bariera de protectie)	kg	329,570	28,401 15,305	9 360,267 5 044,196
187	IzF16B	Montarea garniturilor din placi tehnice de cauciuc de 5 mm grosime sub elementele de fixare	m2	1,850	259,045 25,045	479,234 46,334
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	23,810	63,281 51,018	1 506,730 1 214,739
189	CL20A	Grile de ventilatie din otel galvanizat ,nereglabile gata confectionate 900x500mm	buc	3,000	243,940 23,190	731,820 69,570
Total Cota 17.200						445 937,049
Incluziv salariu						120 814,615
Total Acoperis						872 285,309
Incluziv salariu						236 409,343
		8. Finisarea exterioara				
		8.1. Fatada				
190	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	970,000	39,119 34,785	37 945,430 33 741,450
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip,,Tuffuhgpuht,,	m2	752,140	4,110 1,391	3 091,210 1 046,518
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,000	100,037 78,846	15 005,550 11 826,900
193	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	150,000	41,554 24,118	6 233,040 3 617,640
194	CC03A	Montare plase sudate D=3.0mm ochi 150x150mmla inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	114,000	21,978 2,087	2 505,485 237,930
195	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	786,400	300,022 107,138	235 937,463 84 253,166

1	2	3	4	5	6	7
		D=110kg/m3, gr.100mm,inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160gr/m2 si a cornierelor din aluminiu cu plasa la muchii				
196	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala d=110kg/m2 gr.40mm inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitatea 160gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii	m2	53,300	249,170 135,569	13 280,755 7 225,818
197	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	839,700	14,584 5,566	12 246,238 4 673,434
198	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA - 15" la pereti RAL 9010	m2	839,700	112,733 56,584	94 661,566 47 513,249
199	CE23C	Sorturi din tabla zincata de (Zn275)plana protejata anticoroziv pe ambele fete(0.5mk) de 0.6mm grosime,RAL 7011, cu latimea desfasurata intre 350mm inclusiv montarea elementelor de prindere(detaliu D5)	m	106,800	96,971 51,018	10 356,492 5 448,723
200	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur,cu masticuri polimerice	m	106,800	19,233 16,233	2 054,120 1 733,684
Total Fatada						433 317,349
Incluziv salariu						201 318,512
8.2. Finisarea soclului						
201	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	45,600	143,778 143,778	6 556,277 6 556,277
202	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	21,120	51,481 51,481	1 087,286 1 087,286
203	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	21,120	47,730 0,000	1 008,065 0,000
204	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,128	106,391	13,618

1	2	3	4	5	6	7
					16,664	2,133
205	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	96,200	21,559 20,871	2 073,940 2 007,790
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,200	2,869 1,391	276,037 133,853
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	96,200	100,037 78,846	9 623,565 7 584,985
208	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	96,200	62,329 36,176	5 996,038 3 480,170
209	CC03A	Montare plase sudate D=3.0mm ochi 150x150mmla inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	96,200	21,979 2,087	2 114,394 200,779
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale cu suspensie de bitum intr-un strat	m2	96,200	8,952 1,855	861,160 178,470
211	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase 3mm grosime lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	96,200	52,420 22,262	5 042,794 2 141,642
212	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.80mm, densitatea 35kg/m3	m2	96,200	213,034 79,681	20 493,899 7 665,316
213	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	32,800	42,387 39,887	1 390,287 1 308,287
Total Finisarea soclului						56 537,360
Incluziv salariu						32 346,988
Total Finisarea exterioara						489 854,709
Incluziv salariu						233 665,500
9. Lucrari diverse						

1	2	3	4	5	6	7
214	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,500	143,778 143,778	503,223 503,223
215	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,780	51,483 51,483	297,574 297,574
216	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,780	47,722 0,000	275,835 0,000
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	105,229 17,229	3,683 0,603
218	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,160	62,342 46,380	2 067,271 1 537,961
219	CC03C	Montare plase sudate d=5.0mm ochi 100x100mm la placi	kg	95,840	15,375 1,391	1 473,554 133,342
220	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,800	1 346,200 245,814	3 769,360 688,279
221	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare Gm1	kg	112,850	22,930 9,740	2 587,665 1 099,160
222	CL22A	Capace din tabla striata de 4 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	1,120	930,090 255,090	1 041,701 285,701
223	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticorozivGF-21 si doua straturi de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,154	1 112,481 337,610	171,322 51,992
Total Lucrari diverse						12 191,188
Incluziv salariu						4 597,835

Cheltuieli directe	lei	2 782 732
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	285 055
Transportarea materialelor	7,00 %	101 179
Cheltuieli de regie	10,00 %	316 897
Beneficiu de deviz	6,00 %	209 152
TVA	20,00 %	739 002

Total deviz: **4 434 017**
Incluziv salariu **1 266 912**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)