

**Intretinerea de rutina si
reparatia drumurilor cu litera
"L" locale ale Consiliului
Raional Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor cu litera "L" locale ale Consiliului
Raional Ialoveni, intretinerea imbracamintelor asfaltice, intretinerea
terasamentelor si a sistemelor de evacuare a**

Valoarea de deviz 7 961 456,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 1. Intretinere de rutina a drumurilor cu litare "L" locale a r-lui Ialoveni				
		1.1. Intretinerea imbracamintelor asfaltice				
		1.1.1. L461 M1-Condrita-G70				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,000	196,432 32,317	25 536,147 4 201,197
		Total L461 M1-Condrita-G70 Inclusiv salariu				25 536,147 4 201,197
		1.1.2. L469 Chisinau-Codru Piatra Alba				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	175,000	196,432 32,317	34 375,583 5 655,458
		Total L469 Chisinau-Codru Piatra Alba Inclusiv salariu				34 375,583 5 655,458
		1.1.3. L492 G71-Piatra Alba- Milestii Mici				

1	2	3	4	5	6	7
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000	196,432 32,317	29 464,785 4 847,535
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,000	1 882,361 26,861	18 823,608 268,608
		Total L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici Inclusiv salariu				48 288,393 5 116,143
		1.1.4. L493 R3-Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000	196,432 32,317	29 464,785 4 847,535
6	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	20,000	1 882,361 26,861	37 647,216 537,216
		Total L493 R3-Buteni-Molesti-Rezeni-M3 Inclusiv salariu				67 112,001 5 384,751
		1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni				
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	360,000	196,432 32,317	70 715,484 11 634,084
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	40,000	1 882,361 26,861	75 294,432 1 074,432
		Total L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni Inclusiv salariu				146 009,916 12 708,516
		1.1.6. L495.1 Drum de acces spre s.Hansca				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,000	196,432 32,317	9 821,595 1 615,845
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	35,470 1,330	5 320,497 199,567

1	2	3	4	5	6	7
		Total L495.1 Drum de acces spre s.Hansca Inclusiv salariu				15 142,092 1 815,412
		1.1.7. L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,000	196,432 32,317	58 929,570 9 695,070
12	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000	1 882,361 26,861	28 235,412 402,912
		Total L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni Inclusiv salariu				87 164,982 10 097,982
		1.1.8. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Vechi				
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	340,000	196,432 32,317	66 786,846 10 987,746
		Total L497 Drum de acces spre s.Rusestii Vechi Inclusiv salariu				66 786,846 10 987,746
		1.1.9. L498 Drum de acces spre s.Horodca				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	560,000	196,432 32,317	110 001,864 18 097,464
15	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000	1 882,361 26,861	28 235,412 402,912
		Total L498 Drum de acces spre s.Horodca Inclusiv salariu				138 237,276 18 500,376
		1.1.10. L499 Drum de acces spre s.Gaureni				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000	196,432 32,317	23 571,828 3 878,028
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu	t	6,000	1 882,361 26,861	11 294,165 161,165

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.				
		Total L499 Drum de acces spre s.Gaureni Inclusiv salariu				34 865,993 4 039,193
		1.1.11. L500 Drum de acces spre s.Budai				
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000	196,432 32,317	29 464,785 4 847,535
		Total L500 Drum de acces spre s.Budai Inclusiv salariu				29 464,785 4 847,535
		1.1.12. L501 Drum de acces spre s.Baltati				
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000	196,432 32,317	39 286,380 6 463,380
		Total L501 Drum de acces spre s.Baltati Inclusiv salariu				39 286,380 6 463,380
		1.1.13. L502 R3-drum de acces spre s.Bardar				
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000	196,432 32,317	39 286,380 6 463,380
21	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000	1 882,361 26,861	28 235,412 402,912
		Total L502 R3-drum de acces spre s.Bardar Inclusiv salariu				67 521,792 6 866,292
		1.1.14. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000	196,432 32,317	29 464,785 4 847,535
		Total L503 G106-Puhoi-Varatic-G106 Inclusiv salariu				29 464,785 4 847,535

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.15. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000	196,432 32,317	39 286,380 6 463,380
		Total L505 G110-Gangura-Homuteanovca Inclusiv salariu				39 286,380 6 463,380
		1.1.16. L507 Drum de acces spre s.Rezeni				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000	196,432 32,317	23 571,828 3 878,028
		Total L507 Drum de acces spre s.Rezeni Inclusiv salariu				23 571,828 3 878,028
		1.1.17. L508 G110-Carbuna-Cainari				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	390,000	196,432 32,317	76 608,441 12 603,591
		Total L508 G110-Carbuna-Cainari Inclusiv salariu				76 608,441 12 603,591
		Total Intretinerea imbracamintelor asfaltice Inclusiv salariu				968 723,620 124 476,515
		1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite				
		1.2.1. L461 M1-Condrita-G70				
26	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	56,000	498,582 41,970	27 920,592 2 350,320
		Total L461 M1-Condrita-G70 Inclusiv salariu				27 920,592 2 350,320
		1.2.2. L493 R3-Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
27	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si	m3	56,000	454,817 28,120	25 469,746 1 574,714

1	2	3	4	5	6	7
		cilindarea lor cu autogreder				
28	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (PGS)	m2	2 000,000	12,209 1,259	24 418,200 2 518,200
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	6 623,072 207,332	198 692,154 6 219,954
		Total L493 R3-Buteni-Molesti-Rezeni-M3 Inclusiv salariu				248 580,100 10 312,868
		1.2.3. L501 Drum de acces spre s.Baltati				
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,600	6 623,071 207,332	30 466,126 953,726
		Total L501 Drum de acces spre s.Baltati Inclusiv salariu				30 466,126 953,726
		1.2.4. L504 G106-acces spre s.Misovca-G106				
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,400	6 623,072 207,332	108 618,382 3 400,242
		Total L504 G106-acces spre s.Misovca-G106 Inclusiv salariu				108 618,382 3 400,242
		1.2.5. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
32	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	100,000	498,582 41,970	49 858,200 4 197,000
		Total L505 G110-Gangura-Homuteanovca Inclusiv salariu				49 858,200 4 197,000
		1.2.6. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	8,400	6 623,072 207,332	55 633,807 1 741,587

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total L503 G106-Puhoi-Varatic-G106 Inclusiv salariu				55 633,807 1 741,587
		1.2.7. L506 Drum de acces spre s.Cigirleni				
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 623,072 207,332	105 969,149 3 317,309
35	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	400,000	550,661 62,116	220 264,496 24 846,240
		Total L506 Drum de acces spre s.Cigirleni Inclusiv salariu				326 233,645 28 163,549
		1.2.8. L508 G110-Carbuna-Cainari				
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	6 623,072 207,332	158 953,723 4 975,963
		Total L508 G110-Carbuna-Cainari Inclusiv salariu				158 953,723 4 975,963
		Total Intretinerea imbracamintelor impietruite Inclusiv salariu				1 006 264,57 5 56 095,255
		1.3. Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite				
37	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	11 040,000	1,259 0,839	13 903,776 9 266,976
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	92,000	462,000 0,000	42 504,000 0,000
		Total Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite Inclusiv salariu				56 407,776 9 266,976
		1.4. Intretinerea terasamentelor si a sisteeleor de evacuare a apelor				

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	22,000	<u>1 516,200</u> 0,000	<u>33 356,400</u> 0,000
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	180,000	<u>243,600</u> 0,000	<u>43 848,000</u> 0,000
41	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,000	<u>471,188</u> 72,188	<u>23 559,420</u> 3 609,420
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,000	<u>2 003,400</u> 0,000	<u>8 013,600</u> 0,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Y=1.6 t/mc)	t	640,000	<u>26,500</u> 0,000	<u>16 960,000</u> 0,000
		Total Intretinerea terasamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor Inklusiv salariu				125 737,420 3 609,420
		1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor				
44	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	25,000	<u>316,462</u> 52,462	<u>7 911,562</u> 1 311,562
45	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	35 000,000	<u>0,546</u> 0,126	<u>19 106,850</u> 4 406,850
46	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 500,000	<u>6,500</u> 0,000	<u>16 250,000</u> 0,000
47	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	50,000	<u>101,148</u> 101,148	<u>5 057,385</u> 5 057,385
48	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	70 000,000	<u>0,130</u> 0,130	<u>9 107,490</u> 9 107,490
49	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	450,000	<u>3,777</u> 3,777	<u>1 699,785</u> 1 699,785

1	2	3	4	5	6	7
50	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	760,000	17,394 8,394	13 219,440 6 379,440
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	220,000	38,155 7,555	8 394,012 1 662,012
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,000	430,612 430,612	7 751,020 7 751,020
		Total Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor Inklusiv salariu				88 497,544 37 375,544
		1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,500	2 003,400 0,000	9 015,300 0,000
54	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,000	236,291 236,291	11 814,555 11 814,555
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Y=1.6 t/mc)	t	800,000	26,500 0,000	21 200,000 0,000
56	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	4,500	224,120 224,120	1 008,539 1 008,539
57	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	4,500	336,795 184,248	1 515,579 829,117
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (oprire auto)	m2	114,000	61,533 26,861	7 014,785 3 062,131
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire	m2	230,400	4,609 1,259	1 061,937 290,097

1	2	3	4	5	6	7
		auto)				
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (oprire auto)	m2	234,000	45,330 28,959	10 607,243 6 776,476
		Total Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri) Inclusiv salariu				63 237,938 23 780,915
		Total Lot 1. Intretinere de rutina a drumurilor cu litare "L" locale a r-lui Ialoveni Inclusiv salariu				2 308 868,87 3 254 604,625
		2. Lot 2. Constructia si montarea statiei de asteptare a trasnportului public - 2 buc (L500 com Tipala r-nul Ialoveni) 2.1. L500-Budai com Tipala 2.1.1. Lucrari de terasament				
61	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,960	135,565 135,565	536,838 536,838
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				536,838 536,838
		2.1.2. Fundatia				
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,980	92,923 50,364	183,988 99,721
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,510	14,594 2,814	299,320 57,709
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	46,890	14,005 2,225	656,703 104,338

1	2	3	4	5	6	7
65	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	3,170	1 013,030 188,865	3 211,304 598,702
		Total Fundatia Inclusiv salariu				4 351,315 860,470
		2.1.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel				
66	pret piata	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
		Total Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel Inclusiv salariu				15 000,000
		Total L500-Budai com Tipala Inclusiv salariu				19 888,153 1 397,308
		2.2. L501-Baltati com Tipala				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
67	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,960	135,565 135,565	536,838 536,838
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				536,838 536,838
		2.2.2. Fundatia				
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,980	92,923 50,364	183,988 99,721
69	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,510	14,594 2,814	299,320 57,709

1	2	3	4	5	6	7
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	46,890	14,005 2,225	656,703 104,338
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	3,170	1 013,030 188,865	3 211,304 598,702
		Total Fundatia Inclusiv salariu				4 351,315 860,470
		2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel				
72	pret piata	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
		Total Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel Inclusiv salariu				15 000,000
		Total L501-Baltati com Tipala Inclusiv salariu				19 888,153 1 397,308
		Total Lot 2. Constructia si montarea statiei de asteptare a trasnportului public - 2 buc (L500 com Tipala r-nul Ialoveni) Inclusiv salariu				39 776,306 2 794,616
		3. Lot 3. Reparatia drumului L508 C110-Carbuna-Cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V=1000m.1.x6,0 m lat=5760m2				
73	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66.5m3/1000m2)	100m2	57,600	2 636,425 234,193	151 858,064 13 489,494
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t	3,744	7 011,912 0,000	26 252,600 0,000
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	5 760,000	164,756 2,518	948 993,408 14 504,832

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	1,790	7 013,631 0,000	12 554,400 0,000
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranluar dens, Tip B marca III)	m2	5 760,000	129,244 2,099	744 447,456 12 087,360
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	960,000	35,470 1,330	34 051,171 1 277,231
		Total Lot 3. Reparatie drumului L508 C110-Carbuna-Cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V=1000m.1.x6,0 m lat=5760m2 Inklusiv salariu				1 918 157,09 9 41 358,917
		4. Lot 4. reparatie drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km 2,200 4.1. Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6,0 lat=6000m2				
79	DI89B	Reparatie drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66.5m3/1000m2)	100m2	60,000	2 636,423 234,193	158 185,356 14 051,556
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t	3,900	7 012,500 0,000	27 348,750 0,000
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II	m2	6 000,000	138,386 2,518	830 314,800 15 109,200
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	1,860	7 013,226 0,000	13 044,600 0,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic	m2	6 000,000	129,244 2,099	775 466,100 12 591,000

1	2	3	4	5	6	7
		microgranluar dens, SMBg-II)				
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000	35,470 1,330	35 469,849 1 330,449
		Total Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6,0 lat=6000m2 Inclusiv salariu				1 839 829,45 5 43 082,205
		4.2. Tub de scurgere d=0.60 km, PK -0.00+15.20m 4.2.1. Montarea tubului d-0.60m L=10m				
85	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,200	1 075,200 0,000	215,040 0,000
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200	2 003,400 0,000	400,680 0,000
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,400	86,458 86,458	380,416 380,416
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /h=18 cm	m3	2,520	399,075 41,554	1 005,670 104,715
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,500	1 780,760 335,760	4 451,900 839,400
90	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,000	89,317 23,671	1 071,803 284,053
91	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) конопатка швов паклей	t	0,008	2 490,000 1 086,000	19,920 8,688
		Total Montarea tubului d-0.60m L=10m				7 545,429 1 617,272

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.2.2. Caminul de acumulare a apelor pluviale				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,250	398,416 41,468	99,604 10,367
93	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,200	1 013,515 188,865	202,703 37,773
94	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului	m2	3,200	100,803 70,090	322,569 224,288
95	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, V=4,0x0,8x0,2m	m3	0,640	1 331,381 143,552	852,084 91,873
96	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,200	87,736 23,674	280,756 75,756
97	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,000	1 398,926 47,426	1 398,926 47,426
		Total Caminul de acumulare a apelor pluviale Inclusiv salariu				3 156,642 487,483
		Total Tub de scurgere d=0.60 km, PK -0.00+15.20m Inclusiv salariu				10 702,071 2 104,755
		Total Lot 4. reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km 2,200 Inclusiv salariu				1 850 531,52 6 45 186,960

		Total	lei	6 117 333,84
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	77 387,66
		Total	100,00 +	6 194 721,50
		Cheltuieli de regie	5,00 %	309 736,07
		Total	100,00 +	6 504 457,57
		Beneficiu de deviz	2,00 %	130 089,15
		Total	100,00 +	6 634 546,72
		TVA	20,00 %	1 326 909,34
		Total deviz: Inclusiv salariu	7 961 456,06	
			343 945,14	

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliu Raional Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea de rutina si
reparatia drumurilor cu litera
"L" locale ale Consiliului
Raional Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor cu litera "L" locale ale Consiliului
Raional Ialoveni, intretinerea imbracamintelor asfaltice, intretinerea
terasamentelor si a sistemelor de evacuare a**

Valoarea de deviz 7 961 456,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,448	41,97	18,803
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,960	41,97	3 062,131
3.	7123010010200	Betonist	h-om	90,814	41,97	3 811,463
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,316	41,97	307,054
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,085	41,97	297,358
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,158	41,97	174,512
7.	7124030010900	Drumar	h-om	31,250	41,97	1 311,562
8.	7129020012800	Pavator	h-om	796,168	41,97	33 415,171
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 254,690	41,97	178 569,340
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,130	41,97	47,426
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,207	41,97	8,688
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,372	41,97	7 066,573
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	103,785	41,97	4 355,856
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	244,000	41,97	10 240,680
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	909,168	41,97	38 157,781
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	576,416	41,97	24 192,180
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	188,560	41,97	7 913,863

18.	9310060019930	Muncitor	h-om	738,496	41,97	30 994,677
		Total manopera				343 945,14

Materiale:

1.	066	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	2,000	15 000,00	30 000,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	812,160	1 090,00	885 254,400
3.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	708,000	1 090,00	771 720,000
4.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte microgranluar dens, Tip B marca III	t	541,440	1 290,00	698 457,600
5.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	564,000	1 290,00	727 560,000
6.	11202062010361	Savura	m3	99,400	246,00	24 452,400
7.	1212121212121	Apa	m3	408,400	1,00	408,400
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	99,400	266,00	26 440,400
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	21,624	266,00	5 751,984
10.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm (PGS)	m3	30,000	210,00	6 300,000
11.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	265,860	246,00	65 401,560
12.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 878,660	246,00	462 150,360
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	198,120	246,00	48 737,520
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	649,985	246,00	159 896,310
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	284,340	246,00	69 947,640
16.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	152,460	650,00	99 099,000
17.	1421102200000	Nisip bitumat	t	70,560	150,00	10 584,000
18.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	76,034	246,00	18 704,364
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,312	210,00	1 115,520
20.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	128,428	210,00	26 969,880
21.	14221022055070	Beton asfaltic	t	430,675	1 290,00	555 570,750
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,700	7,50	87,750
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 250,00	6,500
24.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,007	3 250,00	22,750
25.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,010	3 250,00	32,500
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	3 250,00	45,500
27.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,007	3 250,00	22,750
28.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,160	3 250,00	520,000
29.	2010237318750	Distantieri	buc	20,222	0,57	11,526
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,396	210,16	83,224
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,476	20,84	9,920
32.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,071	6 750,00	479,250
33.	23203226000401	Bitum	t	11,633	6 750,00	78 522,750
34.	23203226001101	Bitum	t	2,247	6 750,00	15 167,250
35.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	14,278	6 750,00	96 376,500
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,560	21,50	743,040
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	73,520	36,67	2 695,978
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,600	36,26	3 393,936
39.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	75,600	42,17	3 188,052
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,192	1,38	171,385
41.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 812,201	1,38	2 500,838
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,040	2,83	39,733
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	813,960	1,81	1 473,268
44.	2663102100000	Beton	m3	48,400	950,00	45 980,000
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,804	0,00	0,000
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,679	1 050,00	712,950
47.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,013	750,00	9,750
48.	26661228005611	Tuburi din beton armat d-0,6 m	m3	2,500	950,00	2 375,000

49.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,025	17 000,00	425,000
50.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,234	48,00	11,232
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	42,046	11,25	473,018
52.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	96,124	11,25	1 081,394
53.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	317,520	12,35	3 921,372
54.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,165	16,33	2,694
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,198	16,33	3,234
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,348	16,33	22,014
57.	2811106304564	Parapet metalic	kg	11 600,000	12,36	143 376,000
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,316	13,33	4,212
59.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,099	52,00	5,148
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,188	6,68	7,936
61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,188	0,70	0,832
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020	52,00	1,040
63.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,165	13,33	2,199
64.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,020	1 325,00	1 351,500
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,118	52,00	6,136
66.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	117,000	2,50	292,500
67.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,118	750,00	88,500
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	312,970	1,00	312,970
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,856	1,00	2,856
70.	4100126202818	Apa	m3	0,277	1,00	0,277
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,520	2,50	28,800
		Total materiale de constructii				5 100 615,07

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,163	150,00	174,450
2.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,059	1,20	0,071
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	35,910	55,00	1 975,050
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,581	55,00	31,955
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	468,125	55,00	25 746,875
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,340	7,00	16,380
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,950	250,00	1 237,500
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,096	25,00	2,400
9.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	77,440	125,00	9 680,000
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,388	200,00	677,600
11.	29522200003547	Autogreder	h-ut	150,029	420,00	63 012,180
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	292,797	420,00	122 974,740
13.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	96,667	150,00	14 500,050
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	400,046	200,00	80 009,200
15.	29522400040040	Compactor	h-ut	52,430	180,00	9 437,400
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	147,432	200,00	29 486,400
17.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	269,374	180,00	48 487,320
18.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	48,480	150,00	7 272,000
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	134,538	120,00	16 144,560
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	147,432	600,00	88 459,200
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,512	420,00	215,040
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	41,499	420,00	17 429,580
23.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,118	420,00	49,560
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	25,645	420,00	10 770,900
25.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	35,340	7,00	247,380
26.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	29,960	120,00	3 595,200

27.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	77,440	250,00	19 360,000
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,924	68,00	266,832
29.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,373	55,00	20,515
30.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,208	45,00	9,360
31.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,256	68,00	17,408
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,700	45,00	256,500
33.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	152,000	45,00	6 840,000
34.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,344	7,00	9,408
35.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	10,536	250,00	2 634,000
36.	29525000050040	Tractor	h-ut	77,910	170,00	13 244,700
37.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	30,000	220,00	6 600,000
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,634	250,00	408,500
39.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	152,640	250,00	38 160,000
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	111,167	260,00	28 903,420
41.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	35,280	125,00	4 410,000
		Total utilaje de constructii				672 773,63

Total	lei	6 117 333,84
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	77 387,66
Total	100,00 +	6 194 721,50
Cheltuieli de regie	5,00 %	309 736,07
Total	100,00 +	6 504 457,57
Beneficiu de deviz	2,00 %	130 089,15
Total	100,00 +	6 634 546,72
TVA	20,00 %	1 326 909,34

Total deviz: **7 961 456,06**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliu Raional Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor cu litera "L" locale ale Consiliului Raional Ialoveni

Investitor Consiliu Raional Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 1. Intretinere de rutina a drumurilor cu litare "L" locale a r-lui Ialoveni				
		1.1. Intretinerea imbracamintelor asfaltice				
		1.1.1. L461 M1-Condrita-G70				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.2. L469 Chisinau-Codru Piatra Alba				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici				
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361 26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	29522700003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.4. L493 R3-Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
6	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361

1	2	3	4	5	6	7
						26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni				
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432
						32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361
						26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.6. L495.1 Drum de acces spre s.Hansca				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432
						32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,470
						1,330
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	41,97	1,330
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	246,00	30,996
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,473
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	260,00	0,253
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	120,00	1,320
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,091
		1.1.7. L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432
						32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
12	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361
						26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.8. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Vechi				
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.9. L498 Drum de acces spre s.Horodca				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
15	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361 26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.10. L499 Drum de acces spre s.Gaureni				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361 26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.11. L500 Drum de acces spre s.Budai				
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.12. L501 Drum de acces spre				

1	2	3	4	5	6	7
		s.Baltati				
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.13. L502 R3-drum de acces spre s.Bardar				
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
21	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 882,361 26,861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	41,97	26,861
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa 9BK-2	t	0,1180	6 750,00	796,500
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	250,00	160,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	125,00	80,000
		1.1.14. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.15. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.16. L507 Drum de acces spre s.Rezeni				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.1.17. L508 G110-Carbuna-Cainari				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			196,432 32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,317
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,350
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 750,00	4,050
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	55,00	6,875
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	180,00	2,520
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	170,00	1,360
		1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite				
		1.2.1. L461 M1-Condrita-G70				
26	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			498,582 41,970
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,97	10,073
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,97	31,897
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	246,00	312,420
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	266,00	27,132
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	210,00	53,970
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	1,00	0,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	260,00	6,500
		1.2.2. L493 R3-Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
27	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			454,817 28,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	41,97	28,120
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	1,00	0,275
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	246,00	312,420
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	266,00	27,132
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	210,00	53,760
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	420,00	3,780
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	150,00	22,050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	260,00	7,280
28	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (PGS)	m2			12,209 1,259
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	41,97	0,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	41,97	0,630
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm (PGS)	m3	0,0150	210,00	3,150
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,770
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 623,072 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	246,00	4 649,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	246,00	369,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	246,00	246,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,640
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. L501 Drum de acces spre s.Baltati				
30	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 623,071 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	246,00	4 649,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	246,00	369,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	246,00	246,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,622
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,378
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,617
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,522
		1.2.4. L504 G106-acces spre s.Misovca-G106				
31	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 623,072 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	246,00	4 649,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	246,00	369,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	246,00	246,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,645
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,355
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,646
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,494
		1.2.5. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
32	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			498,582 41,970
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	41,97	10,073
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	41,97	31,897
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	246,00	312,420
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	266,00	27,132
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	210,00	53,970
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	1,00	0,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	260,00	6,500
		1.2.6. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
33	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 623,072 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	246,00	4 649,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	246,00	369,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	246,00	246,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,650
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,350
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,652

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,488
		1.2.7. L506 Drum de acces spre s.Cigirleni				
34	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 623,072 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	246,00	4 649,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	246,00	369,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	246,00	246,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,640
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
35	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m			550,661 62,116
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	41,97	6,715
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	41,97	25,602
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	41,97	23,503
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	41,97	6,295
	2663102100000	Beton	m3	0,1210	950,00	114,950
	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	12,36	358,440
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940	1,38	0,406
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	246,00	0,246
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,210
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	3 250,00	1,300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	36,67	5,024
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	42,17	7,970
		1.2.8. L508 G110-Carbuna-Cainari				
36	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 623,072 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	246,00	4 649,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	246,00	369,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	246,00	246,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,640
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		1.3. Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite				
37	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,259 0,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,839
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	420,00	0,420
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			462,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	420,00	462,000
		1.4. Intretinerea terasamentelor si a sisteelor de evacuare a apelor				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 516,200

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,200
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			243,600 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	420,00	243,600
41	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			471,188 72,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	41,97	72,188
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	420,00	399,000
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 003,400 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Y=1.6 t/mc)	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor				
44	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			316,462 52,462
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	41,97	52,462
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	220,00	264,000
45	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,546 0,126
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	41,97	0,042
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	41,97	0,084
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	420,00	0,420
46	Dl106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,500 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	260,00	6,500
47	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			101,148 101,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	41,97	101,148
48	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,130 0,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	41,97	0,130
49	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			3,777 3,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,777
50	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2			17,394 8,394
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	45,00	9,000
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			38,155 7,555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,555
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	170,00	30,600
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			430,612 430,612

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	41,97	430,612
		1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 003,400
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400
54	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			236,291
						236,291
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	41,97	236,291
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Y=1.6 t/mc)	t			26,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,500
56	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t			224,120
						224,120
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3400	41,97	224,120
57	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t			336,795
						184,248
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3900	41,97	184,248
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,1600	36,67	152,547
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (oprire auto)	m2			61,533
						26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,861
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,923
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	7,00	2,170
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	55,00	17,325
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire auto)	m2			4,609
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (oprire auto)	m2			45,330
						28,959
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,97	28,959
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,26	14,504
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,83	0,170
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,00	0,070
		2. Lot 2. Constructia si montarea statiei de asteptare a trasnportului public - 2 buc (L500 com Tipala r-nul Ialoveni)				
		2.1. L500-Budai com Tipala				
		2.1.1. Lucrari de terasament				
61	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			135,565
						135,565

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,565
		2.1.2. Fundatia				
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,923 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,263
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,68	2,004
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	52,00	1,549
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,33	0,817
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,33	1,064
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	210,16	21,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,490
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,641
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,505
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,594 2,814
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,127
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,531
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,57	0,086
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,33	0,163
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,005 2,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,97	2,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,126
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,531
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,57	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,33	0,163
65	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			1 013,030 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,97	172,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,38	382,391
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,732
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	246,00	169,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,140
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,552
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	68,00	40,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,461
		2.1.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel				
66	pret piata	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc			15 000,000 0,000
	066	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
		2.2. L501-Baltati com Tipala				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
67	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			135,565 135,565

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,565
		2.2.2. Fundatia				
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,923 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,263
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,68	2,004
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	52,00	1,549
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,33	0,817
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,33	1,064
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	210,16	21,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,490
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,641
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,505
69	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,594 2,814
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,127
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,531
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,57	0,086
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,33	0,163
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,005 2,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,97	2,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,126
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,531
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,57	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,33	0,163
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			1 013,030 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,97	172,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,38	382,391
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,732
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	246,00	169,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,140
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,552
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	68,00	40,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,461
		2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel				
72	pret piata	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc			15 000,000 0,000
	066	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
		3. Lot 3. Reparatia drumului L508 C110-Carbuna-Cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V=1000m.1.x6,0 m lat=5760m2				
73	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66.5m3/1000m2)	100m2			2 636,425 234,193

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	41,97	234,193
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	246,00	282,900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	246,00	1 353,000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	1,00	2,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	125,00	37,500
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	170,00	12,071
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,299
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	420,00	162,961
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t			7 011,912 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 750,00	6 951,923
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	59,989
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,756 2,518
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,97	2,518
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 090,00	153,690
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,35	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,740
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t			7 013,631 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 750,00	6 953,631
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranluar dens, Tip B marca III)	m2			129,244 2,099
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,099
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte microgranluar dens, Tip B marca III	t	0,0940	1 290,00	121,260
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,35	0,136
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,180
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,470 1,330
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	41,97	1,330
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	246,00	30,996
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,474
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	260,00	0,252
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	120,00	1,320
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,090
		4. Lot 4. reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km 2,200				
		4.1. Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6,0 lat=6000m2				
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66.5m3/1000m2)	100m2			2 636,423 234,193
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	41,97	234,193
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	246,00	282,900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	246,00	1 353,000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	1,00	2,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	125,00	37,500

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	170,00	12,070
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,300
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	420,00	162,960
80	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t			7 012,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 750,00	6 952,500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II	m2			138,386 2,518
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,97	2,518
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1180	1 090,00	128,620
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,35	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,320
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,320
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,960
82	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t			7 013,226 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 750,00	6 953,226
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranluar dens, SMBg-II)	m2			129,244 2,099
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,099
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 290,00	121,260
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,35	0,136
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,180
84	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,470 1,330
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	41,97	1,330
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	246,00	30,996
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,474
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	260,00	0,252
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	120,00	1,320
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,090
		4.2. Tub de scurgere d=0.60 km, PK -0.00+15.20m				
		4.2.1. Montarea tubului d-0.60m L=10m				
85	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3			1 075,200 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	420,00	1 075,200
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 003,400 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400

1	2	3	4	5	6	7
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458 86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,458
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /h=18 cm	m3			399,075 41,554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,554
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	246,00	282,900
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,546
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,976
89	Dl122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 780,760 335,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	41,97	335,760
	26661228005611	Tuburi din beton armat d-0,6 m	m3	1,0000	950,00	950,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	495,000
90	Dl121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			89,317 23,671
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	41,97	23,671
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	6 750,00	31,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	750,00	5,813
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	17 000,00	28,333
91	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) конопатка швов паклей	t			2 490,000 1 086,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	41,97	1 086,000
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	48,00	1 404,000
		4.2.2. Caminul de acumulare a apelor pluviale				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			398,416 41,468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,468
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	246,00	282,408
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,440
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
93	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3			1 013,515 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,97	172,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,790
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,38	382,390
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	246,00	169,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,295
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,025
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	8,400
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	68,00	40,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
94	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului	m2			100,803 70,090
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	41,97	70,090
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	3 250,00	10,156
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	3 250,00	7,109
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	3 250,00	7,109
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	13,33	0,687
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	52,00	1,609
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,33	0,842
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	7,00	2,450

1	2	3	4	5	6	7
95	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, V=4,0x0,8x0,2m	m3			1 331,381 143,552
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200	41,97	114,172
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	41,97	29,380
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0300	1 050,00	1 113,984
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	750,00	15,234
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,38	14,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,011
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	68,00	27,200
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	45,00	14,625
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	7,00	2,450
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	1,20	0,111
96	Dl121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			87,736 23,674
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	41,97	23,674
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	6 750,00	31,641
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	750,00	5,859
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	17 000,00	26,563
97	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			1 398,926 47,426
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	41,97	47,426
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 325,00	1 351,500

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Consiliu Raional Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.