

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-2

**Statia de pompare N1A. Utilaj.**

**Valoarea de deviz 647 095,02 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтажные работы</b>				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )	buc	1,00	1 661,492 1 218,992	1 661,492 1 218,992
		<i>Total</i>	Lei			1 661,492
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			292,558
		<i>Total</i>				1 954,050
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			682,636
		<i>Total</i>				2 636,686
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			105,467
		<i>Total</i>				2 742,153
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>2 742,153 1 218,992</b>
		<b>2. Оборудование.</b>				
2	Pret de	Огоимость канализационной	buc	1,00	530 142,000	530 142,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			530 142,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			6 361,704
		<b>Total Оборудование. Inclusiv salariu</b>				<b>536 503,704</b>

		Total	Lei			539 245,85
		TVA	20 %			107 849,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>647 095,02</b>
						<b>1 218,99</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2  
Statia de pompare N1A. Utilaj.**

**Valoarea de deviz 647 095,02 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

**Manopera :**

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	64,84	1 218,992
		<b>Total manopera</b>				<b>1 218,99</b>

**Materiale:**

1.	(PIF) (SPAU 1	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc	1,0000	530 142,00	530 142,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>530 142,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5900	750,00	442,500
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>442,50</b>

Total	Lei	539 245,85
TVA	20 %	107 849,17

**Total deviz:**

**647 095,02**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтажные работы</b>				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )	buc			1 661,492 1 218,992
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	64,84	1 218,99
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5900	750,00	442,50
		<i>Total</i>	Lei			1 661,492
		<b>2. Оборудование.</b>				
2	Pret de piata	Огоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc			530 142,000 0,000
	(PIF) (SPAU 1	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc	1,0000	530 142,00	530 142,00
		<i>Total</i>	Lei			530 142,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.

