

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 637 109,90 Lei

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	31,0000	126,467 18,467	3 920,471 572,471
	1	Muncitor	h-om	13,6400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	7,4400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,4400		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,4400		
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	31,0000	52,492 10,492	1 627,267 325,267
	1	Muncitor	h-om	7,7500		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,3400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,3400		
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	44,0000	2 390,520 159,486	105 182,880 7 017,384
	1	Muncitor	h-om	167,2000		
	106	Pilon CB 105-5	buc	22,0000		
	105	Pilon CB 9.5	buc	22,0000		
	124	Vopsea de ulei neagra	kg	0,0176		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	34,3200		
4	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,4000	2 365,800 797,430	946,320 318,972
	1	Muncitor	h-om	7,6000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2200		
	10191373	Otel fisie necalcat 25*4 mm	m	40,0000		

	1019852	Vopsea	kg	0,8000		
	021102	Turle telescopice	h-ut	0,0760		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	1,3440		
	Cheltuieli directe		Lei			111 676,938
	Asigurarea sociala si medicala		22,5 %			1 852,671
	Total					113 529,609
	Cheltuieli de regie		10 %			11 352,961
	Total					124 882,570
	Beneficiul de deviz		4 %			4 995,303
	Total					129 877,873
	Total Lucrari de constructie					129 877,873
	Inclusiv salariu					8 234,094
	2. Capitolul 2. Lucrari de montare					
5	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	174,0000	144,605 76,805	25 161,287 13 364,087
	1	Muncitor	h-om	318,4200		
	3330	Clema de strapungere PC 4-70	buc	348,0000		
	021102	Turle telescopice	h-ut	62,6400		
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	9,9500	13 942,409 1 464,753	138 726,972 14 574,292
	1	Muncitor	h-om	347,2550		
	12	Consola de ancora CA 1500	buc	255,0000		
	123	Clema de ancora PA 235 ZAB 2*35mm2	buc	255,0000		
	124	Cirlig KG	buc	210,0000		
	2222	Clema de suport RA-25	buc	210,0000		
	2221	Banda F 2007	m	670,0000		
	555	Clema de stringere PC 25-70	buc	64,0000		
	22244	Clame A200	buc	670,0000		
	444	Clema PS-I-1	buc	174,0000		
	43	Conductori izolati SIP-4 2*25mm2	m	9 950,0000		
	021102	Turle telescopice	h-ut	32,2380		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	17,4125		
7	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	174,0000	337,018 143,118	58 641,080 24 902,480
	1	Muncitor	h-om	593,3400		
	1261	Consola metalica KP-4M	buc	174,0000		
	021102	Turle telescopice	h-ut	231,4200		
8	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,5000	527,281 96,111	1 845,485 336,390
	1	Muncitor	h-om	8,0150		
	5550	Cablu AVVG 3*4mm2	m	350,0000		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0850		
	021102	Turle telescopice	h-ut	0,0350		
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	137,219 99,469	274,438 198,938
	1	Muncitor	h-om	4,7400		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	1,4200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400		
10	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport	buc	1,0000	14,270	14,270

		pregatit, monofaza			14,270	14,270
	1	Muncitor	h-om	0,3400		
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	128,010 97,370	128,010 97,370
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	887771	Automat BA 47-29/1p/32/B	buc	1,0000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice	h-ut	0,2000		
12	08-03-521-1	Interrupitor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	102,957 49,525	102,957 49,525
	1	Muncitor	h-om	1,1800		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400		
	555777	Declansator BH 32 /2/32 A	buc	1,0000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600		
	350451	Prese hidraulice	h-ut	0,1000		
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	328,316 133,045	328,316 133,045
	1	Muncitor	h-om	3,1700		
	9999	Contactator magnetic KMI-25 A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
14	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	141,794 125,910	141,794 125,910
	1	Muncitor	h-om	3,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1200	1 503,425 520,425	180,411 62,451
	1	Muncitor	h-om	1,4880		
	221777	Cablu AVVG 2*25mm2	m	12,0000		
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 539,360 1 456,360	453,936 145,636
	1	Muncitor	h-om	3,4700		
	777	Furtun metalic d-38mm	m	10,0000		
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	88,218 65,473	176,436 130,946
	1	Muncitor	h-om	3,1200		
	333699	Automat BA 47-29/1p/25/B	buc	1,0000		
	2225588	Automat BA 47-29/1p/10B	buc	1,0000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800		
18	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	10,0000	709,550 629,550	7 095,500 6 295,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	150,0000		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	8,0000		
Cheltuieli directe			Lei		233 270,892	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		13 596,939	

Total					246 867,831	
Cheltueli de regie					42 %	25 380,953
Total						272 248,784
Beneficiul de deviz					4 %	10 889,952
Total						283 138,736
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						283 138,736
Inclusiv salariu						60 430,840
3. Capitolul 3. Utilaj						
19	000112	Позиция	buc	0,0000	73 880,420	73 880,420
					0,000	0,000
	224782	Taimer TE-15 16 A	buc	1,0000		
	789	Contor electronic ZCG 112 ASE 220 V 40 A	buc	1,0000		
	22558	Dulap BZUM-TF-25 A	buc	1,0000		
	88885	Limitator de supra tensiune OPS- 1 p	buc	1,0000		
	0001012	Dulap de dirijare SMP 300*400*250	buc	1,0000		
	222550	Corp de iluminat LED 50 W	buc	174,0000		
Cheltuieli directe			Lei		73 880,420	
Cheltueli de depozit			1,2 %		886,565	
Total Capitolul 3. Utilaj					74 766,985	
Inclusiv salariu					0,000	
Cheltuieli directe			Lei		487 783,61	
Materiale auxiliare			5 %		15 407,61	
Total					503 191,22	
Cheltueli de transport			9 %		27 733,70	
Total					530 924,92	
TVA			20 %		106 184,98	
Total deviz:					637 109,90	
Inclusiv salariu					68 664,93	

Intocmit

Verificat



(funcioia, semnatura)

Primaria

(funcioia, semnatura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 637 109,90 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 486,0480	41,97	62 369,434
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	150,0000	41,97	6 295,500
		Total manopera				68 664,93

Materiale:

1.	0001012	Dulap de dirijare SMP 300*400*250	buc	1,0000	382,38	382,380
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4200	59,00	24,780
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,1930	41,80	49,867
4.	10191373	Otel fisie necalmat 25*4 mm	m	40,0000	12,40	496,000
5.	1019852	Vopsea	kg	0,8400	95,00	79,800
6.	105	Pilon CB 9.5	buc	22,0000	1 570,00	34 540,000
7.	106	Pilon CB 105-5	buc	22,0000	2 580,00	56 760,000
8.	12	Consola de ancora CA 1500	buc	255,0000	24,75	6 311,250
9.	123	Clema de ancora PA 235 ZAB 2*35mm2	buc	255,0000	9,75	2 486,250
10.	124	Vopsea de ulei neagra	kg	0,0176	85,00	1,496
11.	124	Cirlig KG	buc	210,0000	8,33	1 749,300
12.	1261	Consola metalica KP-4M	buc	174,0000	87,50	15 225,000
13.	221777	Cablu AVVG 2*25mm2	m	12,0000	9,83	117,960
14.	2221	Banda F 2007	m	670,0000	9,04	6 056,800
15.	2222	Clema de suport RA-25	buc	210,0000	14,17	2 975,700
16.	22244	Clame A200	buc	670,0000	2,50	1 675,000
17.	222550	Corp de iluminat LED 50 W	buc	174,0000	408,34	71 051,160
18.	2225588	Automat BA 47-29/1p/10B	buc	1,0000	20,83	20,830
19.	224782	Taimer TE-15 16 A	buc	1,0000	376,05	376,050
20.	22558	Dulap BZUM-TF-25 A	buc	1,0000	1 125,00	1 125,000
21.	3330	Clema de strapungere PC 4-70	buc	348,0000	19,50	6 786,000
22.	333699	Automat BA 47-29/1p/25/B	buc	1,0000	22,50	22,500
23.	43	Conductori izolati SIP-4 2*25mm2	m	9 950,0000	9,34	92 933,000
24.	444	Clema PS-1-1	buc	174,0000	14,16	2 463,840
25.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0850	27,00	29,295
26.	555	Clema de stringere PC 25-70	buc	64,0000	22,50	1 440,000

27.	5550	Cablu AVVG 3*4mm2	m	350,0000	4,22	1 477,000
28.	555777	Declansator BH 32 /2/32 A	buc	1,0000	39,08	39,080
29.	777	Furtun metalic d-38mm	m	10,0000	30,83	308,300
30.	789	Contor electronic ZCG 112 ASE 220 V 40.A	buc	1,0000	487,50	487,500
31.	887771	Automat BA 47-29/1p/32/B	buc	1,0000	24,16	24,160
32.	88885	Limitator de supra tensiune OPS- 1 p	buc	1,0000	458,33	458,330
33.	9999	Contactator magnetic KMI-25 A	buc	1,0000	178,60	178,600
Total materiale de constructii						308 152,23

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	11,7800	150,00	1 767,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	11,7800	150,00	1 767,000
3.	021102	Turle telescopice	h-ut	326,4090	80,00	26 112,720
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,4400	150,00	1 116,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	2,7640	27,00	74,628
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	30,00	13,200
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	34,3200	200,00	6 864,000
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2200	27,00	5,940
9.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	8,0000	100,00	800,000
10.	350451	Prese hidraulice	h-ut	0,3000	27,00	8,100
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	17,4125	200,00	3 482,500
Total utilaje de constructii						42 011,09


Cheltuieli directe	Lei	487 783,61
Materiale auxiliare	5 %	15 407,61
Total		503 191,22
Cheltuieli de transport	9 %	27 733,70
Total		530 924,92
TVA	20 %	106 184,98

Total deviz:

637 109,90

Intocmit

Verificat



SRL "Moldcablu"

Primaria