

Lucrari de reparatie capitala in varianta alba a strazilor din cartierul Danuteni, mun.

Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 860 178,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Cimpiilor S=1360 m2				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,08	1 431,75 0,00	5 841,54 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,08	1 309,00 0,00	5 340,72 0,00
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	136,00	251,99 8,65	34 270,84 1 176,26
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	244,80	575,74 46,13	140 940,91 11 292,13
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km	t	571,00	21,66 0,00	12 367,86 0,00
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,52	200,10 0,00	104,05 0,00
Total str. Cimpiilor S=1360 m2					198 865,92	
Incluziv salariu					12 468,40	
		2. str. I. Slavici-S=1338 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,34	1 245,45 0,00	4 159,80 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal ,	100 m3	3,34	1 309,00	4 372,06

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m			0,00	0,00
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	133,80	251,99 8,65	33 716,46 1 157,24
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm2)	m3	240,84	575,74 46,13	138 660,99 11 109,47
11	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km	t	434,00	21,66 0,00	9 400,44 0,00
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,74	200,10 0,00	148,07 0,00
Total str. I. Slavici- S=1338 m2						190 457,83
Incluziv salariu						12 266,70
		3. str. Bailesti -portiunea str. St. cel Mare 224 - Bailesti 20 (L= 216mx3m)				
13	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,60	1 431,75 0,00	2 290,80 0,00
14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,60	1 309,00 0,00	2 094,40 0,00
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 5 cm	m3	32,40	251,99 8,65	8 164,51 280,23
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 15 cm)	m3	97,20	575,74 46,13	55 961,83 4 483,64
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km	t	308,00	21,66 0,00	6 671,28 0,00
Total str. Bailesti - portiunea str. St. cel Mare 224 - Bailesti 20 (L= 216mx3m)						75 182,82

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 763,87
		4. str. Bailesti 20 - str. V. Cupsea 22 (L= 330 m x 4m = 1320m2)				
18	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,30	1 431,75 0,00	4 724,77 0,00
19	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,30	1 309,00 0,00	4 319,70 0,00
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10cm	m3	132,00	251,99 8,65	33 262,88 1 141,67
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	237,60	575,74 46,13	136 795,59 10 960,01
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km	t	429,00	21,66 0,00	9 292,14 0,00
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,66	200,10 0,00	132,07 0,00
Total str. Bailesti 20 - str. V. Cupsea 22 (L= 330 m x 4m = 1320m2)						188 527,15
Incluziv salariu						12 101,68
		5. str. A. Russo (reparatie curenta)				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 086,00	3,37 2,88	3 655,48 3 130,94
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,86	3 270,85 321,74	35 521,41 3 494,13
Total str. A. Russo (reparatie curenta)						39 176,89
Incluziv salariu						6 625,06
		6. str. Podurilor A = 335 nr; B=3.5m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,93	1 245,45 0,00	3 649,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,93	1 309,00 0,00	3 835,37 0,00
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10cm	m3	117,20	251,99 8,65	29 533,40 1 013,66
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (dr. stratului de 15cm)	m3	141,00	575,74 46,13	81 179,20 6 504,05
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,70	200,10 0,00	140,07 0,00
Total str. Podurilor A = 335 nr; B=3.5m						118 337,21
Incluziv salariu						7 517,71
7. str. Z. Arbore A=654m B=4m						
31	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,54	1 431,75 0,00	9 363,65 0,00
32	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	6,54	1 309,00 0,00	8 560,86 0,00
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	261,60	251,99 8,65	65 920,99 2 262,58
34	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	471,00	575,74 46,13	271 173,07 21 726,29
35	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km	t	850,00	21,66 0,00	18 411,00 0,00
36	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,30	200,10 0,00	260,13 0,00
Total str. Z. Arbore A=654m B=4m						373 689,70
Incluziv salariu						23 988,87
8. str. Salcimilor A=416m						

1	2	3	4	5	6	7
		B=3.5m				
37	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,65	1 431,75 0,00	5 225,89 0,00
38	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,65	1 309,00 0,00	4 777,85 0,00
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10cm	m3	145,60	251,99 8,65	36 689,98 1 259,29
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	262,00	575,74 46,13	150 843,62 12 085,54
41	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km	t	474,00	21,66 0,00	10 266,84 0,00
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,80	200,10 0,00	160,08 0,00
Total str. Salcimilor						207 964,26
A=416m B=3.5m						
Incluziv salariu						13 344,83
Total			lei		1 392 201,77	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		20 942,35	
Cheltuieli de regie			6,50 %		91 854,37	
Beneficiu			3,00 %		45 149,95	
TVA			20,00 %		310 029,69	

Total deviz: **1 860 178,14**
Incluziv salariu **93 077,12**

Intocmit _____ (Zinenco V.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Plesca A.)
(funcția, semnătura)