

**Lucrari de reparatie a portiunii
de drum de pe str. Maria
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir
(totuarile si caile de acces la
blocurile locative
Independentei 81,79A, St. cel
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia str.Maria Cebotari mun.Soroca**

Valoarea de deviz 711 875,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada				
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,1500	78,42 78,42	247,02 247,02
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,1500	9,12 0,00	28,73 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2	210,0000	14,95 2,01	3 140,41 422,59
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,0000	203,91 44,40	21 410,88 4 661,81
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям	m2	2 100,00 00	6,13 2,88	12 879,30 6 054,30

1	2	3	4	5	6	7
		в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2600	9 345,00 0,00	11 774,70 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3 Hmed=4cm	t	101,6400	1 347,30 12,11	136 939,95 1 230,72
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300	9 345,00 0,00	5 887,35 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00 00	123,16 2,88	258 625,50 6 054,30
Total Strada						450 933,84
Incluziv salariu						18 670,74
2. Accese						
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	0,3200	78,41 78,41	25,09 25,09
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,3200	9,12 0,00	2,92 0,00
12	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2	21,0000	14,95 2,01	314,03 42,26
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,5000	203,91 44,40	2 141,09 466,18
14	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	210,0000	6,13	1 287,93

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,88	605,43
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	9 346,43 0,00	1 177,65 0,00
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3 Hmed=4cm	t	10,1600	1 347,30 12,11	13 688,60 123,02
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0630	9 346,35 0,00	588,82 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,0000	123,16 2,88	25 862,55 605,43
Total Accese						45 088,68
Incluziv salariu						1 867,41
3. Lucrari accesorii						
19	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.	15,0000	237,31 72,07	3 559,72 1 081,12
Total Lucrari accesorii						3 559,72
Incluziv salariu						1 081,12
Cheltuieli directe			lei		499 582,24	
Asigurarea sociala			22,50 %		4 864,34	

Total	100,00 +	504 446,58
Cheltuieli de regie	12,00 %	60 533,59
Total	100,00 +	564 980,17
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 249,01
Total	100,00 +	593 229,18
TVA	20,00 %	118 645,84

Total deviz: **711 875,02**
Incluziv salariu **21 619,27**

Intocmit (Compania Termosistem SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria mun.Soroca)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria mun.Soroca
**Lucrari de reparatie a portiunii de drum de pe str.
 Maria Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (totuarile si
 caile de acces la blocurile locative
 Independentei 81,79A, St. cel Mare 26,28A din
 m.Soroca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia str.Maria Cebotari mun.Soroca
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada				
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			9,12 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	120,00	9,12
3	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2			14,95 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	0,0182	450,00	8,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	0,0182	120,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0001	Autocamion, 5t	h/ut	0,0182	120,00	2,18
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			203,91 ----- 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,00	5,62
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	110,00	0,88
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,13 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 345,00 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3 Hmed=4cm	t			1 347,30 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 345,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,16 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		2. Accese				
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			9,12 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	120,00	9,13
12	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2			14,95 2,01

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h/ut	0,0182	450,00	8,19
	341054000 5603	Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	0,0182	120,00	2,18
	341054000 0001	Autocamion, 5t	h/ut	0,0182	120,00	2,18
13	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			203,91 ----- 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,00	5,62
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	110,00	0,88
14	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,13 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 346,43 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 271,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3 Hmed=4cm	t			1 347,30 ----- 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 346,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 271,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,92
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,16 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.			237,31 72,07
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	264011230 0739	Caramizi	шт.	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60

Intocmit _____ (Compania Termosistem SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria mun.Soroca)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a portiunii
de drum de pe str. Maria
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir
(totuarile si caile de acces la
blocurile locative
Independentei 81,79A, St. cel
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia str.Maria Cebotari mun.Soroca**

Valoarea de deviz 711 875,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,0000	57,66	691,92
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	211,1850	57,66	12 176,92
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7192	57,66	272,11
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	138,9780	57,66	8 013,47
5.	9310060019930	Muncitor	h-om.	8,0619	57,66	464,85
Total manopera						21 619,27

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	217,1400	1 200,00	260 568,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,9300	150,00	1 039,50
3.	14221022055070	Beton asfaltic	t	13,2825	1 250,00	16 603,13
4.	23203226000401	Bitum	t	2,1414	9 000,00	19 272,60
5.	23203226001101	Bitum	t	0,0693	9 000,00	623,70
6.	2640112300739	Caramizi	шт.	673,2000	3,00	2 019,60
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,4590	1 000,00	459,00
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,4100	12,00	304,92
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,3920	12,00	88,70
10.	smbg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	112,9180	1 250,00	141 147,50
Total materiale de construcții						442 126,65

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	115,5000	65,00	7 507,50
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	14,4375	45,00	649,68

3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	4,2042	450,00	1 891,89
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6237	250,00	155,92
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,2430	300,00	3 672,90
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,6170	250,00	404,25
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,2430	300,00	3 672,90
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,8694	300,00	4 460,82
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4608	250,00	1 115,20
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,8877	700,00	11 121,39
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,9240	45,00	41,58
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,9240	110,00	101,64
13.	3410540000001	Autocamion, 5t	h/ut	4,2042	120,00	504,50
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2637	120,00	31,65
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	4,2042	120,00	504,50
Total utilaje de construcții						35 836,32

Total:

Cheltuieli directe	lei	499 582,24
Asigurarea sociala	22,50 %	4 864,34
Total	100,00 +	504 446,58
Cheltuieli de regie	12,00 %	60 533,59
Total	100,00 +	564 980,17
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 249,01
Total	100,00 +	593 229,18
TVA	20,00 %	118 645,84

Total deviz:

711 875,0

2

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)