

**Amenajarea unei parcarii publice
din mun. Chisinau, sect. Centru,
str. Ialoveni, 96/3, nr. cad.
0100201.966, 0100201.955**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a parcarii**

Valoarea de deviz 1 971 548,20 lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	8,3500	1 335,94 0,00	11 155,08 0,00
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000	139,40 139,40	697,00 697,00
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t	5,0000	64,60 64,60	323,00 323,00
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,0000	42,50 42,50	212,50 212,50
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol	t	1 258,0400	62,11	78 135,11

1	2	3	4	5	6	7
		decatat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	8,3500	220,39 30,60	1 840,25 255,51
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2	20,8840	135,72 0,00	2 834,37 0,00
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3	6,6800	4 723,65 430,95	31 553,98 2 878,75
		<i>Total</i>	lei			126 751,29
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				126 751,29 4 366,76
		2. Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2)				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	20,0500	1 379,31 767,55	27 655,17 15 389,38
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	300,7500	647,33 107,10	194 685,25 32 210,33
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 005,0000	292,78 50,66	587 031,92 101 573,31

1	2	3	4	5	6	7
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2	39,4000	304,20 50,66	11 985,57 1 996,00
		<i>Total</i>	lei			821 357,91
		Total Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2) Inklusiv salariu				821 357,91 151 169,02
		3. Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2)				
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,4400	1 379,30 767,55	606,89 337,72
14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	6,6000	647,33 107,10	4 272,40 706,86
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri, gr 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	44,0000	259,80 50,66	11 431,04 2 229,04
		<i>Total</i>	lei			16 310,33
		Total Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2) Inklusiv salariu				16 310,33 3 273,62
		4. Borduri				
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton	m	26,0000	248,43 50,15	6 459,27 1 303,90

1	2	3	4	5	6	7
		C16/20				
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	359,4600	161,70 25,50	58 124,44 9 166,23
		<i>Total</i>	lei			64 583,71
		Total Borduri Inclusiv salariu				64 583,71 10 470,13
		5. Refacere drum asfaltat (11.2 m2)				
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0448	11 068,75 516,74	495,88 23,15
19	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	6,7200	62,11 0,00	417,39 0,00
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,1120	66,52 0,00	7,45 0,00
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,1200	75,93 73,95	85,04 82,82
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3	3,3600	790,10 51,00	2 654,72 171,36
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t	0,0070	15 384,29 0,00	107,69 0,00
24	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant	m2	11,2000	277,93 6,12	3 112,82 68,54

1	2	3	4	5	6	7
		50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2) K=1,2000				
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti, 0.3 l/m ²	t	0,0034	15 397,06 0,00	52,35 0,00
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500	m ²	11,2000	248,27 5,31	2 780,59 59,50
		<i>Total</i>	lei			9 713,93
		Total Refacere drum asfaltat (11.2 m²) Inclusiv salariu				9 713,93 405,37
		6. Amenajare spatii verzi (690 m²)				
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm)	100 m ³	1,7940	11 069,12 516,80	19 858,01 927,14
28	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	269,1000	194,16 0,00	52 247,45 0,00
29	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	15,0000	90,95 90,95	1 364,25 1 364,25
30	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,1500	68,00 68,00	10,20 10,20
31	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,1500	119,87 119,87	17,98 17,98
32	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m ³	0,9500	49,29 49,29	46,83 46,83
33	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - Duda alba Pendula (Morus alba Pendula) - intre 150-170 cm inaltime, circumferinta 10-14 cm	buc	15,0000	640,40 62,90	9 606,00 943,50

1	2	3	4	5	6	7
34	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	6,9000	66,50 0,00	458,85 0,00
35	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100 m3	1,7940	6 968,97 393,55	12 502,34 706,03
36		Pamint vegetal (cernoziom)	m3	179,4000	100,00 0,00	17 940,00 0,00
37	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	269,1000	94,23 0,00	25 357,43 0,00
38	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	179,4000	62,90 62,90	11 284,26 11 284,26
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	269,1000	106,25 106,25	28 591,88 28 591,88
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	179,4000	26,35 26,35	4 727,19 4 727,19
41	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	690,0000	11,90 11,90	8 211,00 8 211,00
42	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	6,9000	1 037,00 1 037,00	7 155,30 7 155,30
43	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,9000	962,12 409,70	6 638,63 2 826,93
44	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in	m2	690,0000	29,75	20 527,50

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm			29,75	20 527,50
45	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,9000	226,00	1 559,40
					56,10	387,09
		<i>Total</i>	lei			228 104,50
		Total Amenajare spatii verzi (690 m2) Inclusiv salariu				228 104,50 87 727,08
		7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc	6,0000	1 043,05	6 258,30
					92,65	555,90
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc	2,0000	608,81	1 217,62
					37,40	74,80
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc	2,0000	608,81	1 217,62
					37,40	74,80
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc	2,0000	608,81	1 217,62
					37,40	74,80
		<i>Total</i>	lei			9 911,16
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				9 911,16 780,30
		8. Mobilier urban				
50	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	5,0000	4 387,53	21 937,63
					501,50	2 507,50

1	2	3	4	5	6	7
51	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	5,0000	3 596,99 612,00	17 984,97 3 060,00
		<i>Total</i>	lei			39 922,60
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				39 922,60 5 567,50

		Total	lei	1 316 655,43
		CAS	24 %	63 302,35
		Transport	5 %	40 138,07
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	16 055,23
		Total CD		1 436 151,08
		Regie	10 %	143 615,11
		Total cu CR		1 579 766,19
		Beneficiu	4 %	63 190,64
		Total cu B		1 642 956,83
		TVA	20 %	328 591,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 971 548,20 263 759,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea unei parcuri publice
din mun. Chisinau, sect. Centru,
str. Ialoveni, 96/3, nr. cad.
0100201.966, 0100201.955**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare a parcarii**

Valoarea de deviz 1 971 548,20 lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800	85,00	168,30
2.	7123011000200	Betonist	h-om	48,5000	85,00	4 122,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	85,00	112,20
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	68,3750	85,00	5 811,88
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 621,7865	85,00	137 851,86
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	327,6120	85,00	27 847,02
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5064	85,00	128,04
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	696,4434	85,00	59 197,69
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	309,2967	85,00	26 290,22
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,4861	85,00	1 656,32
11.	9312040019600	Sapator	h-om	6,7500	85,00	573,75
Total manopera						263 759,78

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	27,3240	139,50	3 811,70
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	1,5859	1 820,00	2 886,34
3.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	1,3160	1 965,00	2 585,94
4.	1212121212121	apa	m3	1,5000	19,80	29,70
5.	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,6821	394,20	268,88
6.	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	4,0958	394,20	1 614,56
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0334	422,10	14,10
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0823	450,00	37,04
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2864	315,00	405,22
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,4420	288,00	3 007,30
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	89,3835	288,00	25 742,44

12.	1421402200393/ 2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	384,1875	420,00	161 358,75
13.	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	5,0000	3 750,00	18 750,00
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0107	14 850,00	158,90
15.	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	5,0000	2 925,00	14 625,00
16.	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	2,0000	562,50	1 125,00
17.	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	2,0000	562,50	1 125,00
18.	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	2,0000	562,50	1 125,00
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	442,5692	2,58	1 141,82
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 341,4400	2,58	8 620,91
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 435,708 0	2,58	42 404,12
22.	26611128006556 12	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	2 035,0750	195,00	396 839,62
23.	26611128006556 124	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4 cm, culoare gri	m2	44,6600	162,50	7 257,25
24.	26611128006556 12n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	39,9910	206,25	8 248,14
25.	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,6000	1 584,00	950,40
26.	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,6000	1 584,00	950,40
27.	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	18,4241	1 584,00	29 183,77
28.	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	26,1300	116,25	3 037,61
29.	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	361,2573	56,25	20 320,72
30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,3690	27,00	9,96
31.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	6,0000	792,00	4 752,00
32.	28301273030012	Arbori Duda alba Pendula (Morus alba Pendula)	buc	15,7500	550,00	8 662,50
33.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,0000	0,54	6,48
34.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,72	17,28
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,0000	0,45	5,40
36.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2400	31,50	7,56
37.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1200	31,50	3,78
38.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,54	12,96
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	41,7680	300,00	12 530,40
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,7410	19,80	1 163,07
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2344	19,80	24,44
42.	4523217204553	Pamint vegetal	m3	179,4000	100,00	17 940,00
		Total materiale de constructii				802 761,46

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0031	365,75	1,14
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,6569	435,00	2 895,75
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1629	421,97	68,74
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	82,7174	493,30	40 804,49
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0298	587,10	604,60
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1629	501,60	81,71
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,7875	593,75	11 155,08

8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	45,8494	603,25	27 658,65
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8765	532,00	466,30
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,3400	470,25	1 570,64
11.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,6565	532,00	3 541,26
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	15,3675	265,05	4 073,16
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	100,9125	517,75	52 247,45
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,9762	517,75	25 357,43
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	143,8032	546,25	78 552,50
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7138	388,86	1 055,29
Total utilaje de construcții						250 134,19

Total	lei	1 316 655,43
CAS	24 %	63 302,35
Transport	5 %	40 138,07
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	16 055,23
Total CD		1 436 151,08
Regie	10 %	143 615,11
Total cu CR		1 579 766,19
Beneficiu	4 %	63 190,64
Total cu B		1 642 956,83
TVA	20 %	328 591,37

Total deviz:

1 971 548,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea unei parcuri publice din
mun. Chisinau, sect. Centru, str. Ialoveni, 96/3,
nr. cad. 0100201.966, 0100201.955**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3			1 335,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	593,75	1 335,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 155,08
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			139,40 139,40
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	85,00	114,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	85,00	24,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			697,00
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t			64,60 64,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	85,00	45,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,00
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			42,50 42,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	85,00	42,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,50
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			62,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	546,25	62,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 135,11
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			220,39 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	422,10	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	470,25	188,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 840,25
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2			135,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	435,00	135,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 834,37
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12	100 m3			4 723,65

1	2	3	4	5	6	7
		t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)				430,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	85,00	430,95
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	493,30	4 292,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 553,98
		2. Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2)				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 379,31 767,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,80	19,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	493,30	591,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 655,17
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			647,33 107,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	85,00	91,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	85,00	15,30
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,80	1,98
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	265,05	13,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			194 685,25
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			292,78 50,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,00	1,34
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	195,00	197,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,58	4,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,58	20,30
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	288,00	1,44
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	288,00	12,33
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			587 031,92
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2			304,20 50,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,00	1,34
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	206,25	209,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,58	4,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,58	20,30
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	288,00	1,44
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	288,00	12,33
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 985,57
		3. Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 379,30 767,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,80	19,80
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	493,30	591,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			606,89
14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			647,33 107,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	85,00	91,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	85,00	15,30
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,80	1,98
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	265,05	13,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 272,40
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri, gr 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			259,80 50,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,00	1,34
	2661128006556124	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4 cm, culoare gri	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,58	4,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,58	20,30
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	288,00	1,44
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	288,00	12,33
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 431,04
		4. Borduri				
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			248,43 50,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	85,00	37,40
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 584,00	71,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,58	7,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	315,00	2,52
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	116,25	116,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,80	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 459,27
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			161,70 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	85,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 584,00	76,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,58	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	315,00	0,95
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	56,25	56,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,80	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 124,44
		5. Refacere drum asfaltat (11.2 m2)				
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator	100 m3			11 068,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2				516,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	85,00	516,74
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	603,25	8 625,89
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	532,00	1 926,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,88
19	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			62,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	546,25	62,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			417,39
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			66,52
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	532,00	66,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,45
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			75,93
						73,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	85,00	73,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,80	1,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,04
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3			790,10
						51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	394,20	80,02
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	394,20	480,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,80	2,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	587,10	151,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	388,86	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 654,72
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t			15 384,29
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 850,00	15 274,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	365,75	110,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,69
24	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2) K=1,2000	m2			277,93
						6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	85,00	6,12
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1180	1 820,00	257,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,62
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	27,00	0,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	587,10	4,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	421,97	3,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	501,60	3,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 112,82
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t			15 397,06

1	2	3	4	5	6	7
		asfalti,0.3 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 850,00	15 288,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	365,75	108,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,35
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500	m2			248,27 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	5,31
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	1 965,00	230,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	27,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	587,10	3,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	421,97	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	501,60	3,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 780,59
		6. Amenajare spatii verzi (690 m2)				
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm)	100 m3			11 069,12 516,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	85,00	516,80
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	603,25	8 626,48
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	532,00	1 925,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 858,01
28	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			194,16 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	517,75	194,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 247,45
29	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			90,95 90,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	85,00	90,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 364,25
30	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			68,00 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	85,00	68,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,20
31	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc			119,87 119,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	85,00	119,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,98
32	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3			49,29 49,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	85,00	49,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,83
33	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - Duda alba Pendula (Morus alba Pendula) - intre 150-170 cm inaltime, circumferinta 10-14 cm	buc			640,40 62,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	85,00	62,90
	28301273030012	Arbori Duda alba Pendula (Morus alba Pendula)	buc	1,0500	550,00	577,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 606,00
34	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2			66,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	532,00	66,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,85
35	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100 m3			6 968,97 393,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	85,00	393,55
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	603,25	6 575,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 502,34
36		Pamint vegetal (cernoziom)	m3			100,00 0,00
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 940,00
37	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			94,23 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	517,75	94,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 357,43
38	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3			62,90 62,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	85,00	62,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 284,26
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,25 106,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 591,88
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 727,19
41	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			11,90 11,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	85,00	11,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 211,00
42	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			1 037,00 1 037,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	85,00	1 037,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 155,30
43	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			962,12 409,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	85,00	409,70
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	139,50	552,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 638,63
44	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2			29,75 29,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	85,00	5,95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	85,00	23,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 527,50
45	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			226,00
						56,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	85,00	56,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,80	19,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	388,86	150,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 559,40
		7. Lucrări pentru siguranța circulației rutiere				
46	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (SCM 2.35)	buc			1 043,05
						92,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	85,00	64,60
	266310210000012	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	1 584,00	158,40
	28111063017942	Stîlp metalic confecționat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	792,00	792,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 258,30
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc			608,81
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	261510732610511	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	562,50	562,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,72	2,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,54	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,54	2,16
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	31,50	0,63
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	31,50	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 217,62
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc			608,81
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	261510732610512	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	562,50	562,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,72	2,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,54	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,54	2,16
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	31,50	0,63
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	31,50	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 217,62
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedează trecerea"	buc			608,81
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	261510732610513	Indicator rutier "Cedează trecerea" B1 -	buc	1,0000	562,50	562,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,72	2,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,54	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,54	2,16
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	31,50	0,63
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	31,50	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 217,62
		8. Mobilier urban				
50	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			4 387,53
						501,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	85,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	1 584,00	133,06
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,80	2,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 937,63
51	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3 596,99 ----- 612,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	2 925,00	2 925,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	1 584,00	57,02
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,80	2,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 984,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.