

Lucrari de reparatie a edificiului Oficiului de Sanatate Fedoreuca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 437 571,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Sala Consult Ginecologic				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,490	22,30 22,30	100,11 100,11
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,410	24,70 23,80	183,03 176,36
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	29,000	11,24 10,67	325,96 309,43
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,670	3,32 1,45	61,93 27,16
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	31,680	325,86 140,65	10 323,25 4 455,79
6	CK18C	Montarea cornierelor de teracota interior	m	12,280	18,26 12,61	224,26 154,86
7	CK18C	Montarea cornierelor de teracota exterior	m	9,830	18,27 12,61	179,61 123,97
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	7,470	4,55 1,45	34,01 10,86
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	7,340	72,36 59,17	531,13 434,32

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8,000	m2	7,340	141,46 120,28	1 038,32 882,85
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,340	3,32 1,45	24,34 10,67
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,340	31,52 26,68	231,37 195,80
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,340	19,98 14,55	146,63 106,80
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,340	3,32 1,45	24,34 10,67
15	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	7,340	45,98 31,52	337,47 231,39
16	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum medical, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	8,910	454,93 183,94	4 053,47 1 638,87
17	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	7,470	199,50 25,74	1 490,30 192,28
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,600	1 086,10 31,83	2 823,86 82,77
19	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	4,960	57,57 50,45	285,56 250,21

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 260,83 45,97	2 382,96 86,89
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,900	28,34 24,25	138,85 118,83
22	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	5,100	16,69 12,61	85,10 64,31
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 40 cm	m	1,500	101,01 4,37	151,52 6,55
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	110,01 19,40	165,01 29,10
		Total Sala Consult Ginecologic Inclusiv salariu				25 342,39 9 700,85
		1.2. Sala de producere				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,690	22,30 22,30	104,57 104,57
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,620	24,71 23,81	262,44 252,86
27	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	37,990	11,24 10,67	427,01 405,36
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,990	3,32 1,46	126,06 55,29
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	32,240	325,86 140,65	10 505,75 4 534,56

1	2	3	4	5	6	7
30	CK18C	Montarea cornierelor de teracota interior	m	12,280	18,26 12,61	224,26 154,86
31	CK18C	Montarea cornierelor de teracota exterior	m	9,830	18,27 12,61	179,61 123,97
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	9,000	4,56 1,46	41,00 13,10
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	72,36 59,17	651,25 532,53
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8,000	m2	9,000	141,46 120,28	1 273,14 1 082,52
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	3,32 1,46	29,86 13,10
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	31,52 26,67	283,70 240,07
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	19,98 14,55	179,79 130,95
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	3,32 1,46	29,86 13,10
39	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	9,000	45,98 31,52	413,81 283,72
40	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum medical, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	10,940	454,94 183,94	4 977,01 2 012,28
41	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,000	199,50 25,74	1 795,53 231,66

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006				
42	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,600	1 086,10 31,83	2 823,86 82,77
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,960	47,87 40,74	237,44 202,09
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 260,83 45,97	2 382,96 86,89
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,900	28,34 24,25	138,85 118,83
46	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	5,100	16,69 12,61	85,10 64,31
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 40 cm	m	1,500	101,01 4,37	151,52 6,55
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	110,01 19,40	165,01 29,10
		Total Sala de produceri Inclusiv salariu				27 489,39 10 775,04
		1.3. Cabinetul medicului de familie				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,890	22,30 22,30	109,03 109,03
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	12,880	24,70 23,80	318,15 306,57

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
51	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	32,240	11,24 10,67	362,39 344,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,150	3,32 1,45	116,58 51,12
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,150	19,72 9,70	693,12 340,95
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,150	72,36 59,17	2 543,50 2 079,83
55	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	35,150	88,41 75,17	3 107,69 2 642,38
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,150	31,52 26,67	1 108,01 937,60
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,150	3,32 1,45	116,58 51,12
58	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,150	45,98 31,53	1 616,26 1 108,13
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	12,880	4,55 1,45	58,65 18,72
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,880	72,36 59,17	932,03 762,13
61	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	12,880	141,46	1 821,99

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8,000			120,28	1 549,19
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,880	3,32 1,45	42,71 18,72
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,880	31,52 26,68	406,03 343,58
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,880	19,98 14,55	257,30 187,41
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,880	3,32 1,45	42,71 18,72
66	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	12,880	45,98 31,52	592,26 406,04
67	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum medical, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	15,140	454,93 183,94	6 887,69 2 784,80
68	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	12,880	199,51 25,74	2 569,63 331,54
69	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,160	1 086,09 31,84	3 432,06 100,61
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,800	47,75 40,74	420,20 358,51

1	2	3	4	5	6	7
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 260,83 45,97	2 382,96 86,89
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,100	28,26 24,25	144,13 123,67
73	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 40 cm	m	1,800	101,01 4,36	181,82 7,85
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800	110,01 19,40	198,01 34,92
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	13,900	16,69 12,61	232,03 175,28
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,850	3,31 1,45	12,76 5,58
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,850	72,36 59,17	278,58 227,80
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,850	3,31 1,45	12,76 5,58
79	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	3,850	45,98 31,52	177,03 121,35
		Total Cabinetul medicului de familie Inclusiv salariu				31 174,65 15 639,63
		1.4. Farmacie				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	22,30 22,30	42,14 42,14

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,060	24,71 23,81	100,34 96,67
82	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	21,950	11,24 10,67	246,72 234,21
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,050	3,32 1,46	63,21 27,74
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,050	19,72 9,70	375,63 184,78
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,050	72,36 59,17	1 378,48 1 127,19
86	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	19,050	88,41 75,17	1 684,22 1 432,06
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,050	3,32 1,46	63,21 27,74
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,050	31,52 26,67	600,49 508,13
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,050	3,32 1,46	63,21 27,74
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	19,050	45,98 31,53	875,97 600,58
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	2,900	4,56 1,46	13,21 4,22
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,900	72,36 59,17	209,85 171,59

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
93	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8,000	m2	2,900	141,46 120,28	410,23 348,81
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,900	3,32 1,46	9,62 4,22
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,900	31,52 26,67	91,41 77,35
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,900	19,98 14,55	57,93 42,19
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,900	3,32 1,46	9,62 4,22
98	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	2,900	45,99 31,52	133,36 91,42
99	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum medical, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	4,060	454,93 183,93	1 847,00 746,76
100	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	2,900	199,50 25,74	578,56 74,64
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 260,83 45,97	2 382,96 86,89

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,100	28,26 24,25	144,13 123,67
103	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	5,100	16,69 12,61	85,10 64,31
		Total Farmacie Inclusiv salariu				11 466,60 6 149,27
		1.5. WC				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,470	22,32 22,32	32,81 32,81
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,320	24,72 23,82	82,07 79,07
106	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	24,030	11,24 10,67	270,12 256,42
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	7,470	4,55 1,45	34,01 10,86
108	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	23,300	325,86 140,65	7 592,55 3 277,14
109	CK18C	Montarea cornierelor de teracota interior	m	12,280	18,26 12,61	224,26 154,86
110	CK18C	Montarea cornierelor de teracota exterior	m	4,900	18,27 12,61	89,52 61,79
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	3,320	4,56 1,46	15,14 4,85
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,320	72,36 59,16	240,22 196,42
113	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	3,320	141,47 120,29	469,67 399,35

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8,000				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,320	<u>3,33</u> 1,46	<u>11,04</u> 4,85
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,320	<u>31,52</u> 26,67	<u>104,65</u> 88,56
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,320	<u>19,98</u> 14,55	<u>66,32</u> 48,30
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,320	<u>3,33</u> 1,46	<u>11,04</u> 4,85
118	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	3,320	<u>45,97</u> 31,52	<u>152,63</u> 104,66
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,320	<u>343,58</u> 157,61	<u>1 140,68</u> 523,28
120	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	3,320	<u>199,51</u> 25,74	<u>662,38</u> 85,47
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	<u>1 260,82</u> 45,98	<u>1 853,41</u> 67,59
122	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	4,900	<u>28,34</u> 24,25	<u>138,85</u> 118,83

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
123	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	4,090	16,68 12,61	68,23 51,56
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	71,10 24,25	142,20 48,50
125	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	1,000	2 093,21 1 689,00	2 093,21 1 689,00
		Total WC Inclusiv salariu				15 495,01 7 309,02
		1.6. Hol				
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,490	22,30 22,30	100,11 100,11
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,000	24,71 23,80	222,35 214,24
128	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	32,240	11,24 10,67	362,39 344,01
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,990	3,32 1,46	126,06 55,29
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,990	19,72 9,70	749,13 368,50
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,990	72,36 59,17	2 749,00 2 247,88
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,990	3,32 1,46	126,06 55,29
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	37,990	31,52 26,68	1 197,58 1 013,41

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,990	3,32 1,46	126,06 55,29
135	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	37,990	45,98 31,53	1 746,86 1 197,66
136	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	3,650	234,13 43,65	854,56 159,32
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	8,950	4,55 1,45	40,74 13,00
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,950	72,36 59,17	647,64 529,57
139	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=8,000	m2	8,950	141,46 120,28	1 266,08 1 076,51
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,950	3,31 1,45	29,66 13,00
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,950	31,52 26,67	282,11 238,72
142	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,950	19,98 14,55	178,78 130,22
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,950	3,31	29,66

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,45	13,00
144	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	8,950	45,98 31,52	411,52 282,12
145	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum medical, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	12,020	454,94 183,94	5 468,42 2 210,92
146	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	8,950	199,51 25,74	1 785,59 230,40
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,630	1 260,82 45,97	3 315,95 120,90
148	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,250	28,22 24,25	148,16 127,31
149	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	5,250	16,68 12,61	87,58 66,20
150		Bancheta de asteptare cu 3 locuri	buc	2,000	1 795,85 0,00	3 591,70 0,00
		Total Hol Inclusiv salariu				25 643,75 10 862,87
		1.7. Tambur + Hol				
151	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,300	241,43 239,57	72,43 71,87
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,780	22,30 22,30	84,29 84,29
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	9,000	24,71 23,80	222,35 214,24

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
154	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de var	m2	90,270	11,24 10,67	1 014,61 963,16
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,270	3,32 1,45	233,11 102,24
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,270	19,72 9,70	1 385,65 681,62
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,270	72,36 59,17	5 084,78 4 157,86
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,270	3,32 1,45	233,11 102,24
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,270	31,52 26,67	2 215,10 1 874,43
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,270	3,32 1,45	233,11 102,24
161	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	70,270	45,98 31,52	3 231,05 2 215,24
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	20,000	4,55 1,46	91,10 29,10
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	72,36 59,17	1 447,22 1 183,40
164	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,000	141,46 120,28	2 829,20 2 405,60

1	2	3	4	5	6	7
		K=8,000				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,32 1,46	66,35 29,10
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	31,52 26,68	630,46 533,50
167	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	19,98 14,55	399,52 291,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,32 1,46	66,35 29,10
169	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	20,000	45,98 31,52	919,62 630,50
170	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum medical, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	22,800	454,94 183,94	10 372,71 4 193,73
171	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	20,000	199,50 25,74	3 990,08 514,80
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	1 260,82 45,97	5 295,46 193,09
173	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,400	28,23 24,25	293,58 252,20
174	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	10,400	16,68 12,61	173,50 131,14

1	2	3	4	5	6	7
175		Bancheta de asteptare cu 3 locuri	buc	2,000	1 795,85 0,00	3 591,70 0,00
		Total Tambur + Hol Inclusiv salariu				44 176,44 20 985,69
		1.8. Scari				
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,820	104,95 82,45	610,78 479,86
177	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	6,000	66,15 29,11	396,89 174,66
178	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,880	375,24 186,96	1 831,17 912,38
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,820	343,57 157,62	1 999,57 917,32
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	111,000	27,70 10,19	3 074,29 1 130,55
181	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	129,915	27,52 10,18	3 575,41 1 323,17
182	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	9,600	62,60 54,32	600,98 521,47
183	CE07A	Invelitori din placi de Carboplac 2W Transparent 8 mm Material marunt=1,050	m2	21,000	242,20 55,77	5 086,19 1 171,27
184	CL56A	Montarea copertinelor Materiale marunte (cirpe, nit)=1,005	m2	18,000	377,04 178,43	6 786,65 3 211,77
185	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	850,000	27,70	23 541,68

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: Rampa de acces			10,19	8 657,25
		Total Scari Inclusiv salariu				47 503,61 18 499,70
		1.9. Apeduct si canalizare				
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	4,000	866,24 95,00	3 464,95 380,00
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15 mm	buc	4,000	360,63 82,50	1 442,52 330,00
188	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	8,000	48,55 7,50	388,44 60,00
189	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Niplu)	buc	8,000	14,19 8,00	113,54 64,00
190	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 25 mm	buc	8,000	21,26 17,50	170,08 140,00
191	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	25,000	24,64 15,00	616,02 375,00
192	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, - Teu PPR d=20 mm	buc	6,000	13,80 11,50	82,80 69,00
193	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava	buc	9,000	9,12 7,50	82,06 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Cot PPR d=20				
194	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot cu talpa PPR d=20	buc	2,000	$\frac{17,84}{7,50}$	$\frac{35,69}{15,00}$
195	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Curba de ocolire d=20	buc	2,000	$\frac{11,74}{7,50}$	$\frac{23,49}{15,00}$
196	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR d=20*1/2	buc	5,000	$\frac{18,60}{7,50}$	$\frac{92,98}{37,50}$
197	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20 mm	buc	6,000	$\frac{8,72}{7,50}$	$\frac{52,30}{45,00}$
198	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	$\frac{14,27}{12,50}$	$\frac{570,60}{500,00}$
199	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	$\frac{1\,494,33}{235,00}$	$\frac{1\,494,33}{235,00}$
200	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	6,617	$\frac{55,39}{1}$	$\frac{366,51}{1}$

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41			19,00	125,70
201	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm SN4 SDR41	m	7,000	30,54 15,00	213,80 105,00
202	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d= 50	buc	2,000	16,98 13,00	33,95 26,00
203	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	16,98 13,00	67,90 52,00
204	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot 110/90	buc	1,000	33,98 19,00	33,98 19,00
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cruce 110x50x50/90 mm	buc	1,000	52,71 17,00	52,71 17,00
206	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50x50/90	buc	1,000	21,68 13,00	21,68 13,00
207	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc	1,000	31,47 17,00	31,47 17,00
208	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	90,54 14,50	90,54 14,50
209	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	1,000	115,00 115,00	115,00 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, avind dimensiunea de 15 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010				
210		Filtru pentru apa potabila, cu mufe felitata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea 15 mm	buc	1,000	2 546,93 0,00	2 546,93 0,00
211		Boiler 60 l	buc	1,000	1 790,76 0,00	1 790,76 0,00
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 995,03 2 837,20
		1.10. Retele de incalzire				
212	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	30,000	48,44 22,50	1 453,06 675,00
213	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	12,000	162,63 162,63	1 951,61 1 951,61
214	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Materiale marunte=1,050	m	30,000	32,20 24,00	965,93 720,00
215	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	62,000	27,14 17,50	1 682,73 1 085,00
216	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Materiale marunte=1,050	m	62,000	32,20 24,00	1 996,26 1 488,00
217	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,000	1 533,62 40,00	1 533,62 40,00
218	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,000	1 268,91	2 537,83

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1700 mm			40,00	80,00
219	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	5,000	779,36 25,00	3 896,78 125,00
220	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	8,000	153,48 67,50	1 227,87 540,00
221	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	8,000	134,11 62,50	1 072,90 500,00
222	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	8,000	55,77 14,00	446,19 112,00
223	IE02B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	92,000	21,00 21,00	1 932,00 1 932,00
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				20 696,78 9 248,61
		<i>Total</i>	lei			262 983,65
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			25 201,77
		<i>Transport materiale</i>	8,00 %			12 036,78
		<i>Total</i>	100,00 +			300 222,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			21 015,55
		<i>Total</i>	100,00 +			321 237,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			12 849,51
		<i>Total</i>	100,00 +			334 087,26
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				334 087,26 112 007,88

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare electricitate				
224	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	732,94 488,50	732,94 488,50
225	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	20,000	110,28 78,00	2 205,60 1 560,00
226	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	41,52 15,50	830,34 310,00
227	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000	37,21 13,50	372,14 135,00
228	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru LED cu doua tuburi LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	18,000	319,78 76,00	5 756,04 1 368,00
229	pp	Tub LED 1200 mm (40W, 6500K)	buc	36,000	88,00 0,00	3 168,00 0,00
230	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	2,000	208,03 47,00	416,07 94,00
231	pp	Corp de iluminat WC	buc	1,000	135,00 0,00	135,00 0,00
232	pp	Bec LED	buc	2,000	17,58 0,00	35,16 0,00
233	pp	Corp de iluminat LED, exterior cu senzor incorporat	buc	1,000	164,99 0,00	164,99 0,00
234	RpEF12C	Montarea corpurilor cu ultraviolett	buc	2,000	489,86 9,50	979,71 19,00
235		Lampi TUV 30W	buc	2,000	218,25	436,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
236	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT	100 buc	0,030	4 942,00 4 910,00	148,26 147,30
237	123456786	Indicator EXIT	buc	3,000	100,49 0,00	301,47 0,00
238	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng-LS-3x1.5)	m	200,000	15,55 7,00	3 109,68 1 400,00
239	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng-LS-3x2.5)	m	200,000	19,79 7,00	3 958,32 1 400,00
		<i>Total</i>	lei			22 750,22
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 557,40
		<i>Transport materiale</i>	8,00 %			1 265,93
		<i>Total</i>	100,00 +			25 573,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55,00 %			3 806,99
		<i>Total</i>	100,00 +			29 380,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 175,22
		<i>Total</i>	100,00 +			30 555,76
		Total Lucrari de montare electricitate Inclusiv salariu				30 555,76 6 921,80

		Total	lei	364 643,02
		TVA	20,00 %	72 928,60
		Total deviz: Inclisiv salariu		437 571,62 118 929,68

Intocmit

SRL "VICFACTORY"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)