

**Услуги зимнего содержания  
автодорог районного значения**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03**  
**Ремонт**

Valoarea de deviz 149 810,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	4,000	493,790 108,790	1 975,160 435,160
2	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut	47,000	950,000 0,000	44 650,000 0,000
3	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Погрузка песчанно - соляной смеси фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на автомобиль	100 m3	0,120	1 781,000 0,000	213,720 0,000
4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	180,000	167,800 0,000	30 204,000 0,000
5	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint	100 m3	0,180	1 776,667 0,000	319,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Погрузка и перемещение песчано-соленой смеси фронтальным погрузчиком 1.0-2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 1 категории)				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка смеси автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,000	28,740 0,000	718,500 0,000
7	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130; КДМ-131)	t	25,000	42,000 0,000	1 050,000 0,000
8	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	18,000	54,868 54,868	987,624 987,624
9	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть) без стоимости трудозатрат	1000 m2	60,000	477,000 0,000	28 620,000 0,000

	Total	lei	108 738,804
	Соц.страхование	24,00 %	341,468
	Накладные расходы	9,00 %	9 817,224
	Рентабельность	5,00 %	5 944,874
	НДС	20,00 %	24 968,475
	<b>Total deviz:</b>		<b>149 810,84</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Услуги зимнего содержания  
автодорог районного значения

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 03

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 149 810,845 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

**Manopera :**

1.	7124030010900	Drumar	h-om	4,600	94,60	435,160
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,380	0,00	0,000
				10,440	94,60	987,624
				<b>Total manopera</b>		<b>1 422,784</b>

**Materiale:**

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	18,000	1 590,00	28 620,000
2.	2811237321801	Material antiderapant	t	18,000	1 600,00	28 800,000
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>57 420,000</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,000	950,00	44 650,000
2.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	0,684	780,00	533,520
3.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	1,400	750,00	1 050,000
4.	3410520005704	Auto teren	h-ut	4,400	350,00	1 540,000
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,958	750,00	718,500
6.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,800	780,00	1 404,000
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>49 896,020</b>

Total	lei	108 738,804
Соц.страхование	24,00 %	341,468
Накладные расходы	9,00 %	9 817,224
Рентабельность	5,00 %	5 944,874
НДС	20,00 %	24 968,475

**Total deviz:**

**149 810,8**

**4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Ulugii зимнего содержания автодорог    Investitor Районный Совет    Тарақлия районного значения**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora			493,790 108,790
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	350,00	385,000
2	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut			950,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0000	950,00	950,000
3	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Погрузка песчанно - соляной смеси фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на автомобиль	100 m3			1 781,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,2800	780,00	1 781,000
4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			167,800 0,000
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	1 600,00	160,000
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	780,00	7,800
5	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Погрузка и перемещение песчано-соленой смеси фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 776,667 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,2800	780,00	1 776,667
6	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка смеси автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			28,740 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	750,00	28,740
7	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130; КДМ-131)	t			42,000 0,000
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	750,00	42,000
8	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3			54,868 54,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,60	54,868

1	2	3	4	5	6	7
9	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть) без стоимости трудозатрат	1000 m2			477,000 ----- 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	0,00	0,000
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	1 590,00	477,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.