

Obiect Samotечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Наружные сети канализации (1очередь) ул. №3
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			307,474 <hr/> 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	150,00	307,474
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			117,732 <hr/> 117,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,732
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, Огрунт пропитанный водой, II категории)	100 m3			442,500 <hr/> 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	150,00	442,500
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка мокрого грунта вручную)	m3			117,735 <hr/> 117,735
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,735
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			82,023 <hr/> 22,235
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	36,45	22,235
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,788
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3			265,072 <hr/> 42,647

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	36,45	42,647
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	217,00	222,425
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			132,095 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	132,095
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,941 321,493
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,493
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,448
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,299 11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,299
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,352 27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			337,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,500
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,599 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,599
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			65,487 13,837
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,45	13,837
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	217,00	1,206
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	120,00	50,444
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			21,215 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	217,00	3,215
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	120,00	18,000
		2. Трубопроводы и арматура (C1)				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			53,909 10,935
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,45	10,935
	2521216702160	Teava din PVC mufata (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	1,0400	40,00	41,808
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,010
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой)	m			68,018 10,935
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,45	10,935
	25212167021604	Teava din PVC mufata (Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой)	m	1,0400	53,50	55,917

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,010
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			84,716
						14,215
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	36,45	14,215
	25212167022003	Teava din PVC mufata (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	1,0450	66,00	69,315
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	10,00	1,166
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	10,00	0,020
18	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			2 812,721
						568,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	36,45	473,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000	36,45	94,770
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	200,0000	8,50	1 728,900
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,7000	35,00	60,515
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0060	781,00	4,686
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0000	150,00	450,000
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бегона ручными средствами.)	m3			322,800
						320,800
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	226,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	94,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,14	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	2,000
20	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			20,476
						4,374
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	36,45	4,374
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,89	2,977
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,025
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,100
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, -гильза)	kg			23,741
						4,373
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	36,45	4,373
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	15,00	15,750
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	38,00	0,397
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	10,00	0,420
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	35,00	0,150
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	17,00	0,073
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1 500,00	1,679
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	10,50	0,110
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	98,49	0,790
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 3 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
22	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			558,333
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	558,333
23	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3			117,753
						117,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,753
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3			130,909
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,909

1	2	3	4	5	6	7
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,827 321,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,418
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,409
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351 27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3			294,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	294,000
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,595 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,595
30	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			21,140 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	4,340
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	16,800
31	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			51,740 10,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,940
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	40,800
		3.2. Caminelor de canalizare				
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 271,140 505,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,45	353,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,45	151,623
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,338
	2010102915572	Cofraje din seindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,494
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	696,00	53,782
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,156
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,290
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,539
33	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,300 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,30	358,300
34	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000 0,000
	2661126433103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,000
35	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			460,000 0,000
	2661126433109	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	460,00	460,000
36	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc			287,500

1	2	3	4	5	6	7
		(0,10 m3)				0,000
	26611264331101	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,500
37	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000
						0,000
	26611264331102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
38	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
						0,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
39	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
						0,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
40	Pret	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc			1 020,000
						0,000
	2875274200011	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
41	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
42	Izd10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,733
						234,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,500
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,833
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,767
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	50,833
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,900
43	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 756,907
						280,665
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,542
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,417
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,685
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	53,958
		4. Канализационные колодцы				
		d=1метр (мокрый грунт) 11 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
44	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3			988,095
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	150,00	988,095
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка мокрого грунта)	m3			117,722
						117,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,722
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			130,800
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,800
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			462,940

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)				321,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,490
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,450
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,299
						11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,299
49	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,352
						27,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,338
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			337,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,500
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
52	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			19,078
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	217,00	2,411
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	120,00	16,667
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			62,367
						13,161
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,161
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	217,00	1,206
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	120,00	48,000
		4.2. Caminelor de canalizare				
54	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 822,203
						578,459
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	36,45	404,958
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	36,45	173,501
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,219
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,478
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	696,00	50,435
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	845,00	106,390
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	8,50	85,594
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	35,00	253,763
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	13,50	24,471
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,00	21,147
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automaçara 5 tf	h-ut	1,9600	150,00	293,995
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	52,08	3,963
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,300
						0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,30	358,300
56	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000
						0,000
	2661126433103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,000
57	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			460,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
58	2661126433109 Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc buc	1,0000	460,00	460,000 287,500 0,000
59	26611264331101 Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc buc	1,0000	287,50	287,500 75,000 0,000
60	26611264331 Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc buc	1,0000	75,00	75,000 137,500 0,000
61	266112643373 Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc buc	1,0000	137,50	137,500 1 020,000 0,000
62	2875274200011 Pret	Capacul cu rama din fonta (Легкий) Scara cu vanguri din otel	buc kg	1,0000	1 000,00	1 020,000 14,000 0,000
63	2811236305661 Izd10A	Scara cu vanguri din otel Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	kg t	1,0000	14,00	14,000 749,111 234,900
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,900
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,833
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,744
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,556
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,144
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,933
64	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 757,019 280,665
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,540
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,674
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	54,000
		5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			26,916 10,570
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,45	10,570
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	0,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,14	0,806
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,700
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			360,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	360,000
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			390,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	150,00	390,000
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,860
						32,804
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,804
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,015
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,042
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			163,365
						36,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,071
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
70	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 kg/m2)	100m2			733,633
						120,300
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	36,45	120,300
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	9 200,00	613,333
71	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2			130,966
						5,103
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	36,45	5,103
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 045,76	123,530
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	14,00	0,223
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	150,00	2,109
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t			9 200,000
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 200,000
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2			125,845
						1,823
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,45	1,823
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 277,50	120,165
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,153
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,797
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	0,797
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	397,30	2,111
		6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
74	TsC03C1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3			350,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	350,000
75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,819
						32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			163,450
						36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
77	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора)	m			53,553
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	36,45	20,776
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	36,45	20,776
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	150,00	12,000
78	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m			180,297
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	36,45	22,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	36,45	5,103
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	65,00	63,418
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	14,00	3,451
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	217,00	15,588
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	121,00	62,638
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	150,00	7,500


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature in blue ink]

L.S.

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Оборудование резервного электроснабжения.

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 106 704,000 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret	Электрогенератор, топливо-бензин, напряжение 380/220 В, асинхронный, электрическая мощность генератора 9,0 кВт, 50 Гц, охлаждение воздушное, степень защиты IP54. (Geko900 EDAA/ZEBA) В комплект входит; водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт.1); гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1); заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм ² , длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр (903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1); вольтметр (908310 шт.1); амперметр (908350-шт.1); грузоподъемное устройство (11646-шт.1); штепсельная вилка (988594 шт.1)	set	2,000	44 200,000 0,000	88 400,000 0,000
2	Pret	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора) КГ	m	10,000	52,000 0,000	520,000 0,000

	Прямые затраты	lei	88 920,000
	TVA	20,00 %	17 784,000
	Total deviz: Inclisiv salariu		106 704,000

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6 Оборудование резервного электроснабжения.

Valoarea de deviz 106 704,000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						
Total manopera						0,000

Material:

1.	12345678911	Электрогенератор, топливо-бензин, напряжение 380/220 В, асинхронный, электрическая мощность генератора 9,0 кВт, 50 Гц, охлаждение воздушное, степень защиты IP54. (Geko900 EDAA/ZEBA) В комплект входит; водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт.1); гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1); заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм ² , длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр (903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1); вольтметр (908310 шт.1); амперметр (908350-шт.1); грузоподъемное устройство (11646-шт.1); штепсельная вилка (988594 шт.1)	buc	2,000	44 200,00	88 400,000
2.	12345678912	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора) КГ	m	10,000	52,00	520,000
Total materiale de construcții						88 920,000
Total utilaje de construcții						0,000

Прямые затраты	lei	88 920,000
TVA	20,00 %	17 784,000

Total deviz:


106 704,0
00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Оборудование резервного электроснабжения.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret	Электрогенератор,топливо-бензин,напряж ение380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Geko900 EDAA/ZEBA)В комплект входит;водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм2,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594шт.1)	set			44 200,00 <hr/> 0,000
	12345678911	Электрогенератор,топливо-бензин,напряжение3 80/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Geko900 EDAA/ZEBA)В комплект входит;водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм2,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594шт.1)	buc	1,0000	44 200,00	44 200,000
2	Pret	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией,в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m			52,000 <hr/> 0,000
	12345678912	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией,в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m	1,0000	52,00	52,000

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)