

**Ремонт участка дороги в твёрдом покрытии по  
ул.Гагарина с. Новосёловка р-н Тараклия**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 1 179 460,29 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	2 520,0000	1,930	4 863,600
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 520,0000	0,402	1 013,922
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под укладчик h-5 см., фр. 0-32,5 mm	m3	126,0000	764,340	96 306,840
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т	t	1,5120	11 980,304	18 114,220
5	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	2 520,0000	292,925	738 169,740

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 см. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald It = 30 mm = 0				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) *по 0,5 м с двух сторон	m2	630,0000	71,928	45 314,514

	Total	Lei	903 782,84
	Asigurare sociala	24 %	4 948,28
	Cheltuieli de regie	4 %	36 349,24
	Total		945 080,36
	Beneficiu de deviz	4 %	37 803,21
	Total		982 883,57
	TVA	20 %	196 576,72
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 179 460,29</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 179 460,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	37,8000	69,00	2 608,200
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,0000	69,00	13 041,000
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,0380	69,00	3 590,622
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,9710	69,00	1 377,999
<b>Total manopera</b>						<b>20 617,82</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	355,3200	1 950,00	692 874,000
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	79,3800	500,00	39 690,000
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-32.5mm	m3	160,0200	500,00	80 010,000
4.	23203226000401	Bitum	t	1,5574	11 500,00	17 910,100
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,7100	24,00	257,040
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>830 741,14</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4536	450,00	204,120
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,6613	550,00	6 413,715
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,3175	380,00	7 720,650
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,5020	380,00	18 050,760
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,9300	380,00	2 633,400
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,0340	850,00	17 028,900
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2411	300,00	372,330
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>52 423,88</b>

Total	Lei	903 782,84
Asigurare sociala	24 %	4 948,28
Cheltuieli de regie	4 %	36 349,24
Total		945 080,36
Beneficiu de deviz	4 %	37 803,21
Total		982 883,57
TVA	20 %	196 576,72

**Total deviz:****1 179 460,29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт участка дороги в твёрдом  
покрытии по ул.Гагарина с. Новосёловка р-н  
Тараклия

Investitor Primaria Novoseolovca

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,00	1,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	550,00	0,55
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	69,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	550,00	0,36
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoigoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под укладчик h-5 cm., фр. 0-32,5 mm	m3			764,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	69,00	20,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-32.5mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т	t			11 980,304
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
5	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 см. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			292,925
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	69,00	5,17
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0940	1 950,00	274,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,76
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			71,928

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) *по 0,5 м с двух сторон				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	69,00	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.