

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de reparatia pardoselilor la Foisoare la Gradinita de Copii "Ghiocel" din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.10.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	224,1000
2	RpCH32B Apl	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de pardosea	m2	224,1000
3	TsH80A Aplicativ	Demontarea bancilor din lemn	buc	20,0000
4	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv - Тумбы из бетона	m3	0,5400
5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Закладные детали	kg	740,0000
6	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,1300
7	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn.	m2	224,1000
8	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	224,1000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]