

**Constructia anexei cu doua
niveluri cu 14 clase si blocul de
sport la scoala medie or.Lipcani-
constructia Blocul de sport-etapa
II**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 5 188 263 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc de sport.Lucrari generale de constructii				
		1.1. Fundatiile si svai				
1	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	72,000	59,428 20,520	4 278,816 1 477,440
2	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	7,500	151,547 98,820	1 136,603 741,150
		Total Fundatiile si svai				5 415,419

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 218,590
		1.2. Lucrari diverse				
		1.2.1. Pereul				
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	12,000	496,228 62,100	5 954,736 745,200
4	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	120,000	87,737 4,320	10 528,440 518,400
		Total Pereul Inclusiv salariu				16 483,176 1 263,600
		1.2.2. Подпольные каналы				
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,550	1 406,153 213,349	773,384 117,342
6	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,670	3 780,788 382,352	2 533,128 256,176
7	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	5,500	75,457 45,900	415,015 252,450
8	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	13,000	1 246,363 78,300	16 202,724 1 017,900
		Total Подпольные каналы Inclusiv salariu				19 924,251 1 643,868

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				36 407,427 2 907,468
		Total Bloc de sport.Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				41 822,846 5 126,058
		2. Bloc de sport. Arhitectura				
		2.1. Peretii din panou Sandwici				
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Cu vata minerala gr.100 mm	m2	599,000	778,751 73,980	466 471,652 44 314,020
10	CP29A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	554,000	71,661 51,300	39 700,194 28 420,200
11	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	1 108,000	164,305 59,400	182 050,494 65 815,200
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	525,000	49,447 40,500	25 959,900 21 262,500
		Total Peretii din panou Sandwici Inclusiv salariu				714 182,240 159 811,920
		2.2. Planseul combinat cu acoperisul, cosurile de fum				
13	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice.cu vata minerala, gr. 100mm	m2	93,220	747,945 81,000	69 723,421 7 550,820
14	CP29A	Izolarea hidrofuga si termica a	m	448,000	71,661	32 104,128

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv			51,300	22 982,400
15	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	896,000	164,305 59,400	147 217,728 53 222,400
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	288,000	50,930 32,400	14 667,840 9 331,200
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,000	242,355 18,900	17 449,560 1 360,800
18	CD07A	Cosurile de ventilare.Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Panouri termoizolante cu vata minerala "Nobasil" 50mm captusite cu tabla "Ranila" si zincata gr.1mm	m2	60,000	242,250 48,600	14 535,000 2 916,000
19	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	30,000	237,163 67,500	7 114,903 2 025,000
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,700	256,938 62,100	1 721,486 416,070
		Total Planseul combinat cu acoperisul, cosurile de fum Inklusiv salariu				304 534,066 99 804,690
		2.3. Pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
21	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,360	29 073,528 5 228,828	39 539,998 7 111,206
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				39 539,998 7 111,206
		2.4. Goluri				
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	140,400	1 929,460 39,420	270 896,184 5 534,568
23	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m cu geam	m2	9,540	1 400,647 89,100	13 362,176 850,014
24	CM01B	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie Stecluirea usilor	m2	3,200	289,750 29,700	927,200 95,040
25	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	10,400	1 371,980 64,800	14 268,592 673,920
26	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	7,770	1 400,653 89,103	10 883,077 692,334
27	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	556,650 105,840	556,650 105,840
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor blindate	buc	3,000	556,650 105,840	1 669,950 317,520
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe	m	92,000	117,772 51,300	10 835,030 4 719,600

1	2	3	4	5	6	7
		o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				
30	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	64,950	31,720 4,320	2 060,230 280,584
31	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	55,420	75,920 54,000	4 207,474 2 992,680
		Total Goluri Inclusiv salariu				329 666,563 16 262,100
		2.5. Pardoseli				
		2.5.1. det. 191				
32	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	295,000	551,614 70,740	162 726,130 20 868,300
33	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	132,000	97,775 37,800	12 906,300 4 989,600
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	295,000	57,170 37,800	16 865,150 11 151,000
		Total det. 191 Inclusiv salariu				192 497,580 37 008,900
		2.5.2. det.245				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,120	1 886,133 367,650	226,336 44,118
36	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	0,960	1 659,905	1 593,509

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			248,400	238,464
37	CG22A1 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,100	334,266 113,400	4 044,615 1 372,140
		Total det.245 Inclusiv salariu				5 864,460 1 654,722
		2.5.3. det.222				
38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,260	1 886,262 367,823	490,428 95,634
39	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	2,060	1 660,026 248,400	3 419,653 511,704
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,720	89,429 37,800	2 300,117 972,216
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,720	34,991 2,160	899,958 55,566
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	25,720	370,520 59,400	9 529,764 1 527,768
		Total det.222 Inclusiv salariu				16 639,920 3 162,888
		2.5.4. det.240				

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170	1 886,312 367,835	320,673 62,532
44	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	1,340	1 660,010 248,400	2 224,413 332,856
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,700	357,721 135,000	3 469,896 1 309,500
		Total det.240 Inclusiv salariu				6 014,982 1 704,888
		2.5.5. det.243				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,510	1 886,178 367,729	961,951 187,542
47	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	2,020	1 660,005 248,400	3 353,210 501,768
48	CG22A1 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	50,500	668,552 226,800	33 761,876 11 453,400
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,500	357,723 135,000	18 065,000 6 817,500
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	62,000	75,909 27,000	4 706,374 1 674,000
		Total det.243 Inclusiv salariu				60 848,411 20 634,210
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				281 865,353 64 165,608
		2.6. Finisarea interioara				
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	203,800	83,626 65,880	17 042,973 13 426,344

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	203,800	45,200 29,700	9 211,768 6 052,860
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	66,400	402,780 132,300	26 744,591 8 784,720
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	129,600	248,825 135,000	32 247,744 17 496,000
55	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	129,600	100,540 67,500	13 029,984 8 748,000
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				98 277,060 54 507,924
		2.7. Finisarea exterioara				
56	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si	m2	70,040	691,311 367,200	48 419,408 25 718,688

1	2	3	4	5	6	7
		praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				48 419,408 25 718,688
		2.8. Pragurile				
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,110	<u>1 886,100</u> 367,691	<u>207,471</u> 40,446
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,430	<u>64,267</u> 64,267	<u>156,168</u> 156,168
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B10	m3	2,430	<u>2 130,315</u> 207,911	<u>5 176,665</u> 505,224
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - rugoasa	m2	14,520	<u>357,727</u> 135,000	<u>5 194,198</u> 1 960,200
		Total Pragurile Inclusiv salariu				10 734,502 2 662,038
		Total Bloc de sport. Arhitectura Inclusiv salariu				1 827 219,19 0 430 044,174
		3. Incalzirea si ventilarea				
		3.1. Incalzirea				
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22VK500/500)	buc	1,000	<u>1 578,242</u> 27,000	<u>1 578,242</u> 27,000
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22VK700/500)	buc	1,000	<u>1 578,242</u> 27,000	<u>1 578,242</u> 27,000
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,000	<u>1 578,242</u>	<u>1 578,242</u>

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22VK800/500)			27,000	27,000
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22VK1200/500)	buc	5,000	1 589,056 35,100	7 945,280 175,500
65	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(tip 22VK1600/500)	buc	18,000	1 601,070 43,200	28 819,260 777,600
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (термоголовка "Romstal")	buc	26,000	197,688 9,720	5 139,888 252,720
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=25" (вентиль запорный "Штремикс")	buc	4,000	672,604 8,100	2 690,416 32,400
68	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D=25mm (Stremax G D=32mm)	buc	2,000	680,420 13,500	1 360,840 27,000
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D=20mm (вентиль запорный "Штремакс")	buc	2,000	672,604 8,100	1 345,208 16,200
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=15" (вентиль Гери RL5)	buc	26,000	672,604 8,100	17 487,704 210,600
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=15" (вентиль Гери GP)	buc	26,000	672,604 8,100	17 487,704 210,600
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de (сливная арматура)	buc	10,000	672,604 8,100	6 726,040 81,000
73	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	26,000	134,692 18,900	3 501,992 491,400

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm				
74	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2mm	m	88,000	143,880 25,920	12 661,440 2 280,960
75	IC01d	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2mm	m	140,000	200,743 75,600	28 104,020 10 584,000
76	IC01d	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	43,000	200,743 75,600	8 631,949 3 250,800
77	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm	m	30,000	163,874 40,500	4 916,220 1 215,000
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	114,000	12,340 4,860	1 406,760 554,040
79	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	213,000	15,290 5,940	3 256,770 1 265,220

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
80	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	230,000	8,775 7,020	2 018,250 1 614,600
81	IA52A	Cutie metalica pentru colector de distribuire 0.5x2.5x2.0 H(Распределительная гребенка)	buc	1,000	1 486,769 108,000	1 486,769 108,000
82	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,000	1 182,300 40,500	2 364,600 81,000
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический кран для выпуска воздуха)	buc	2,000	46,600 5,400	93,200 10,800
84	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,000	34,420 12,420	1 721,000 621,000
85	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15mm (соединение с наружной резьбой)	buc	52,000	38,608 8,640	2 007,616 449,280
86	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm (колесо стальное)	buc	20,000	42,504 11,880	850,080 237,600
87	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25mm (колесо стальное)	buc	24,000	45,860 14,580	1 100,640 349,920
88	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 32mm (колесо стальное)	buc	16,000	50,460 18,360	807,360 293,760

1	2	3	4	5	6	7
89	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ("Heralam-Lam 040")	m2	23,000	75,298 35,424	1 731,854 814,752
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				170 397,586 26 086,752
		3.2. Nod de manevrare N3				
90	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 150 mm (распред.гребенка Д=150 мм)	buc	2,000	821,140 270,000	1 642,280 540,000
91	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (спусковой вентиль 15кч 18л2)	buc	4,000	672,604 8,100	2 690,416 32,400
92	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (спусковой вентиль)	buc	2,000	672,604 8,100	1 345,208 16,200
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm (спусковой вентиль 15кч 18п)	buc	2,000	680,420 13,500	1 360,840 27,000
94	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (спусковой вентиль 15кч 18п)	buc	2,000	672,604 8,100	1 345,208 16,200
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (спусковой вентиль)	buc	4,000	672,604 8,100	2 690,416 32,400
96	IC53C	Piese de instalare a apatelor de control (закладные)	buc	2,000	63,439 13,500	126,878 27,000

1	2	3	4	5	6	7
97	GE10A1	Manometru montare	buc	2,000	463,388 24,840	926,776 49,680
98	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare	buc	2,000	140,748 16,200	281,496 32,400
99	IC53C	Piese de instalare a apatelor de control (3KЧ)	buc	6,000	63,439 13,500	380,634 81,000
100	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15c58HЖ)	buc	2,000	1 218,725 54,000	2 437,450 108,000
101	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ("Heralam-Lam 040")	m2	3,000	75,298 35,424	225,894 106,272
		Total Nod de manevrare N3 Inclusiv salariu				15 453,496 1 068,552
		3.3. Ventilarea				
102	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,600	610,552 185,760	2 197,988 668,736
103	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm D=400mm	m2	2,510	610,561 185,751	1 532,509 466,236
104	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150x150mm, montata pe zidarie	buc	12,000	446,605 106,920	5 359,260 1 283,040
105	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	5,000	60,135 16,200	300,673 81,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				9 390,430 2 499,012
		Total Incalzirea si ventilarea Inclusiv salariu				195 241,512 29 654,316
		4. Retele apa si canalizare				
		4.1. Apa rece				
106	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm	buc	1,000	538,700 13,500	538,700 13,500
107	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32mm	buc	1,000	371,645 19,440	371,645 19,440
108	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=15mm	buc	6,000	109,680 9,720	658,080 58,320
109	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=20mm	buc	1,000	112,920 12,960	112,920 12,960
110	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32mm	buc	2,000	121,560 21,600	243,120 43,200
111	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	buc	3,000	381,750 124,200	1 145,250 372,600
112	GE10A1	Manometru montare	buc	1,000	463,388 24,840	463,388 24,840
113	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	4,000	891,675 32,400	3 566,700 129,600
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=15mm	buc	1,000	109,680 9,720	109,680 9,720
115	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu	buc	1,000	530,435	530,435

1	2	3	4	5	6	7
		flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm			67,500	67,500
116	GD52B	Tranzitie PE-OT 32*40	m	2,000	69,126 9,720	138,252 19,440
117	GD52B	Tranzitie PE-OT 25mm	m	3,000	69,126 9,720	207,378 29,160
118	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D=32*20mm	buc	2,000	69,837 29,700	139,674 59,400
119	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D=32*25mm	buc	1,000	69,777 29,700	69,777 29,700
120	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D=32mm	buc	10,000	69,820 29,700	698,196 297,000
121	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere (патрубок стальной Д=200мм Л=100мм)	buc	2,000	69,837 29,700	139,674 59,400
122	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Teu D=32*20mm	buc	1,000	69,777 29,700	69,777 29,700
123	GD52B	Tranzitie PE-OT 20*25mm	m	1,000	69,126 9,720	69,126 9,720
124	0412311	Mufa polipropilena D=20*1/2 mm	buc	10,000	3,000 0,000	30,000 0,000
125	0412312	Mufa polipropilena D25*3/4 mm	buc	2,000	5,000 0,000	10,000 0,000
126	0412313	Teu D 25*20 mm	buc	2,000	11,000	22,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
127	0412314	Teu D 20*20 mm	buc	12,000	11,000	132,000
					0,000	0,000
128	0412315	Cot polipropilen D 20 mm	buc	21,000	5,000	105,000
					0,000	0,000
129	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,050	1 391,280	69,564
					249,480	12,474
130	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m	2,000	117,656	235,313
					27,000	54,000
131	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m	15,000	125,768	1 886,517
					35,100	526,500
132	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	5,000	103,831	519,154
					30,780	153,900
133	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	284,873	5 697,450
					89,100	1 782,000
134	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	20,000	301,908	6 038,160
					108,000	2 160,000
135	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	62,000	8,100	502,200
					8,100	502,200
136	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de	m	62,000	3,240	200,880
					3,240	200,880

1	2	3	4	5	6	7
		otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"				
137	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	17,000	8,775 7,020	149,175 119,340
138	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	3,500	75,302 35,424	263,557 123,984
		Total Apa rece Inclusiv salariu				25 132,742 6 920,478
		4.2. Canalizarea				
139	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 416,430 226,800	3 416,430 226,800
140	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	257,486 56,700	514,971 113,400
141	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (переход полиэтиленовый D 100*50)	buc	11,000	83,357 29,700	916,928 326,700
142	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot D50mm)	buc	1,000	71,042 21,600	71,042 21,600
143	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava	buc	1,000	83,364 29,700	83,364 29,700

1	2	3	4	5	6	7
		PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm				
144	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu polietilen d=100mm)	buc	5,000	123,263 54,540	616,313 272,700
145	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu polietilen 100*50mm)	buc	1,000	123,282 54,540	123,282 54,540
146	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizia D=100mm)	buc	1,000	83,364 29,700	83,364 29,700
147	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,050	1 391,280 249,480	69,564 12,474
148	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	108,154 23,760	216,308 47,520
149	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	124,293 38,880	2 485,856 777,600
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				8 597,422 1 912,734
		Total Retele apa si canalizare Inclusiv salariu				33 730,164 8 833,212
		5. Instalarea si procurarea inventarului sportiv				
		5.1. Utlajelor				
150		Set de echipament sportive p/u baschet (panou baschet, cos	buc	2,000	7 800,000 0,000	15 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		baschet cu plasa si element de ficsare)				
151		Стенка гимнастическая	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
152		Кольца гимнастические	buc	1,000	635,000 0,000	635,000 0,000
153		Канат для лазанья	buc	1,000	735,000 0,000	735,000 0,000
154		Конь гимнастический для махов	buc	1,000	5 200,000 0,000	5 200,000 0,000
155		Конь гимнастический для прыжков	buc	1,000	4 990,000 0,000	4 990,000 0,000
156		Брусья гимнастические разновысокие	buc	1,000	9 600,000 0,000	9 600,000 0,000
157		Скамейка гимнастическая	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
158		Сетка волейбольная	buc	1,000	1 920,000 0,000	1 920,000 0,000
159		Мат гимнастический	buc	1,000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
160		Стол рабочий	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
161		Стул рабочий	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000
162		Шкаф комбинированный	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
163		Стеллаж 1000*600*2000	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
164		Скамья для переодевания	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
165		Профессиональное оснащение спортзалов	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
166		Спортоборудование	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
167		Профессиональное оснащение спортзалов	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
168		Спортивные маты	buc	30,000	650,000 0,000	19 500,000 0,000
169		Оборудование для спорта	buc	1,000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
		Total Utlajelor Inclusiv salariu				114 230,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalarea si procurarea inventarului sportiv Inklusiv salariu				114 230,000
		6. Lucrari interioare. WC				
		6.1. Lucrari de interioare. WC				
170	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - перегородки сантехкабин	m2	32,000	231,230 40,500	7 399,360 1 296,000
171	RpCG16A	Montarea ghermelelor carbolizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z	buc	28,000	15,367 9,720	430,290 272,160
172	RpCJ01A1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar de var nisip marca M4-T, pentru preparare manuala pe santier	m3	0,800	4 711,290 189,000	3 769,032 151,200
173	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	18,200	117,783 88,560	2 143,650 1 611,792
174	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar	m2	81,000	466,046 217,080	37 749,731 17 583,480
175	RpCM29E	Finisarea placajelor prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc	m	9,000	79,880 68,040	718,921 612,360
176	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale,	m2	50,000	377,500	18 875,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			135,000	6 750,000
177	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	21,200	1 167,126 137,700	24 743,071 2 919,240
178	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de d=15 mm	buc	5,000	109,680 9,720	548,400 48,600
179	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	284,873 89,100	5 697,450 1 782,000
180	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	104,442 15,120	1 879,956 272,160
181	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	54,000	39,810 2,160	2 149,740 116,640
182	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,000	124,293 38,880	3 853,081 1 205,280
183	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	12,000	257,485 56,700	3 089,820 680,400
184	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de	buc	12,000	83,358	1 000,292

1	2	3	4	5	6	7
		curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (переход полиэтилен d 100*50)			29,700	356,400
185	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	17,000	83,358 29,700	1 417,091 504,900
186	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	123,261 54,540	1 479,133 654,480
187	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	3,000	3 016,649 2 422,980	9 049,946 7 268,940
188	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,800	1 152,956 191,700	4 381,233 728,460
189	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	3,800	99,776 49,140	379,148 186,732
190	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	3,800	172,990 16,854	657,362 64,044
191	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida,	buc	5,000	651,542 91,800	3 257,710 459,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida				
192	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	12,000	3 683,468 253,800	44 201,610 3 045,600
193	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	390,193 40,500	1 170,580 121,500
194	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,000	378,348 18,900	1 891,740 94,500
195	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	30,000	5,400 5,400	162,000 162,000
		Total Lucrari de interioare. WC Inclusiv salariu				182 095,347 48 947,868
		Total Lucrari interioare. WC Inclusiv salariu				182 095,347 48 947,868
		7. Lucrari de protectie a constructiilor metalice, pavare, gard				
		7.1. Protectia confectiilor metalice				
196	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	300,000	44,115 40,500	13 234,500 12 150,000
197	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	18,000	314,520 250,020	5 661,360 4 500,360

1	2	3	4	5	6	7
198	RpIzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra corozionii subpeliculare	m2	600,000	30,228 21,600	18 137,094 12 960,000
199	RpIzC31C	Vopsitorii cu vopsele antiincendiu(Краска огнезащитная Pirex-Metal plus), in doua straturi, la constructiile metalice diverse.	t	18,000	542,044 301,320	9 756,799 5 423,760
		Total Protectia confectionilor metalice Inclusiv salariu				46 789,753 35 034,120
		7.2. Amenajare				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200	1 012,500 0,000	1 215,000 0,000
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,000	26,810 0,000	5 362,000 0,000
202	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,000	452,520 452,520	1 357,560 1 357,560
203	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	621,740 476,280	373,044 285,768
204	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	36,000	402,360 89,100	14 484,960 3 207,600

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=12cm				
205	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,000	174,420 174,420	872,100 872,100
206	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,500	361,560 53,460	903,900 133,650
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	80,000	135,630 16,200	10 850,400 1 296,000
208	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat,tip caramida, 60mm, culoare sura, "Zona pavata")	m2	300,000	297,151 32,184	89 145,300 9 655,200
		Total Amenajare Inclusiv salariu				124 564,264 16 807,878
		7.3. Constructia gardului-160m				
209	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	20,000	174,420 174,420	3 488,400 3 488,400
210	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	4,800	361,560 53,460	1 735,488 256,608
211	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm	m2	32,000	35,311 21,433	1 129,940 685,854
212	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti - beton C12/15	m3	224,000	1 685,370 213,300	377 522,906 47 779,200
213	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat	m3	20,000	23,220 23,220	464,400 464,400
214	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,200	757,400 604,800	151,480 120,960

1	2	3	4	5	6	7
215	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (panou gata confectionat-Panou ECO H-1.65m L-2.5m D-3.8mm zincat vopsit (verde inchis)- pasul stilpilor 2.5m + Stilpi zincat ECO 16 60x40x1.2mm L-2.2m)	m	160,000	330,079 4,320	52 812,640 691,200
		Total Constructia gardului-160m Inklusiv salariu				437 305,254 53 486,622
		Total Lucrari de protectie a constructiilor metalice, pavare, gard Inklusiv salariu				608 659,271 105 328,620
		8. Echipament electric de forta si iluminat				
		8.1. Lucrari de constructii				
216	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	7,500	71,820 71,820	538,650 538,650
217	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint	m3	7,500	54,280 52,380	407,100 392,850
218	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000	45,360 45,360	362,880 362,880
219	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	81,000 81,000	162,000 162,000
220	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	112,000	16,200 16,200	1 814,400 1 814,400
221	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	122,000	10,469 8,100	1 277,218 988,200
222	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	27,000	86,400 86,400	2 332,800 2 332,800
223	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	27,000	19,925	537,970

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			12,960	349,920
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 433,018 6 941,700
		8.2. Lucrari de montare				
224	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	290,320 127,980	290,320 127,980
225	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000	271,606 151,740	271,606 151,740
226	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	198,232 84,240	198,232 84,240
227	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	314,257 125,280	314,257 125,280
228	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	290,320 127,980	290,320 127,980
229	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	314,257 125,280	314,257 125,280
230	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	198,232 84,240	396,464 168,480
231	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	284,006 181,440	284,006 181,440
232	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000	271,606 151,740	271,606 151,740
233	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	198,232 84,240	1 189,392 505,440
234	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	284,006 181,440	284,006 181,440
235	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	198,232 84,240	396,464 168,480

1	2	3	4	5	6	7
236	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	290,320 127,980	290,320 127,980
237	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	314,257 125,280	314,257 125,280
238	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	56,980 46,980	56,980 46,980
239	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080	14 892,950 4 752,000	1 191,436 380,160
240	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,500	18 914,000 6 264,000	9 457,000 3 132,000
241	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020	20 121,400 5 994,000	402,428 119,880
242	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 838,733 4 768,200	385,162 143,046
243	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	9 114,400 5 302,800	182,288 106,056
244	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 003,200 1 738,800	100,160 86,940
245	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 035,600 1 771,200	101,780 88,560
246	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 217,000 4 104,000	52,170 41,040
247	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	2 834,800 2 332,800	141,740 116,640
248	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	15,000	74,007 58,860	1 110,100 882,900
249	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	3,430	4 547,232 1 285,200	15 597,007 4 408,236

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
250	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,560	7 493,287 2 241,000	11 689,528 3 495,960
251	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	109,040 77,220	109,040 77,220
252	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg	100 buc	0,100	3 301,620 972,000	330,162 97,200
253	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	328,813 178,740	328,813 178,740
254	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015	27 366,000 3 358,800	410,490 50,382
255	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	0,300	2 860,487 447,660	858,146 134,298
256	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,250	3 779,408 1 026,000	944,852 256,500
257	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,250	2 494,860 1 085,400	623,715 271,350
258	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	3,000	428,237 302,940	1 284,710 908,820
259	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,900	501,979 363,960	451,781 327,564
260	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,090	596,610 424,420	650,305 462,618
261	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir	100 m	7,600	212,543 123,660	1 615,324 939,816

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
262	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,010	477,479 302,937	959,732 608,904
263	33411248-01	Corp de iluminat LPO03 1x18W	buc	4,000	185,000 0,000	740,000 0,000
264	33411248-02	Corp de iluminat LPO03 2x36W	buc	14,000	155,000 0,000	2 170,000 0,000
265	33411248-03	Corp de iluminat LPO03 1x36W	buc	4,000	108,000 0,000	432,000 0,000
266	33411248-05	Corp de iluminat LPO25 2x36W	buc	36,000	225,000 0,000	8 100,000 0,000
267	33411249-01	Corp de iluminat LPPO1 1x36	buc	2,000	105,000 0,000	210,000 0,000
268	33411249-02	Corp de iluminat Apt.135	buc	3,000	280,000 0,000	840,000 0,000
269	33410155-02	Corp de iluminat "Indicator a cailor de evacuare" CYB-M	buc	2,000	100,000 0,000	200,000 0,000
270	3341203-22	Tub fluorescent ЛБ-36	buc	110,000	8,000 0,000	880,000 0,000
271	33400144-01	Bec incandescent Б220-60(Wt)	buc	7,000	7,000 0,000	49,000 0,000
272	33410033	Starter 80C- 220V	buc	110,000	6,000 0,000	660,000 0,000
273	33600035	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa инд. 02.1.2-02	buc	5,000	35,000 0,000	175,000 0,000
274	33600036	Intreruptor cu 2 clapе la instalatie inchisa инд. 02.1.2-14	buc	5,000	40,000 0,000	200,000 0,000
275	3360018	Intreruptor semietansat ind. 02.1.1-03	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000
276	3331022-01	Conductor PVI 1.5mm2	m	680,000	16,000 0,000	10 880,000 0,000
277	3331022-02	Conductor PVI 2.5mm2	m	205,000	24,000 0,000	4 920,000 0,000
278	3331022-03	Conductor PVI 4mm2	m	265,000	29,000 0,000	7 685,000 0,000
279	3331022-05	Conductor PVI 10mm2	m	275,000	32,000 0,000	8 800,000 0,000
280	3331022-06	Conductor PVI 16mm2	m	35,000	32,000 0,000	1 120,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
281	33700011	Cutii pentru intreruptoare si prize J125OY3 75x62	buc	15,000	3,000 0,000	45,000 0,000
282	33700012	Cutii de ramificatie J1245Y3	buc	12,000	15,000 0,000	180,000 0,000
283	3370008-01	Cutii de ramificatie Y994Y2 100*100	buc	15,000	15,000 0,000	225,000 0,000
284	441000-1559	Teava PIBX d=16mm	m	290,000	6,000 0,000	1 740,000 0,000
285	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m	53,000	13,000 0,000	689,000 0,000
286	444019-175	Teava din otel apa-gaz d=32x1.8mm	m	55,000	43,000 0,000	2 365,000 0,000
287	444019-176-1	Teava din otel apa-gaz d=40x1.8mm	m	5,000	48,000 0,000	240,000 0,000
288	444019-177-2	Teava din otel apa-gaz d=40x3.5mm	m	96,000	55,000 0,000	5 280,000 0,000
289	335000526-1	Carlig p/u corpuri de iluminat Y623YXJ14	buc	112,000	7,000 0,000	784,000 0,000
290	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0.25-23	buc	1,000	760,000 0,000	760,000 0,000
291	335000504	Profil de montare K101/1Y2(1=1m)	buc	10,000	22,000 0,000	220,000 0,000
292	3370027	Cutie de ramificatie Y614Y2 (10 cleme)	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 777,356 19 714,590
		8.3. Utilaj				
293	5550086-04	Dulap de distributie ЩПН-123-0 74 Y2 IP54, 240x330x120	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
294	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63, 63A	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
295	5550243-12	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
296	5550243-14	Intrerupator automat cu 3 pol. 40A BA47-29/3/40B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
297	5550086-107	Dulap de distributie ЩПН-123-0 74 Y2 IP54 (ПЩ)	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
298	5550243-13	Intrerupator automat cu 3 pol. 32A BA47-29/3/32B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
299	5550243-11	Intrerupator automat cu 3 pol. 20A BA47-29/3/20B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
300	5550243-12	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
301	5550086-27	Dulap de distributie ЩРН-12з-0 74 У2 IP54 395x310x120 (ОЩ1)	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
302	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25, 25A	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
303	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	79,000 0,000	158,000 0,000
304	5550236-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
305	5550297-51	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/C6/30, 6A, 30mA	buc	3,000	90,000 0,000	270,000 0,000
306	555007745-04	Panou de distributie 6 module, LEGRAND IP54 604031 dim: 215x165x61	buc	1,000	147,500 0,000	147,500 0,000
307	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	79,000 0,000	158,000 0,000
308	555053-05	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-100A-01(ШУ)	set	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
309	5550278-7	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA66-29/3/63B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
310	55500024-04	Contor cu 3 faze KRIZIK	buc	1,000	1 350,000 0,000	1 350,000 0,000
311	33330003-1	Телескопический подъемник "Темп"	buc	1,000	37 000,000 0,000	37 000,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				41 445,500
		Total Echipament electric de forta si iluminat Inclusiv salariu				163 655,874 26 656,290

	Total	lei	3 166 644
	CASM	24,00 %	157 101
	Cheltuieli de transport	10,00 %	238 546
	Total	100,00 +	3 562 291
	Cheltuieli de regie	14,50 %	516 532

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			7 641 114
		Beneficiu de deviz	6,00 %			244 730
		Total	100,00 +			4 323 553
		TVA	20,00 %			864 710
		Total deviz:				5 188 263
		Inclusiv salariu				654 589

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)