

lucrari de reparatie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 495 830,605 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan si grinzi				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (placi lipite, K=0.6) Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к материалам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600	m2	151,200	11,164	1 687,976
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	151,200	5,795	876,234
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	151,200	444,748	67 245,897
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	15,900	8,632	137,255
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,900	21,154	336,352
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,900	116,695	1 855,455

1	2	3	4	5	6	7
7	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	15,900	118,677	1 886,972
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,900	24,423	388,321
9	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	70,600	20,784	1 467,350
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,900	44,358	705,285
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,900	27,864	443,030
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900	4,895	77,834
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	15,900	56,542	899,021
		Total Tavan si grinzi Inclusiv salariu				78 006,982 29 021,995
		1.2. Peretii si glafuri				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - dulapuri, captuseli, panouri	m2	62,000	27,233	1 688,434
15	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau	m2	2,400	43,949	105,477

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 700 - 1600 mm				
16	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (golurile de usa) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	26,000	596,127	15 499,305
17	pret	Profil metalic pentru golul de usa, gr. 2mm, UA73,8	m	7,000	84,000	588,000
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare canale de ventilare)	m2	12,000	404,342	4 852,104
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	125,000	8,632	1 079,050
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	12,000	18,607	223,282
21	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	36,000	6,484	233,424
22	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	36,000	21,502	774,058
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	125,000	21,155	2 644,388
24	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2	12,000	146,375	1 756,506
25	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	12,000	65,037	780,442

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	163,000	96,455	15 722,132
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2	125,000	112,558	14 069,750
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	163,000	24,423	3 980,869
29	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	105,000	20,784	2 182,320
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,000	44,357	7 230,223
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,000	27,863	4 541,669
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,000	4,895	797,918
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	163,000	70,942	11 563,546

1	2	3	4	5	6	7
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	1,000	801,658	801,658
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (~500x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,000	117,420	234,840
		Total Peretii si glafuri Inclusiv salariu				91 349,395 55 044,622
		1.3. Pardoseli				
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	61,000	16,960	1 034,560
37	RpCK06C2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Cuprinde demolarea pe alocuri, si montarea parchetului nou) din resurse de exclude: Pervaz din lemn Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,010	m2	7,000	999,971	6 999,795
38	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	156,500	165,968	25 973,992
39	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	61,000	125,113	7 631,893
40	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	161,400	15,734	2 539,468
41	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a	m2	161,400	110,800	17 883,120

1	2	3	4	5	6	7
		parchetului in trei straturi (Lac pentru parchet)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				62 062,828 20 781,869
		1.4. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv cortina din lemn	m2	52,600	27,233	1 432,446
43	CK03C1	Usi din MDF VOPSIT executate la comanda conform marimii golului de usa, interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (inclusiv ancadramentele)	m2	11,250	1 608,910	18 100,240
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 532,686 2 541,145
		1.5. Spalieri pentru gimnastica				
44	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica - 4 buc - 3.0(H)x1.0m) Ksal=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	12,000	36,660	439,924
45	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 4 buc - fara cost, doar manopera)	m	12,000	99,360	1 192,320
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	32,000	10,326	330,432
		Total Spalieri pentru gimnastica Inclusiv salariu				1 962,676 1 914,076
		1.6. Finisarea peretilor din coridor				
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	25,000	8,632	215,810

1	2	3	4	5	6	7
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,000	21,155	528,878
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,300	96,455	4 948,145
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,300	24,422	1 252,868
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,300	44,357	2 275,506
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,300	27,863	1 429,364
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,300	4,895	251,124
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,300	56,542	2 900,611
		Total Finisarea peretilor din coridor Inclusiv salariu				13 802,306 9 885,181
		1.7. Incalzirea				
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (pentru efectuarea reparatiilor)	m2	6,000	10,374	62,246
56	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	12,000	62,856	754,272
57	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	12,000	47,273	567,278

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
58	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (fara costul radiatorului)	buc	6,000	184,250	1 105,500
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 489,296 1 875,172
		1.8. Lucrari diverse				
59	RpVC41A	Demontarea agregatelor de de climatizare sau de conditionare a aerului, (doar blocul interior, K=0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	1,000	528,224	528,224
60	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparaturile existente, blocul interior) Materiale marunte=1,050	buc	1,000	12 863,540	12 863,540
61	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	81,050	243,150
62	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,000	71,972	215,917
63	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	141,900	425,700
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				14 276,531 1 211,211
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				283 482,700 122 275,271
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate - Sala de sport				
64	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	3,000	64,840	194,520
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	10,000	3,890	38,904

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
66	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	14,000	19,452	272,328
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,000	550,646	1 101,293
68	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm ²	m	200,000	16,500	3 300,000
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,200	708,384	850,061
70	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm ²	m	120,000	24,800	2 976,000
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,000	2 397,562	7 192,686
72	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	6,000	34,000	204,000
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc	6,000	145,922	875,531
74	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	103,413	620,477

1	2	3	4	5	6	7
75	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	24,000	433,804	10 411,296
76	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	96,000	66,426	6 376,896
		Total Lucrari de electricitate - Sala de sport Inklusiv salariu				34 413,992 9 492,057
		Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu				34 413,992 9 492,057

		Total	lei	317 896,692
		Asigurarea sociala	24,00 %	31 624,159
		Cheltuieli de transport	4,00 %	6 721,931
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 360,966
		Cheltuieli de regie	9,50 %	30 200,186
		Beneficiu	6,00 %	23 388,237
		TOTAL	100,00 +	413 192,171
		TVA	20,00 %	82 638,434
		Total deviz: Inklusiv salariu		495 830,605

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

lucrari de reparatie

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 495 830,605 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	94,312	64,84	6 115,190
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,600	64,84	38,904
3.	7122050013400	Zidar	h-om	81,146	64,84	5 261,507
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	149,630	64,84	9 702,008
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	460,418	64,84	29 853,503
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,562	64,84	36,440
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	64,84	48,630
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,360	64,84	217,862
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	303,960	64,84	19 708,767
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,160	64,84	1 112,654
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,760	64,84	762,518
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,636	64,84	624,798
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,960	64,84	386,446
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,000	64,84	194,520
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,680	64,84	3 415,771
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	138,052	64,84	8 951,293
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,226	64,84	1 505,974
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,249	64,84	1 183,265
19.	7422010060100	Timplar	h-om	410,355	64,84	26 607,418
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	64,84	215,917
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,106	64,84	7 917,353
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,066	64,84	1 754,960
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,874	64,84	6 151,630
		Total manopera				144 285,224

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	14 500,00	87,000
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	7 250,00	14,500
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,880	72,00	207,360
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,200	5,00	201,000
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,200	1,50	60,300
6.	1019852	Vopsea	kg	0,064	80,00	5,120
7.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	115,00	696,900
8.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,600	65,00	39,000
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,306	480,00	146,880
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,570	28,00	323,960
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,097	38,00	3,686
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240	65,00	15,600
13.	20301129300001	Usi din MDF VOPSIT	m2	11,250	1 500,00	16 875,000
14.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	62,220	75,00	4 666,500
15.	2030122940260	Parchet	m2	6,363	800,00	5 090,400
16.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	1,060	680,00	720,800
17.	2051142950700	Dibluri	buc	60,000	0,60	36,000
18.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,60	9,450
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,195	0,60	23,517
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	122,000	1,00	122,000
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240	45,00	10,800
22.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	14,00	0,672
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,065	33,00	2,145

24.	23201661058021	(Lac pentru parchet)	kg	56,490	85,00	4 801,650
25.	2320166200729	Parchetin	l	8,070	65,00	524,550
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	16,00	0,480
27.	2411117322835	Freon	kg	0,945	230,00	217,350
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,010	16,00	0,160
29.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	4,596	54,00	248,184
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,530	18,00	621,540
31.	24165861053031	grund de patrundere adanca	kg	22,680	24,00	544,320
32.	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	26,880	42,00	1 128,960
33.	24301161038002	Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	65,200	78,00	5 085,600
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,480	45,00	21,600
35.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	60,00	2,700
36.	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	68,848	28,50	1 962,169
37.	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	4,573	32,00	146,336
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,372	7,50	190,290
39.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,070	120,00	968,400
40.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,840	30,00	25,200
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,530	25,00	863,250
42.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	4,800	2,40	11,520
43.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	79,174	2,00	158,348
44.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	26,914	85,00	2 287,690
45.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	35,00	18,375
46.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	8,00	16,800
47.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbänder"	m	31,879	2,00	63,758
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	253,220	7,00	1 772,540
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,800	2,60	246,480
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,200	2,50	18,000
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,512	2,50	231,280
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 544,813	2,00	7 089,626
53.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	113,489	17,00	1 929,313
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	242,838	8,20	1 991,272
55.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	4,60	48,300
56.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	4,200	140,00	588,000
57.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	109,746	45,00	4 938,570
58.	2664102100000	Mortar	m3	0,288	1 300,00	374,400
59.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,252	1 650,00	415,800
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,100	5,00	575,500
61.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,418	18,50	7,733
62.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,521	15,00	52,815
63.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,778	24,00	42,672
64.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,879	32,40	93,280
65.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,545	42,00	190,890
66.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,272	42,00	305,424
67.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,364	22,00	30,008
68.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,919	10,00	299,190
69.	2710703520285	Profil de suport	m	57,486	14,00	804,804
70.	27321036461511	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	158,760	285,00	45 246,600
71.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040	20,00	0,800

72.	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	175,600	14,00	2 458,400
73.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	112,00	588,000
74.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	46,00	241,500
75.	2746167335100	Priza	buc	6,120	68,00	416,160
76.	2811236305075	Console	kg	5,250	32,00	168,000
77.	28112363062001	Grila de ventilatie gata confectionata din PVC (~500x200mm)	buc	2,000	85,00	170,000
78.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	12,00	144,000
79.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300	64,00	19,200
80.	28121063057501	Spalier de gimnastica	m	4,000	0,00	0,000
81.	2822115700000	Radiator	buc	6,000	0,00	0,000
82.	2822115708000	Element de sustinere	buc	32,400	30,00	972,000
83.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,800	74,00	799,200
84.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,800	49,00	235,200
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,596	24,00	14,304
86.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,160	0,30	4,848
87.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	576,000	0,30	172,800
88.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	331,590	0,30	99,477
89.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	336,000	0,30	100,800
90.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	769,006	0,30	230,702
91.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,000	0,30	14,400
92.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,000	0,30	3,600
93.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	122,000	0,30	36,600
94.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	55,00	10,175
95.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,160	0,30	4,848
96.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	62,00	0,496
97.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,160	0,30	4,848
98.	2874136313300	Diblu din metal	buc	636,800	0,60	382,080
99.	28752741101021	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"	buc	12,000	34,00	408,000
100.	28752744005021	Corp de iluminat tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	24,000	360,00	8 640,000
101.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	1,00	24,000
102.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	49,770	5,00	248,850
103.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	93,910	5,00	469,550
104.	2881116002700	Disc abraziv	buc	46,950	200,00	9 390,000
105.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,050	4 350,00	4 567,500
106.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,050	6 400,00	6 720,000
107.	3150145100143	Lampa tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	100,800	54,00	5 443,200
108.	3220137315778	Decapant	kg	0,084	36,00	3,024
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,355	15,00	125,325
110.	4100126202818	Apa	m3	1,145	15,00	17,175
111.	5009030	Flanse	10 buc	3,000	1,20	3,600
112.	5009031	Scoabe	10 buc	20,100	22,00	442,200
113.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,992	25,00	24,800
114.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,560	5,00	12,800
115.	5009061	Fisa de izolatie	buc	93,040	1,00	93,040
116.	5009070	Racordari	10 buc	5,400	15,00	81,000
117.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,160	25,00	4,000
118.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,064	25,00	1,600
119.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,704	385,00	271,040
120.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,365	5,00	136,825
121.	Cablu VVGng	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	200,000	16,50	3 300,000

	LS 3x1.					
122.	Cablu VVGng LS 3x2.	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	120,000	24,80	2 976,000
123.	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	6,000	34,00	204,000
124.	Profil metalic pentr	Profil metalic pentru golul de usa, gr. 2mm, UA73,8	m	7,000	84,00	588,000
Total materiale de construcții						184 012,871

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,418	600,00	250,800
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,400	10,00	474,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,100	25,00	202,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,362	35,00	82,670
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,662	35,00	93,170
6.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	31,300	450,00	14 085,000
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,250
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,216	25,00	5,400
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,685	30,00	1 310,550
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,761	40,00	350,440
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600	40,00	24,000
12.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,140	115,00	16,100
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,075	10,00	0,750
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,016	35,00	140,560
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,800	30,00	54,000
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,520	25,00	363,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	550,00	425,700
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,418	455,00	190,190
Total utilaje de construcții						19 798,783

Total	lei	317 896,692
Asigurarea sociala	24,00 %	31 624,159
Cheltuieli de transport	4,00 %	6 721,931
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 360,966
Cheltuieli de regie	9,50 %	30 200,186
Beneficiu	6,00 %	23 388,237
TOTAL	100,00 +	413 192,171
TVA	20,00 %	82 638,434

Total deviz:

**495 830,6
05**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect lucrari de reparatie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan si grinzi				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (placi lipite, K=0.6) Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к материалам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600	m2			11,164
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	4,668
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	5,836
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,210
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			5,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	grund de patrundere adanca	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			444,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	27321036461511	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	285,00	299,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			8,632
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,154
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,50	11,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,695
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
7	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			118,677

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	100,502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	3,200
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
9	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			20,784
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	14,00	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,358
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,864
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2. Peretii si glafuri				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - dulapuri, captuseli, panouri	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
15	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			43,949
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	64,84	41,498
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	33,00	0,261
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	38,00	1,140
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
16	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (golurile de	m2			596,127

1	2	3	4	5	6	7
		usa) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,84	236,601
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	45,00	189,945
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,507
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	85,00	87,988
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,090
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,50	7,319
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,826
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,50	0,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,462
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,279
17	pret	Profil metalic pentru golul de usa, gr. 2mm, UA73,8	m			84,000
	Profil metalic pentr	Profil metalic pentru golul de usa, gr. 2mm, UA73,8	m	1,0000	84,00	84,000
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare canale de ventilare)	m2			404,342
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,30	14,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,30	8,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,632
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
21	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
22	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,155
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	28,50	11,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			146,375

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 650,00	34,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
25	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			65,037
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	7,781
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	31,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,120
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2			112,558
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	4,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,200
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
29	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din surse se exclude: suruburi)	m			20,784
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	14,00	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,863

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			70,942
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	0,4000	78,00	31,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2			801,658
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,84	159,506
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,00	0,160
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	60,00	2,700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,672
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	62,00	0,496
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,00	0,480
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	33,00	0,198
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	20,00	0,800
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	32,40	93,280
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	42,00	190,890
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	42,00	305,424
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,848
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	35,00	2,450
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (~500x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			117,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	28112363062001	Grila de ventilatie gata confectionata din PVC (~500x200mm)	buc	1,0000	85,00	85,000
		1.3. Pardoseli				
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
37	RpCK06C2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Cuprinde demolarea pe alocuri, si montarea parchetului nou) din resurse de exclude: Pervaz din lemn Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,010	m2			999,971
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5500	64,84	100,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342

1	2	3	4	5	6	7
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	800,00	727,200
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	54,00	35,455
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	680,00	102,971
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	35,00	10,500
38	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			165,968
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	200,00	60,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	3,000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	450,00	90,000
39	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			125,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	75,00	76,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
40	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2			15,734
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	120,00	6,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	65,00	3,250
41	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi (Lac pentru parchet)	m2			110,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	64,84	81,050
	23201661058021	(Lac pentru parchet)	kg	0,3500	85,00	29,750
		1.4. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv cortina din lemn	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
43	CK03C1	Usi din MDF VOPSIT executate la comanda conform marimii golului de usa, interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (inclusiv ancadramele)	m2			1 608,910
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2200	64,84	79,105
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	64,84	3,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,207
	20301129300001	Usi din MDF VOPSIT	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0530	24,00	1,271
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3130	15,00	4,695
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1580	24,00	3,793
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		1.5. Spalieri pentru gimnastica				
44	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica - 4 buc - 3.0(H)x1.0m) Ksal=0.5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			36,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	64,84	18,155
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
45	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 4 buc - fara cost, doar manopera)	m			99,360

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	64,84	77,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700	30,00	2,100
	28121063057501	Spalier de gimnastica	m	0,3333	0,00	0,000
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			10,326
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,60	0,600
		1.6. Finisarea peretilor din coridor				
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,632
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,155
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,50	11,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,863
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.7. Inalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (pentru efectuarea reparatiilor)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
56	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,856
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	64,84	58,356
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	30,00	4,500
57	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			47,273
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	34,00	34,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
58	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (fara costul radiatorului)	buc			184,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0400	65,00	2,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
		1.8. Lucrari diverse				
59	RpVC41A	Demontarea agregatelor de de climatizare sau de conditionare a aerului, (doar blocul interior, K=0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			528,224
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	64,84	525,204
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	33,00	1,320
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	0,950
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	0,750
60	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatur existent, blocul interior) Materiale marunte=1,050	buc			12 863,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	64,84	226,940
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	4 350,00	4 567,500
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	6 400,00	6 720,000
	2811236305075	Console	kg	5,0000	32,00	168,000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	35,00	18,375
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	8,00	16,800
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	4,60	48,300
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,450
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	112,00	588,000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	46,00	241,500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,175
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	230,00	217,350
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	115,00	16,100
61	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
62	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
63	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de	t			141,900

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 15 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate - Sala de sport				
64	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			64,840
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	64,84	64,840
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
66	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluoescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			19,452
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			550,646
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	7 250,00	3,625
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
68	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m			16,500
	Cablu VVGng LS 3x1.	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	1,0000	16,50	16,500
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			708,384
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,643
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	7 250,00	6,042
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
70	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m			24,800
	Cablu VVGng LS 3x2.	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	1,0000	24,80	24,800
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 397,562
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
72	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			34,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	34,00	34,000
73	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc			145,922
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	1111000100024	Intrurupator manual	buc	1,0100	115,00	116,150
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	28,00	0,140
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
74	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			103,413
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	28,00	0,140
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,600
75	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			433,804
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	64,84	71,324
	28752744005021	Corp de iluminat tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1,0000	360,00	360,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,40	0,480
76	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			66,426
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1,0500	54,00	56,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.