

**___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatia periodica la strazi in sat. Rublenita, r-nul Sortoca (varianta alba)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---|-----------------------------|--|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (str. Salcimilor) | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20 | 100m2 | 45,00 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 45,00 |
| 3 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 4,50 |
| 4 | D1134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 45,00 |
| 2. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Nucarilor L=270m, b=3m) | | | | |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20 | 100m2 | 8,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|--------|-------|
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 8,10 |
| 7 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,81 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,10 |
| | | 3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Sf. Nicolae L=300m, b=4m) | | |
| 9 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20 | 100m2 | 12,00 |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,00 |
| 11 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,20 |
| 12 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|--------|-------|
| | | 4. Amenajarea imbracamintei rutiere, (V. Alecsandri L=270m, b=3m) | | |
| 13 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20 | 100m2 | 8,10 |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 8,10 |
| 15 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,81 |
| 16 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,10 |
| | | 5. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Alexandru cel Bun L=370m, b=4m) | | |
| 17 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20 | 100m2 | 14,80 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14,80 |
| 19 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-------|-------|
| 20 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 14,80 |

| | | | |
|-----------------|---|-------|---------|
| DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| 112220167221 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 18,9000 |
| 141112220164621 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 1,5000 |
| 141112220164521 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | m3 | 1,0000 |
| 112020620103611 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | m3 | 1,0000 |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,1060 |
| | <i>Total</i> | lei | |

**Primarul comunei Rublenita,
Vitalie Muntean**