

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Nr. 4-1-2s Statia de pompare nr1. Alimentare cu energie electrica. (L=194m)
actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 106 278,01 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,00	3 138,18 285,00	3 138,18 285,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	223,23 33,00	223,23 33,00
		<i>Total</i>	lei			3 361,41
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24,00 %		76,32
		<i>Transportarea</i>		4,00 %		100,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		247,64
		<i>Beneficiul</i>		3,00 %		113,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 898,93 318,00
2. Lucrari de montare						
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	264,36 177,75	264,36 177,75
4	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,00	275,96 210,75	275,96 210,75
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	65,25 65,25	65,25 65,25
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	186,94 117,00	373,88 234,00

7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,00	245,52 225,00	491,04 450,00
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	0,194	13 916,29 4 892,99	2 699,76 949,24
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,54	3 588,94 3 525,00	1 938,03 1 903,50
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,00	131,05 129,75	262,10 259,50
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc	1,00	182,85 174,75	182,85 174,75
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,00	65,83 0,00	38 378,89 0,00
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	36,00	26,00 0,00	936,00 0,00
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	36,00	4,50 0,00	162,00 0,00
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,00	2,50 0,00	160,00 0,00
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,00	166,67 0,00	2 333,38 0,00
17	335000527-4	Consola CA1500	buc	5,00	125,00 0,00	625,00 0,00
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	16,00	83,33 0,00	1 333,28 0,00
19	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,00	101,66 0,00	813,28 0,00
20	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	8,00	65,00 0,00	520,00 0,00
21	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,00	2,50 0,00	20,00 0,00
22	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,00	85,00 0,00	170,00 0,00
23	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,00	50,83 0,00	304,98 0,00

24	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	20,00	83,33 0,00	1 666,60 0,00
25	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
26	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,00	121,66 0,00	243,32 0,00
27	201-9485-17	Tirant OT-14	buc	1,00	16,66 0,00	16,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 386,62
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 061,94
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			1 924,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 362,80
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			1 822,08
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				62 558,10 4 424,74
		3. Utilaj				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,00	5 813,00 0,00	5 813,00 0,00
29	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
30	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
31	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,00	11 475,00 0,00	11 475,00 0,00
32	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
33	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,00	762,50 0,00	4 575,00 0,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				22 107,98

		Total	lei		88 565,01
		TVA	20,00 %		17 713,00
		Total deviz: Inklusiv salariu			106 278,01 4 742,74

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Nr. 4-1-2s Statia de pompare nr1. Alimentare cu energie electrica. (L=194m)
actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 106 278,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	63,23656	75,00	4 742,74
Total manopera						4 742,74

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,24	55,56	13,34
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,54	54,00	83,16
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	50,00	122,00
4.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	38,42	1,15
5.	1019852	Vopsea	kg	0,594	55,00	32,67
6.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
7.	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,00	762,50	4 575,00
8.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	36,00	26,00	936,00
9.	201-9485-17	Tirant От-14	buc	1,00	16,66	16,66
10.	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,00	65,83	38 378,89
11.	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,00	85,00	170,00
12.	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	8,00	65,00	520,00
13.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	2,00	75,00	150,00
14.	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,00	101,66	813,28
15.	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,00	2,50	20,00
16.	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,00	121,66	243,32
17.	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,00	50,83	304,98
18.	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	36,00	4,50	162,00
19.	335000527-4	Consola CA1500	buc	5,00	125,00	625,00
20.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,00	166,67	2 333,38
21.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,00	2,50	160,00
22.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	20,00	83,33	1 666,60
23.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	16,00	83,33	1 333,28
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	4,50	27,45
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,124	26,00	3,22
26.	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,00	81,66	81,66
27.	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)	buc	1,00	11 475,00	11 475,00

)CL1				
28.	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,00	81,66	81,66
29.	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,00	81,66	81,66
30.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,00	5 813,00	5 813,00
Total materiale de constructii						72 724,36

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	141,14	33,87
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	308,51	74,04
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	342,98	82,32
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,73554	361,26	1 710,75
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,8126	105,00	85,32
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	343,18	267,68
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,14	69,00	9,66
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,15908	250,00	39,77
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	450,00	85,50
Total utilaje de constructii						2 388,91

Total	lei	88 565,01
TVA	20,00 %	17 713,00

Total deviz:

106 278,01

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 138,18 285,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	75,00	285,00
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	343,18	267,68
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			223,23 33,00
	1	Muncitor	h-om	0,4400	75,00	33,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	141,14	33,87
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	308,51	74,04
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	342,98	82,32
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			264,36 177,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,56	5,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7100	105,00	74,55
4	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			275,96 210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	54,00	28,62
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	38,42	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	55,00	3,85
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	69,00	4,14
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,25 65,25
	1	Muncitor	h-om	0,8700	75,00	65,25
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,94 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,56	3,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	26,00	0,31
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	69,00	2,76
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			245,52

1	2	3	4	5	6	7
						225,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	75,00	225,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	54,00	20,52
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			13 916,29 4 892,99
	1	Muncitor	h-om	65,2400	75,00	4 892,99
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	250,00	205,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	361,26	8 818,30
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 588,94 3 525,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	75,00	3 525,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	55,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	105,00	19,94
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			131,05 129,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	75,00	129,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	26,00	1,30
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc			182,85 174,75
	1	Muncitor	h-om	2,3300	75,00	174,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	54,00	8,10
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m			65,83 0,00
	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	1,0000	65,83	65,83
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			26,00 0,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	26,00	26,00
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			4,50 0,00
	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	1,0000	4,50	4,50
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			2,50 0,00
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	2,50	2,50
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			166,67 0,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	166,67	166,67
17	335000527-4	Consola CA1500	buc			125,00 0,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	125,00	125,00
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			83,33 0,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	83,33	83,33
19	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			101,66 0,00
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,0000	101,66	101,66
20	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			65,00 0,00
	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,0000	65,00	65,00
21	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			2,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	2,50	2,50
22	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			85,00
						0,00
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	85,00	85,00
23	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			50,83
						0,00
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	50,83	50,83
24	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			83,33
						0,00
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	83,33	83,33
25	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			75,00
						0,00
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	75,00	75,00
26	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			121,66
						0,00
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,0000	121,66	121,66
27	201-9485-17	Tirant Or-14	buc			16,66
						0,00
	201-9485-17	Tirant Or-14	buc	1,0000	16,66	16,66
		3. Utilaj				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			5 813,00
						0,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	5 813,00	5 813,00
29	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			81,66
						0,00
	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	81,66	81,66
30	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			81,66
						0,00
	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	81,66	81,66
31	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			11 475,00
						0,00
	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	11 475,00	11 475,00
32	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			81,66
						0,00
	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	81,66	81,66
33	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			762,50
						0,00
	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	1,0000	762,50	762,50

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.