

**Reparatia unui sector de drum  
L226 R15-Fundurii Noi, r-ul  
Glodeni, km 0+00 - km 2+77,  
Etapa III Sector I**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 4 109 951,94 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
1	TsC03G1	(Demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=6 cm) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,750	1 300,00 0,00	975,00 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	120,000	13,50 0,00	1 620,00 0,00
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,750	314,84 35,95	236,13 26,96
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III K=2,00	100 m3	0,750	206,87 0,00	155,15 0,00
<b>Total Demolarea sistemului rutier</b>						<b>2 986,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26,96</b>
		<b>1.2. Defrisarea mecanizata a trunchiurilor</b>				
5	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	1,030	6 290,29 0,00	6 479,00 0,00
6	TR11AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	50,000	62,44 62,44	3 121,80 3 121,80
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	50,000	15,35 0,00	767,50 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,556	315,38 35,90	175,35 19,96
9	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III K=2,00	100 m3	0,556	207,36 0,00	115,29 0,00
<b>Total Defrisarea mecanizata a trunchiurilor</b>						<b>10 658,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 141,76</b>
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>13 645,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 168,72</b>
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
10	TsC03F1	(p-ru rambleu de la depozit; Y=1.9 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,540	1 125,00 0,00	6 232,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 053,00 0	15,35 0,00	16 163,50 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,540	299,31 34,05	1 658,16 188,63
13	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II K=2,00	100 m3	5,540	192,38 0,00	1 065,77 0,00
14	TsC22D1	(+30m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II K=3,00	100 m3	5,540	1 584,00 0,00	8 775,36 0,00
15	TsC03F1	(debleu dibn caseta; Y=1,9t/m3) Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,420	1 125,00 0,00	12 847,50 0,00
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 170,00 0	15,35 0,00	33 309,50 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,420	299,33 34,05	3 418,34 388,90
18	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II K=2,00	100 m3	11,420	192,42 0,00	2 197,43 0,00
19	TsC03E1	(strat vegetal) Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,290	974,89 0,00	2 232,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	275,000	15,35 0,00	4 221,50 0,00
21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,290	246,96 28,38	565,53 64,99
22	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I K=2,00	100 m3	2,290	177,84 0,00	407,26 0,00
23	TsC19B1	(decaparea acostamentului existent) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,920	1 016,45 0,00	2 968,02 0,00
24	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,920	528,00 0,00	1 541,76 0,00
25	TsC19A1	(intoarcerea pamintului) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,030	798,53 0,00	2 419,56 0,00
26	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	2,920	442,11 0,00	1 290,96 0,00
27	DI96	(Numai Compactor 25t )	100 m3	2,920	429,16	1 253,16

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
28	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	29,200	61,50 0,00	1 795,80 0,00
29	TsC19B1	(taierea treptelor) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,340	1 016,60 0,00	1 362,24 0,00
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Numai Compactor)	100 m3	15,050	429,13 0,00	6 458,40 0,00
31	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	150,500	61,50 0,00	9 255,75 0,00
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>121 440,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>642,52</b>
		<b>3. Lucrari de finisare si planificare</b>				
32	TsE05B	(taluzurilor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,730	124,74 0,00	1 089,00 0,00
33	TsE01B	(taluzurilor) Nivelarea manuala a	100m2	0,970	792,78	769,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu			792,78	769,00
<b>Total Lucrari de finisare si planificare</b>						<b>1 858,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>769,00</b>
		<b>4. Lucrari de consolidare</b> <b>4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10 cm (cu metoda de imbinare)</b>				
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare)	m2	1 076,00 0	49,21 3,00	52 951,83 3 226,71
<b>Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10 cm (cu metoda de imbinare)</b>						<b>52 951,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 226,71</b>
		<b>4.2. Consolidarea santurilor trapezoidal cu insamintare</b>				
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,700	792,74 792,74	554,92 554,92
36	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,780	48,89 0,00	184,80 0,00
37	TsH09C	(S=70+378) Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	4,480	616,92 491,92	2 763,80 2 203,80
38	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	4,480	82,44	369,33

1	2	3	4	5	6	7	
					62,44	279,73	
<b>Total Consolidarea santurilor trapezodal cu insamintare</b>						<b>3 872,85</b>	
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 038,45</b>	
		<b>4.3. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare</b>					
39	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria I	100 m3	1,460	5 655,66 438,01	8 257,27 639,50	
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	175,000	15,35 0,00	2 686,50 0,00	
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,460	246,92 28,38	360,50 41,43	
42	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I K=2,00	100 m3	1,460	178,07 0,00	259,98 0,00	
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	9,700	616,92 491,92	5 984,12 4 771,62	
44	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	9,700	82,44 62,44	799,63 605,63	
<b>Total Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare</b>						<b>18 348,00</b>	
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 058,18</b>	
<b>Total Lucrari de consolidare</b>						<b>75 172,68</b>	
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 323,34</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. Amenajarea sistemului rutier</b>				
45	DA04A	(H=10cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,030	1 392,50 0,00	2 826,78 0,00
46	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	20,300	48,83 0,00	991,32 0,00
47	DI96	(Numai Compactor 25t ) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,030	429,16 0,00	871,20 0,00
48	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	20,300	61,50 0,00	1 248,45 0,00
49	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	525,000	569,25 14,19	298 857,21 7 449,75
50	DA12C	(H=18cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SMEN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	756,000	526,44 28,38	397 988,72 21 455,28
51	DA12B	(H=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri,	m3	504,000	624,03 56,76	314 509,74 28 607,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	2,100	14 241,66 0,00	29 907,49 0,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 500,00 0	248,29 5,68	869 029,00 19 866,00
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,100	14 241,66 0,00	15 665,83 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 cu bitum rutier 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 500,00 0	182,74 4,73	639 574,32 16 555,00
<b>Total Amenajarea sistemului rutier</b>						<b>2 571 470,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>93 933,07</b>
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
		<b>6.1. Executarea marcajului rutier</b>				
56	DF17A	(longitudinal) Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	75,000	145,72 44,46	10 928,84 3 334,65
<b>Total Executarea marcajului rutier</b>						<b>10 928,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 334,65</b>
<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera</b>						<b>10 928,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 334,65</b>
Прямые затраты			Lei		2 794 515,30	

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 401,11
Total	100,00 +	2 821 916,41
Cheltuieli de regie	14,50 %	409 177,88
Total	100,00 +	3 231 094,29
Beneficiu	6,00 %	193 865,66
Total	100,00 +	3 424 959,95
TVA	20,00 %	684 991,99

**Total deviz:** **4 109 951,94**  
**Incluziv salariu** **114 171,30**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SA Drumuri Balti)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)