

**Demontări**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1**

Valoarea de deviz 54 331,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	14,20	174,46 165,90	2 477,33 2 355,78
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,00	174,46 165,90	1 221,22 1 161,30
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	536,40	32,04 28,14	17 186,26 15 094,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	536,40	16,60 12,60	8 904,24 6 758,64
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	75,10	61,24 42,84	4 599,12 3 217,28
6		Moloz	??28	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,52	312,00 0,00	162,24 0,00
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin	t	21,00	23,10 23,10	485,10 485,10

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	105,00	13,78 0,00	1 446,90 0,00

		Total	lei	36 482,41
		CNAM	24,00 %	6 977,38
		Cheltuieli de transport	7,00 %	58,60
		Cheltuieli de regie	2,00 %	870,37
		Beneficiu de deviz	2,00 %	887,78
		Total	100,00 +	45 276,54
		TVA	20,00 %	9 055,31
		<b>Total deviz:</b>		<b>54 331,84</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>		<b>29 072,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)