

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul *Amenajarea curții blocului pe str. Alexandru cel Bun, nr.132.*

*(denumirea, adresa)*

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

*(denumirea, adresa)*

#### 1 . Descriere generală

*Se vor executa lucrări de pavare a curții.*

#### 2. Informații și proiectare

*Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.*

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

*Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.*

#### 4. Mostre

*În cazul dat nu este necesitate.*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.**

*Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.*

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

*În baza schemei de execuție..*

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

*Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.*

#### 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

*Nu este cazul.*

#### 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

*Conform schemei de execuție.*

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.**

*Nu este cazul.*

#### 11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

*Nu este cazul.*

#### 12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

*Nu este cazul.*

#### 13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

*Nu este cazul.*

#### 14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

*Nu este cazul.*

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.**

*La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,betonist, materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.*

**16. Definiții**

*Termenul de execuție a lucrărilor-45 de zile.*

**17. Cerințe privind calculul costului.**

*Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz*

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.**

*Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.**

*Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.*

-----

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

**29 iulie 2026.**

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Amenajarea curții blocului pe str. Alexandru cel Bun 132

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 22.1.6

| Nr.  | Simbol norme<br>și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.  | Volum    |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5        |
|      |                                | <b>Capitolul 1. Ograda principală Nr. 132; Capitolul 1.1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                     |       |          |
| 1    | DG04B                          | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton.                                                                                                                                                                   | m     | 91,6000  |
| 1.1  | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 29,3420  |
| 2    | DI109                          | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic.                                                                                                                                                                                              | m3    | 21,9900  |
| 2.1  | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 35,1340  |
| 2.2  | 2952220003546                  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4200   |
| 2.3  | 12340002506                    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 17,0423  |
| 2.4  | 2952270003370                  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 17,0423  |
| 3    | DC04B                          | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a asfaltului                                                                                                                                                                                                  | m     | 10,0000  |
| 3.1  | 2681116002000                  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0350   |
| 3.2  | 4100116202806                  | Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,4300   |
| 3.3  | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,9300   |
| 3.4  | 2952270004204                  | Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,9400   |
| 4    | TsC02D1                        | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (Încărcarea materialului demolat)                                                                    | 100m3 | 0,3660   |
| 4.1  | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,7458   |
| 5    | TsI50A5                        | Transportarea materialului demolat cu autobasculantă la distanța de 5 km.                                                                                                                                                                             | t     | 73,3000  |
| 5.1  | 3410540000006                  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 7,7398   |
|      |                                | <b>TOTAL Capitolul 1. Ograda principală Nr. 132; Capitolul 1.1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                               |       |          |
|      |                                | <b>Capitolul 1.2. Lucrări de pavare curții și parcarii pentru 8 locuri</b>                                                                                                                                                                            |       |          |
| 6    | TsC02B1                        | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II (Корыто)                                                                                        | 100m3 | 0,9470   |
| 6.1  | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1373   |
| 7    | TsC02D1                        | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (Încărcarea pământului)                                                                              | 100m3 | 0,9470   |
| 7.1  | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,5172   |
| 8    | TsI51A5                        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km.                                                                                                                                                                              | t     | 161,0500 |
| 8.1  | 20003491                       | Autobasculantă 10 t                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 6,1382   |
| 9    | TsE01B                         | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu.                                                                                                                                                        | 100m2 | 3,7900   |
| 9.1  | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 31,7302  |
| 10   | TsE06A                         | Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv. (Compactarea pământului) | 100m2 | 3,7900   |
| 10.1 | 4100116202806                  | Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3    | 3,7300   |
| 10.2 | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 34,2337  |
| 10.3 | 2952240004004                  | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 4,5480   |
| 11   | DE15A                          | Săpătură în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbracamintelor (Săpătură sub bordura)                                                                                                                                        | m3    | 3,5000   |
| 11.1 | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 10,2300  |
| 12   | TsC54C                         | Strat de fundație din pietris (Sub bordura)                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,7500   |
| 12.1 | 1421102200068                  | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                | m3    | 2,0125   |
| 12.2 | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1750   |
| 12.3 | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,7325   |
| 12.4 | 2912340002506                  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3375   |
| 12.5 | 2592270004021                  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,7350   |
| 13   | DE10A                          | Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm                                                                                                                                                               | m     | 140,0000 |
| 13.1 | 2663102100001                  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 6,3300   |
| 13.2 | 2651122100024                  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 408,8300 |
| 13.3 | 1421102200513                  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,1200   |
| 13.4 | 2666122800285                  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                                             | m     | 140,7300 |
| 13.5 | 4100116202818                  | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,8400   |
| 13.6 | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 21,0300  |
| 13.7 | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 61,6300  |



|                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 14                                                                                     | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H=12 cm                                                                                                                                 | m3    | 45,4700    |
| 14.1                                                                                   | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 57,7469    |
| 14.2                                                                                   | 4100116202806    | Apa industrială in sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 2,2735     |
| 14.3                                                                                   | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 13,6410    |
| 14.4                                                                                   | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,9097     |
| 14.5                                                                                   | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 9,9125     |
| 14.6                                                                                   | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2274     |
| 15                                                                                     | TsJ05B aplicativ | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00                               | m2    | 378,9000   |
| 15.1                                                                                   | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 67,0653    |
| 15.2                                                                                   | 1711217329883    | Película polietilena dubla                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 378,9000   |
| 15.3                                                                                   | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 11,3670    |
| 15.4                                                                                   | 7123020011100    | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 3,7890     |
| 16                                                                                     | DE17A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR) | m2    | 378,9000   |
| 16.1                                                                                   | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 606,2400   |
| 16.2                                                                                   | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 5 001,4800 |
| 16.3                                                                                   | 2661112800655    | Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR                                                                                                                                                                                                               | m2    | 384,5835   |
| 16.4                                                                                   | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,8945     |
| 16.5                                                                                   | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 14,3982    |
| 16.6                                                                                   | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 7,5780     |
| 16.7                                                                                   | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 219,8378   |
| 16.8                                                                                   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 5,9866     |
| 17                                                                                     | CA03B            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зубьев)                                                                                                  | m3    | 0,5000     |
| 17.1                                                                                   | 2663102100001    | Beton clasa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,5125     |
| 17.2                                                                                   | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 142,0000   |
| 17.3                                                                                   | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,3800     |
| 17.4                                                                                   | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,3500     |
| 17.5                                                                                   | 4100116202818    | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1450     |
| 17.6                                                                                   | 2222222222992    | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)                                                                                                                                                                                                                        | %     | 1,5000     |
| 17.7                                                                                   | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,7750     |
| 17.8                                                                                   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2000     |
| 17.9                                                                                   | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0285     |
| 17.10                                                                                  | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0090     |
| 17.11                                                                                  | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,3000     |
| 17.12                                                                                  | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1250     |
| <b>TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de pavare curtii si parcarii pentru 8 locuri</b>       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| <b>Capitolul 2. Lucrari de pavare a parcarii din spatele cladirii pentru 10 locuri</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| 18                                                                                     | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului                                                                                                                                                                                                                       | m     | 25,0000    |
| 18.1                                                                                   | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0875     |
| 18.2                                                                                   | 4100116202806    | Apa industrială in sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0000     |
| 18.3                                                                                   | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 7,2500     |
| 18.4                                                                                   | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 7,3500     |
| 19                                                                                     | DG04B            | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                                                        | m     | 25,0000    |
| 19.1                                                                                   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 8,0000     |
| 20                                                                                     | TsC02B1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)                                                                                                             | 100m3 | 0,3120     |
| 20.1                                                                                   | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,3697     |
| 21                                                                                     | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)                                                                                                   | 100m3 | 0,3300     |
| 21.1                                                                                   | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,5741     |
| 22                                                                                     | TsI51A5          | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.                                                                                                                                                                                                   | t     | 70,4000    |
| 22.1                                                                                   | 20003491         | Autobasculantă 10 t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,6963     |
| 23                                                                                     | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                                                                                             | 100m2 | 1,2500     |
| 23.1                                                                                   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 10,4750    |
| 24                                                                                     | TsE06A           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)                      | 100m2 | 1,2500     |
| 24.1                                                                                   | 4100116202806    | Apa industrială in sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,2500     |
| 24.2                                                                                   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 11,2875    |
| 24.3                                                                                   | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,5000     |
| 25                                                                                     | DE15A            | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)                                                                                                                                                             | m3    | 0,8800     |
| 25.1                                                                                   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,5696     |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 26    | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,4400     |
| 26.1  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,5360     |
| 26.2  | 4100126202818    | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0440     |
| 26.3  | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4356     |
| 26.4  | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0324     |
| 26.5  | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1348     |
| 27    | DE10A            | Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                    | m     | 35,0000    |
| 27.1  | 2663102100001    | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,5750     |
| 27.2  | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 102,2300   |
| 27.3  | 1421102200513    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,2300     |
| 27.4  | 2666122800285    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                                                                  | m     | 35,1750    |
| 27.5  | 4100116202818    | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,2100     |
| 27.6  | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 5,2300     |
| 27.7  | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 15,4300    |
| 28    | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=12 cm                                                                                                                                | m3    | 15,0000    |
| 28.1  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetic 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 19,0300    |
| 28.2  | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,7300     |
| 28.3  | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 4,5300     |
| 28.4  | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,6300     |
| 28.5  | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 3,2700     |
| 28.6  | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0750     |
| 29    | TsJ05B aplicativ | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu norma 1,00                               | m2    | 25,0000    |
| 29.1  | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 22,1250    |
| 29.2  | 1711217329883    | Película polietilena dubla                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 125,0000   |
| 29.3  | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 3,7300     |
| 29.4  | 7123020011100    | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,2300     |
| 30    | DE17A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR) | m2    | 25,0000    |
| 30.1  | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 200,0000   |
| 30.2  | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1 650,0000 |
| 30.3  | 2651112800655    | Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR                                                                                                                                                                                                               | m2    | 126,8750   |
| 30.4  | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,6350     |
| 30.5  | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 4,7300     |
| 30.6  | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,5000     |
| 30.7  | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 72,5250    |
| 30.8  | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,9750     |
| 31    | CA03B            | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зубьев)                                                                                                  | m3    | 0,4030     |
| 31.1  | 2663102100001    | Beton clasa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,4 00     |
| 31.2  | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1 336,000  |
| 31.3  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,3040     |
| 31.4  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2000     |
| 31.5  | 4100116202818    | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1 60     |
| 31.6  | 2222222222992    | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)                                                                                                                                                                                                                        | %     | 1,5000     |
| 31.7  | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,4200     |
| 31.8  | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000     |
| 31.9  | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0228     |
| 31.10 | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0072     |
| 31.11 | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2400     |
| 31.12 | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1000     |
|       |                  | <b>TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a parcarii din spatele cladirii pentru 10 locuri</b>                                                                                                                                                                               |       |            |
|       |                  | <b>Capitolul 3. Trotuar în fata blocului nr. 130; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                   |       |            |
| 32    | DG04B            | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                                                        | m     | 80,0000    |
| 32.1  | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 25,6000    |
| 33    | DI109            | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 7,3130     |
| 33.1  | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,6960     |
| 33.2  | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1396     |
| 33.3  | 12340002506      | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 5,6653     |
| 33.4  | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 5,6653     |
| 34    | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului                                                                                                                                                                                                                       | m     | 4,0000     |
| 34.1  | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0 40     |
| 34.2  | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1600     |
| 34.3  | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1600     |
| 34.4  | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,1760     |
| 35    | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,                                                                                                                                                                                           | 100m3 | 0,1370     |



|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|      |                  | in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)                                                                                                                                                                          |       |            |
| 35.1 | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,6535     |
| 36   | TsI50A5          | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                  | t     | 25,4200    |
| 36.1 | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 2,6945     |
|      |                  | <b>TOTAL Capitolul 3. Trotuar in fata blocului nr. 130; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                             |       |            |
|      |                  | <b>Capitolul 3.2. Lucrari de pavare trotuarului in fata blocului nr. 130</b>                                                                                                                                                                                               |       |            |
| 37   | TsC02B1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)                                                                                                             | 100m3 | 0,2280     |
| 37.1 | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,0009     |
| 38   | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)                                                                                                   | 100m3 | 0,2280     |
| 38.1 | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,0876     |
| 39   | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                            | t     | 38,8500    |
| 39.1 | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 4,1181     |
| 40   | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,9200     |
| 40.1 | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 7,7096     |
| 41   | TsE06A           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rolou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)                      | 100m2 | 0,9200     |
| 41.1 | 4100116202806    | Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,9200     |
| 41.2 | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 8,3076     |
| 41.3 | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,1040     |
| 42   | DE15A            | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)                                                                                                                                                             | m3    | 2,2700     |
| 42.1 | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,6284     |
| 43   | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,1400     |
| 43.1 | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,3110     |
| 43.2 | 4100126202818    | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1140     |
| 43.3 | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,1286     |
| 43.4 | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2394     |
| 43.5 | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,4788     |
| 44   | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                                                                              | m     | 90,5000    |
| 44.1 | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 4,3440     |
| 44.2 | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 92,3100    |
| 44.3 | 1421102200513    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,2715     |
| 44.4 | 2666122800325    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2                                                                                                                                                                                                               | m     | 90,9525    |
| 44.5 | 4100116202818    | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,2715     |
| 44.6 | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 10,8600    |
| 44.7 | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 16,2900    |
| 45   | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm                                                                                                                                 | m3    | 9,2000     |
| 45.1 | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 11,6840    |
| 45.2 | 4100116202806    | Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,4600     |
| 45.3 | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,7600     |
| 45.4 | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3864     |
| 45.5 | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,0056     |
| 45.6 | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0460     |
| 46   | TsJ05B aplicativ | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00                               | m2    | 92,0000    |
| 46.1 | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 16,2840    |
| 46.2 | 1711217329883    | Película polietilena dubla                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 92,0000    |
| 46.3 | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,7600     |
| 46.4 | 7123020011100    | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9200     |
| 47   | DE17A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR) | m2    | 92,0000    |
| 47.1 | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 147,2000   |
| 47.2 | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1 214,4000 |
| 47.3 | 2661112800655    | Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR                                                                                                                                                                                                               | m2    | 93,3800    |
| 47.4 | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,4600     |
| 47.5 | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 3,4960     |
| 47.6 | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,8400     |
| 47.7 | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 53,3784    |
| 47.8 | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,4536     |
|      |                  | <b>TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari de pavare trotuarului in fata blocului nr. 130</b>                                                                                                                                                                                         |       |            |

|      |               |                                                                                                                                                                                                             |       |         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|      |               | <b>Capitolul 4. Pamint vegetal pentru zona verde</b>                                                                                                                                                        |       |         |
| 48   | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                            | 100m3 | 0,1300  |
| 48.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,9063  |
| 49   | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.                                                                                                                                     | t     | 32,3000 |
| 49.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 5,8786  |
| 50   | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3    | 19,0000 |
| 50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om  | 5,8900  |
|      |               | <b>TOTAL Capitolul 4. Pamint vegetal pentru zona verde</b>                                                                                                                                                  |       |         |

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;





str. Alexandru cel Bun  
Nº 132



