

**Lucrari de reparatie in incinta
blocului I. P. Liceul Teoretic
"Spiru Haret", str. M. Cebotari,
53, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele electrice interne

Valoarea de deviz 119 761,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	400,00	4,20 4,20	1 678,80 1 678,80
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	400,00	16,07 12,59	6 429,40 5 036,40
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	30,00	26,02 26,02	780,64 780,64
Total			lei			8 888,84
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			1 799,00
Transportarea materialelor			3,00 %			35,43
Total			100,00 +			10 723,27
Cheltuieli de regie			4,50 %			482,54
Total			100,00 +			11 205,81
Beneficiu de deviz			3,00 %			336,18
Total			100,00 +			11 541,99
TVA			20,00 %			2 308,41
Total Lucrari de constructie						13 850,40
Incluziv salariu						7 495,84
		2. Montare utilaj				
		2.1. Incapere subsol				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	3,00	109,54 65,47	328,63 196,42

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,75	589,65 520,43	1 031,89 910,75
7		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5	m	75,00	8,10 0,00	607,50 0,00
8		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*2.5	m	100,00	11,70 0,00	1 170,00 0,00
9	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,75	864,17 700,90	1 512,29 1 226,57
10		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	175,00	5,10 0,00	892,50 0,00
11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 562,00 1 376,50	31,24 27,53
12		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	2,00	35,80 0,00	71,60 0,00
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,10	1 836,30 1 599,10	183,63 159,91
14		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	10,00	34,50 0,00	345,00 0,00
15		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	14,00	15,60 0,00	218,40 0,00
16	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP54; modul LED 36W, (rezistent la umiditate)	100 buc	0,20	4 120,25 3 705,95	824,05 741,19
17		corp de iluminat , IP54; modul LED 36W (rezistent la umiditate)	buc	20,00	1 200,00 0,00	24 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Incapere subsol						31 435,82
Incluziv salariu						3 393,32
		2.2. . Atelier				
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=50A,	buc	1,00	109,55 65,47	109,55 65,47
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	3,00	109,54 65,47	328,63 196,42
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,00	594,03 520,43	594,03 520,43
22		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*1.5	m	30,00	8,10 0,00	243,00 0,00
23		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	70,00	11,70 0,00	819,00 0,00
24		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 5*4	m	40,00	35,40 0,00	1 416,00 0,00
25	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	852,59 700,90	596,81 490,63
26		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	70,00	5,10 0,00	357,00 0,00
27	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 561,00 1 377,00	15,61 13,77
28		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	35,80 0,00	35,80 0,00
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,16	1 849,25 1 599,06	295,88 255,85
30		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A,	buc	16,00	34,50 0,00	552,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		U=230V)				
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, priza trifazata 380V)	100 buc	0,02	1 836,00 1 599,00	36,72 31,98
32		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie,priza trifazata 380V)	buc	2,00	138,90 0,00	277,80 0,00
33		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	17,00	15,60 0,00	265,20 0,00
34	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP54; modul LED 36W, (rezistent la umiditate)	100 buc	0,06	4 051,83 3 706,00	243,11 222,36
35		corp de iluminat , IP54; modul LED 36W (rezistent la umiditate	buc	6,00	1 200,00 0,00	7 200,00 0,00
Total . Atelier						
						13 605,23
Incluziv salariu						1 927,86
		2.3. Bir. 12-13-14 (comasate)				
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,00	594,03 520,43	594,03 520,43
39		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5	m	25,00	8,10 0,00	202,50 0,00
40		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*2.5	m	75,00	11,70 0,00	877,50 0,00
41	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,75	869,60 700,89	652,20 525,67
42		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	75,00	5,10	382,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 561,00 1 377,00	15,61 13,77
44		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	35,80 0,00	35,80 0,00
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,06	1 835,83 1 599,00	110,15 95,94
46		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	40,00 0,00	240,00 0,00
47	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP54; modul LED 40W)	100 buc	0,06	4 051,83 3 706,00	243,11 222,36
48		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W (p-u tavan armstrong)	buc	6,00	410,00 0,00	2 460,00 0,00
Total Bir. 12-13-14 (comasate)						6 251,58
Incluziv salariu						1 640,07
		2.4. Bir. 109				
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
51	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,25	591,95 520,42	739,94 650,53
52		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	50,00	8,10 0,00	405,00 0,00
53		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	75,00	11,70 0,00	877,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	860,10 700,90	860,10 700,90
55		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	100,00	5,10 0,00	510,00 0,00
56	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 561,00 1 377,00	15,61 13,77
57		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	35,80 0,00	35,80 0,00
58	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,06	1 835,83 1 599,00	110,15 95,94
59		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	40,00 0,00	240,00 0,00
60	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 40W	100 buc	0,08	4 051,50 3 706,00	324,12 296,48
61		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W (p-u tavan armstrong)	buc	8,00	410,00 0,00	3 280,00 0,00
Total Bir. 109						
						7 836,40
Incluziv salariu						
						2 019,52
		2.5. Bir. 206				
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,25	591,95 520,42	739,94 650,53
65		Cablu cu conductoare din cupru cu	m	50,00	8,10	405,00

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*1.5			0,00	0,00
66		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	75,00	11,70 0,00	877,50 0,00
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	860,10 700,90	860,10 700,90
68		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	100,00	5,10 0,00	510,00 0,00
69	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 561,00 1 377,00	15,61 13,77
70		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	35,80 0,00	35,80 0,00
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,06	1 835,83 1 599,00	110,15 95,94
72		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	40,00 0,00	240,00 0,00
73	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 40W)	100 buc	0,08	4 051,50 3 706,00	324,12 296,48
74		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W (p-u tavan armstrong)	buc	8,00	410,00 0,00	3 280,00 0,00
Total Bir. 206						7 836,40
Incluziv salariu						2 019,52
		2.6. Bir. 207				
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	109,55 65,47	219,09 130,95
77	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a	100 m	1,25	591,95 520,42	739,94 650,53

1	2	3	4	5	6	7
		flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)				
78		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*1.5	m	50,00	8,10 0,00	405,00 0,00
79		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ nrLS 3*2.5	m	75,00	11,70 0,00	877,50 0,00
80	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	860,10 700,90	860,10 700,90
81		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	100,00	5,10 0,00	510,00 0,00
82	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 561,00 1 377,00	15,61 13,77
83		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	35,80 0,00	35,80 0,00
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,06	1 835,83 1 599,00	110,15 95,94
85		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (priza dubla cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	6,00	40,00 0,00	240,00 0,00
86	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 40W)	100 buc	0,08	4 051,50 3 706,00	324,12 296,48
87		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W (p-u tavan armstrong)	buc	8,00	410,00 0,00	3 280,00 0,00
Total Bir. 207						7 836,40
Incluziv salariu						2 019,52
Total			lei		74 801,83	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		3 124,75	
Transportarea materialelor			3,00 %		1 836,54	
Total			100,00 +		79 763,12	
Cheltuieli de regie			38,00 %		4 947,53	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			84 710,65
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 541,32
		Total	100,00 +			87 251,97
		TVA	20,00 %			17 450,40
		Total Montare utilaj				104 702,37
		Incluziv salariu				13 019,81
		3. Utilaj				
		3.1. Incapere subsol				
88		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	26,75 0,00	53,50 0,00
89		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	3,00	38,50 0,00	115,50 0,00
		Total Incapere subsol				169,00
		Incluziv salariu				0,00
		3.2. Atelier				
90		La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,	buc	1,00	135,50 0,00	135,50 0,00
91		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	26,75 0,00	53,50 0,00
92		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	3,00	38,50 0,00	115,50 0,00
		Total Atelier				304,50
		Incluziv salariu				0,00
		3.3. Bir. 12-13-14 (comasate)				
93		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	38,50 0,00	77,00 0,00
94		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	26,75 0,00	53,50 0,00
		Total Bir. 12-13-14 (comasate)				130,50
		Incluziv salariu				0,00
		3.4. Bir. 109				
95		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	38,50 0,00	77,00 0,00
96		La iesire Intrerupator automat,	buc	2,00	26,75	53,50

1	2	3	4	5	6	7
		monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,			0,00	0,00
Total Bir. 109						130,50
Incluziv salariu						0,00
		3.5. Bir. 206				
97		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	38,50 0,00	77,00 0,00
98		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	26,75 0,00	53,50 0,00
Total Bir. 206						130,50
Incluziv salariu						0,00
		3.6. Bir. 207				
99		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	2,00	38,50 0,00	77,00 0,00
100		La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	2,00	26,75 0,00	53,50 0,00
Total Bir. 207						130,50
Incluziv salariu						0,00
Total						lei 995,50
Cheltuieli de depozitare						1,20 % 11,95
Total						100,00 + 1 007,45
TVA						20,00 % 201,49
Total Utilaj						1 208,94
Incluziv salariu						0,00

Total deviz: 119 761,71
Incluziv salariu 20 515,65

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)