



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatie interioara si exterioara la gimnaziul Grigore Vieru or. Orhei**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari interioare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, placi ceramice, etc	m2	206,700
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn. la pereti - paneli	m2	37,200
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	640,800
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	208,700
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - cu dimensiunile 600*600*9mm	m2	208,700
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	76,600
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,000
8	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2.5 mmp - marca A V V G Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	180,000
9	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc	150,000
10	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu	m	180,000

1	2	3	4	5
		diametrul 20 mm, - tub gofrat Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050		
11	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	20,000
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb	buc	2,000
13	RpEE01B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
14	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 M - 16A	buc	2,000
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,000
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,000
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	670,900
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti HOL	m2	670,900
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	640,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea - la pereti hol - inainte de vopsea	m2	670,900
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	670,900

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	208,700
24	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	4,300
25	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda - pret materiale 0.000	m2	4,300
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	10,800
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,800
28	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000
		2. Reparatii exterioare intrare principala		
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	38,100
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,100
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, - la terasa (Klinker)gr. 9 mm	m2	39,100
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2	29,800
33	CF50A	Tencuieli exterioara de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos - la cozoroc	m2	29,800
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele - de la cozoroc	m2	29,800
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor inainte de vopsea - la cozoroc	m2	29,800

1	2	3	4	5
36	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti cozoroc	m2	29,800
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pereti	m2	11,300
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - la pereti	m2	33,600
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor	m2	33,600
40	CF50A	Tencuieli exterioarade 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - la pereti	m2	33,600
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,600
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - inainte de vopsea	m2	33,600
43	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,600
3. Reparatie exterioara intrare secundara				
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	29,400
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,400
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 la terasa (Klinker) gr.minim 9 mm	m2	29,400
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor - la cozoroc	m2	26,600
48	CF50A	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime,	m2	26,600

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos- la cozoroc		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele - la cozoroc	m2	26,600
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2	26,600
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti cozoroc	m2	26,600
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pereti	m2	17,200
53	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - la pereti	m2	21,800
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	21,800
55	CF50A	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - la pereti	m2	21,800
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	36,000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, - la pereti	m2	21,800
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - la pereti inainte de vopsea	m2	21,800
59	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	21,800