

Posta Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie capitala a oficiului postal din str Zelinski 15****Valoarea de deviz 720 000,64 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Sala postasi				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,240	23,78 23,78	1 099,54 1 099,54
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,240	159,43 55,66	7 372,11 2 573,77
		Total Tavan				8 471,65
		Inclusiv salariu				3 673,31
		1.1.2. Pereti				
3	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	19,100	23,32 21,76	445,39 415,68
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,100	377,25 67,89	7 205,54 1 296,62
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,060	11,50 3,54	690,52 212,77
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,060	56,15 30,36	3 372,40 1 823,37

1	2	3	4	5	6	7
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,160	39,57 30,87	3 013,82 2 350,88
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,160	39,59 19,00	3 015,55 1 447,41
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,160	3,71 0,76	282,29 57,68
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,160	22,10 13,92	1 683,24 1 059,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 708,75 8 664,23
		1.1.3. Pardosea				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,240	11,50 3,54	531,59 163,69
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,240	51,69 24,49	2 390,08 1 132,45
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,240	146,56 40,27	6 776,76 1 861,98
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	44,94 21,40	1 222,45 582,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 920,88 3 740,22
		1.1.4. Sistemul de incalzire				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,000	136,91 23,06	4 928,74 830,31
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	164,76 4,76	988,56 28,56

1	2	3	4	5	6	7
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	3,000	1 337,49 23,80	4 012,46 71,39
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				9 929,76 930,26
		1.1.5. Timplarii				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,510	10,64 10,64	133,08 133,08
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,400	861,77 33,40	12 409,54 481,00
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,200	71,53 2,29	443,51 14,17
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,200	81,78 2,53	507,03 15,69
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,400	19,98 16,71	207,77 173,81
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16 089,39 872,06
		Total Sala postasi Inclusiv salariu				65 120,43 17 880,08
		1.2. Oficiul postal 1.2.1. Tavan				
24	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,240	23,78 23,78	1 099,54 1 099,54
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,240	159,43 55,66	7 372,11 2 573,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 471,65 3 673,31
		1.2.2. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,060	11,50 3,54	690,52 212,77
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,060	56,15 30,36	3 372,40 1 823,37
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,160	39,57 30,87	3 013,82 2 350,88
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,160	39,59 19,00	3 015,55 1 447,41
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,160	3,71 0,76	282,29 57,68
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,160	22,10 13,92	1 683,24 1 059,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 057,82 6 951,93
		1.2.3. Pardosea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,240	11,50 3,54	531,59 163,69
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,240	51,69 24,49	2 390,08 1 132,45
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,240	146,56 40,27	6 776,76 1 861,98
35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	44,94 21,40	1 222,45 582,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 920,88 3 740,22
		1.2.4. Timplarii				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,510	10,64 10,64	133,08 133,08
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,400	861,77 33,40	12 409,54 481,00
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,200	71,53 2,29	443,51 14,17
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,200	81,78 2,53	507,03 15,69
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,400	19,98 16,71	207,77 173,81
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16 089,39 872,06
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,000	136,91 23,06	4 928,74 830,31
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	164,76 4,76	988,56 28,56
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	3,000	1 337,49 23,80	4 012,46 71,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				9 929,76 930,26
		Total Oficiul postal Inclusiv salariu				57 469,50 16 167,78
		1.3. Hol intrare 1.3.1. Tavan				
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,120	23,81 23,81	145,72 145,72
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,120	159,52 55,69	976,29 340,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 122,01 486,52
		1.3.2. Pereti				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,700	11,50 3,54	341,65 105,25
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,700	56,14 30,36	1 667,49 901,69
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,700	39,57 30,86	1 175,31 916,62
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,700	39,60 19,01	1 176,12 564,62
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,700	3,71 0,76	110,24 22,52
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,700	22,11 13,92	656,56 413,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 127,37 2 924,10
		1.3.3. Pardosea				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,120	11,51 3,56	70,46

1	2	3	4	5	6	7
						21,76
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,120	51,75 24,48	316,74 149,79
55	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,120	146,58 40,26	897,08 246,39
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,600	44,87 21,40	475,67 226,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 759,95 644,79
		1.3.4. Timplarii				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,940	10,67 10,67	31,38 31,38
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
59	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	140,000	1,98 1,86	276,61 260,02
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	2 285,39 156,67	6 581,93 451,21
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,800	20,77 16,71	120,48 96,90
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 398,86 893,82
		1.3.5. Sistemul de incalzire				
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata	m	6,800	136,87	930,70

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm			23,04	156,69
63	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,000	1 337,56 23,80	1 337,56 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 597,78 190,01
		Total Hol intrare Inclusiv salariu				20 005,97 5 139,24
		1.4. Oficiu livrare 1.4.1. Tavan				
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,920	23,78 23,78	1 567,58 1 567,58
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,920	159,44 55,66	10 510,51 3 669,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 078,09 5 236,84
		1.4.2. Pereti				
67	RpCM33H	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare	m2	93,520	60,89 60,67	5 694,66 5 674,06
68	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,500	33,83 33,40	490,54 484,24
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,520	11,50 3,54	1 075,25 331,18
70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	93,520	56,15 30,36	5 251,40 2 839,17
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	93,520	39,57 30,86	3 700,58

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				2 886,48
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,520	39,59 19,00	3 702,48 1 777,10
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,520	3,71 0,76	347,03 71,09
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,520	22,10 13,92	2 067,16 1 301,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 329,10 15 364,75
		1.4.3. Pardosea				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,920	11,50 3,54	758,07 233,52
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,920	51,71 24,49	3 408,54 1 614,66
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	65,920	146,57 40,27	9 661,82 2 654,59
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,400	44,94 21,40	1 501,15 714,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 329,58 5 217,55
		1.4.4. Timplarii				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,660	10,63 10,63	134,60 134,60
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 263,90 28,72	2 654,18 60,31
81	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv,	m2	10,560	861,76 33,41	9 100,19 352,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,200	71,54 2,29	371,99 11,90
83	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	81,78 2,53	425,25 13,16
84	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,400	20,10 16,71	389,87 324,09
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 076,08 896,86
		1.4.5. Sistemul de incalzire				
85	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	28,000	136,91 23,06	3 833,49 645,80
86	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	164,76 4,76	1 318,07 38,07
87	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	4,000	1 337,51 23,80	5 350,05 95,19
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				10 501,61 779,06
		Total Oficiu livrare Inclusiv salariu				73 314,46 27 495,06
		1.5. Camera servitoare 1.5.1. Tavan				
88	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,700	196,85 51,28	531,49 138,46
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	47,46 38,70	128,14 104,49
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	2,700	15,96	43,09

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj GTapet din fibra de sticla			5,06	13,66
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	39,66 19,07	107,07 51,49
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	3,74 0,75	10,09 2,02
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	22,18 13,96	59,88 37,70
94	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane Bagheta din poliuretan	m	7,000	32,16 15,91	225,12 111,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 104,88 459,18
		1.5.2. Pereti				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	49,64 49,53	973,03 970,74
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,600	7,58 6,83	148,49 133,84
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,600	11,49 3,54	225,19 69,32
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,600	56,16 30,36	1 100,82 595,06
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	3,71 0,76	72,75 14,93
100	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	19,600	261,80 55,66	5 131,27 1 090,94
		Total Pereti				7 651,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 874,83
		1.5.3. Pardosea				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,700	25,06 24,08	67,66 65,01
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	11,52 3,56	31,10 9,61
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,700	51,47 24,50	138,96 66,14
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,700	146,66 40,27	395,97 108,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				633,69 249,49
		1.5.4. Timplarii				
105	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,700	33,79 33,34	57,45 56,67
106	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m 2	0,017	28 975,88 3 422,94	492,59 58,19
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 263,96 28,79	2 148,74 48,94
108	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	20,70 16,69	107,66 86,78
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 806,44 250,58
		1.5.5. Sistemul de incalzire				
109	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,200	136,92 23,07	2 491,86 419,92

1	2	3	4	5	6	7
110	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
111	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,000	1 337,56 23,80	1 337,56 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				4 158,94 453,24
		1.5.6. Obiecte sanitare				
112	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,000	606,73 136,93	606,73 136,93
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	22,46 9,15	314,46 128,13
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	66,31 8,05	397,83 48,33
115	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,000	133,84 23,06	2 944,51 507,41
116	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
117	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 424,59 67,73	1 424,59 67,73
118	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	250,41 60,41	250,41 60,41
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				6 268,05 958,46
		Total Camera servitoare				22 623,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 245,78
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavan				
119	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,700	196,85 51,28	531,49 138,46
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	47,46 38,70	128,14 104,49
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tapet din fibra de sticla	m2	2,700	15,96 5,06	43,09 13,66
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	39,66 19,07	107,07 51,49
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	3,74 0,75	10,09 2,02
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	22,18 13,96	59,88 37,70
125	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane bagheta din poliuretan	m	7,000	32,16 15,91	225,12 111,36
		Total Tavan				1 104,88
		Inclusiv salariu				459,18
		1.6.2. Pereti				
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	49,64 49,53	973,03 970,74
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,600	7,58 6,83	148,49 133,84
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,600	11,49 3,54	225,19 69,32
129	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu	m2	19,600	56,16 30,36	1 100,82 595,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	3,71 0,76	72,75 14,93
131	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	19,600	261,80 55,66	5 131,27 1 090,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 651,55 2 874,83
		1.6.3. Pardosea				
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,700	25,06 24,08	67,66 65,01
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	11,52 3,56	31,10 9,61
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,700	51,47 24,50	138,96 66,14
135	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,700	146,66 40,27	395,97 108,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				633,69 249,49
		1.6.4. Timplarii				
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,700	33,79 33,34	57,45 56,67
137	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2	0,017	18 031,76 3 691,18	306,54 62,75
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 263,96 28,79	2 148,74 48,94
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	5,200	20,70 16,69	107,66 86,78

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 620,39 255,14
		1.6.5. Sistemul de incalzire				
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,000	136,89 23,06	1 642,72 276,77
141	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
142	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,000	1 337,56 23,80	1 337,56 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				3 309,80 310,09
		1.6.6. Obiecte sanitare				
143	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 806,45 172,07	2 806,45 172,07
144	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,000	606,73 136,93	606,73 136,93
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	22,48 9,15	89,91 36,61
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	66,31 8,05	198,92 24,16
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	25,27 11,71	353,74 164,01
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	6,000	69,06	414,34

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			10,25	61,50
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,000	133,84 23,06	2 944,51 507,41
150	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	164,76 4,76	659,04 19,04
151	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 424,59 67,73	1 424,59 67,73
152	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	250,41 60,41	250,41 60,41
153	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	310,78 27,46	310,78 27,46
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				10 059,42 1 277,33
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				25 379,73 5 426,06
		1.7. Vestiar 1.7.1. Tavan				
154	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,000	23,78 23,78	237,82 237,82
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,000	159,44 55,66	1 594,35 556,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 832,17 794,42
		1.7.2. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,840	7,58 6,83	271,63 244,90

1	2	3	4	5	6	7
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,840	11,50 3,54	412,09 127,01
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,840	56,15 30,36	2 012,41 1 088,15
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,840	39,56 30,86	1 417,96 1 106,12
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,840	39,60 19,00	1 419,15 681,09
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,840	3,71 0,76	133,12 27,32
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,840	22,10 13,91	792,12 498,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 458,48 3 773,25
		1.7.3. Pardosea				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	11,50 3,54	114,98 35,42
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	51,70 24,50	517,05 244,96
165	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,000	146,54 40,27	1 465,42 402,71
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,800	44,91 21,40	574,81 273,92
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 672,26 957,01
		1.7.4. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	10,71 10,71	20,24 20,24
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
169	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	20,70 16,69	107,66 86,78
170	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m 2	0,019	28 805,79 3 435,26	547,31 65,27
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 063,67 226,60
		1.7.5. Sistemul de incalzire				
171	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	9,000	136,91 23,06	1 232,22 207,58
172	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,000	1 337,56 23,80	1 337,56 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 899,30 240,90
		Total Vestiar Inclusiv salariu				16 925,88 5 992,18
		1.8. Bucatarie 1.8.1. Tavan				
174	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	13,700	23,79 23,79	325,86 325,86
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	13,700	159,38	2 183,53

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			55,64	762,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 509,39 1 088,14
		1.8.2. Pereti				
176	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,000	33,84 33,40	1 048,90 1 035,28
177	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,400	49,64 49,53	2 055,23 2 050,46
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,400	7,58 6,83	313,74 282,85
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,400	11,50 3,54	476,10 146,74
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	56,17 30,36	2 325,60 1 256,90
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,400	39,57 30,87	1 638,28 1 277,90
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	39,59 19,00	1 639,11 786,78
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	3,71 0,76	153,50 31,37
184	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	1,600	261,88 55,66	419,00 89,06
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800	22,10 13,92	879,66 553,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 949,12 7 511,16
		1.8.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,700	25,08 24,13	343,66 330,60
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,700	11,51 3,55	157,69 48,58
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	51,76 24,50	709,14 335,59
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,700	146,54 40,27	2 007,62 551,71
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,800	44,90 21,40	664,53 316,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 882,64 1 583,21
		1.8.4. Timplarii				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	10,71 10,71	20,24 20,24
192	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	64,000	1,98 1,86	126,40 118,87
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
194	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m 2	0,019	28 805,79 3 435,26	547,31 65,27
195	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	20,70 16,69	107,66 86,78
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 190,07 345,47
		1.8.5. Sistemul de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
196	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	24,000	136,91 23,06	3 285,88 553,54
197	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
198	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,000	1 337,56 23,80	1 337,56 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				4 952,96 586,86
		1.8.6. Obiecte sanitare				
199	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,000	606,73 136,93	606,73 136,93
200	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	22,46 9,15	269,49 109,83
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	66,31 8,05	397,83 48,33
202	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	14,000	133,85 23,06	1 873,94 322,90
203	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	164,76 4,76	329,52 9,52
204	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm	buc	2,000	822,33 36,61	1 644,66 73,22
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				5 122,17 700,73
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				30 606,35 11 815,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				311 445,87 95 161,75
		2. Lucrari exterioare 2.1. Fasada				
205	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	33,500	24,23 24,15	811,84 809,16
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,600	10,99 3,04	655,02 180,90
207	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	59,600	23,83 6,58	1 420,30 392,15
		Total Fasada Inclusiv salariu				2 887,16 1 382,21
		2.2. Soclu				
208	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	42,400	71,34 71,20	3 024,79 3 018,73
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10- T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,400	132,60 62,15	5 622,06 2 635,10
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,400	11,50 3,54	487,70 150,28
211	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm cu placi portelanate	m2	68,400	261,83 55,66	17 908,85 3 807,14
		Total Soclu Inclusiv salariu				27 043,40 9 611,25
		2.3. Prag				
212	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	210,000	1,36 1,24	285,02 260,02
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	112,000	25,09 24,14	2 810,23 2 704,22

1	2	3	4	5	6	7
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	592,000	16,15 1,04	9 559,08 616,72
215	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,100	71,97 34,88	654,97 317,41
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	13,950	1 134,23 157,40	15 822,53 2 195,79
217	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	32,000	304,34 97,53	9 738,78 3 121,01
218	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm cu placi portelante	m2	112,000	146,56 40,27	16 414,85 4 510,35
219	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	18,000	64,96 32,95	1 169,26 593,08
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Fisii antiderapante, fata superioara abraziva, cu montare prin lipire	m	56,000	23,61 6,58	1 321,88 368,37
221	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar pentru scari din metal	m	30,000	23,59 6,58	707,75 197,34
		Total Prag Inclusiv salariu				58 484,35 14 884,31
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				88 414,91 25 877,77
		3. Lucrari de electricitate				
222	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	146,56 59,96	146,56 59,96
223	139	panou pentru automate	buc	1,000	2 480,00 0,00	2 480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
224	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	146,56 59,96	146,56 59,96
225	141	panou pentru internet	buc	1,000	2 300,00 0,00	2 300,00 0,00
226	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	96,40 39,47	867,62 355,21
227	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,000	76,33 27,82	534,31 194,77
228	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,500	1 042,04 185,20	11 983,42 2 129,75
229	145	cablu pvs3*2.5	m	1 150,000	14,29 0,00	16 433,50 0,00
230	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,440	12 452,50 4 275,70	5 479,10 1 881,31
231	147	corp de iluminat interior cu 4 lampi led	buc	44,000	475,00 0,00	20 900,00 0,00
232	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	4,000	144,59 29,09	578,38 116,38
233	149	corp de iluminat exterior	buc	4,000	400,00 0,00	1 600,00 0,00
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,000	90,08 11,35	3 783,19 476,66
235	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe	buc	9,000	117,74 9,88	1 059,70 88,96

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
236	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate(spoturi)	100 buc	0,080	12 585,62 2 985,38	1 006,85 238,83
237	153	spoturi	buc	8,000	48,00 0,00	384,00 0,00
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(prize pentru internet)	buc	24,000	90,08 11,35	2 161,83 272,38
239	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg cablu internet	100 m	8,500	1 045,81 185,20	8 889,40 1 574,17
240	156	cablu internet UTP5E	m	850,000	27,50 0,00	23 375,00 0,00
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				104 109,42 7 448,34

		Прямые затраты	Lei	503 970,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	28 909,77
		Transportarea materialelor	2,50 %	8 783,42
		Total	100,00 +	541 663,39
		Cheltuieli de regie	4,50 %	24 374,85
		Total	100,00 +	566 038,24
		Beneficiul de deviz	6,00 %	33 962,30
		Total	100,00 +	600 000,54
		TVA	20,00 %	120 000,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		720 000,64 128 487,86

Intocmit

IQFENSTER SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Posta Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)