Gradinita de copii din s.Mindrestii Noi r.Singerei

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Rusu Anatolie
Date: 2021.09.18 14:10:59 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21

Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 621 010,21 Lei

Intocmit in preţuri curente 15.09.2021

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				
		Manopera:				
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,7800	57,66	2 812,655
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	353,3268	57,66	20 372,823
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	108,4000	57,66	6 250,344
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,894
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	720,5200	57,66	41 545,183
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,1000	57,66	985,986
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	598,7044	57,66	34 521,296
		Total manopera				**106 540,18**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8000	2,90	5,220
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	13,5500	8 000,00	108 400,000
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,9545	8 000,00	7 636,000
4.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	4,7724	8 000,00	38 179,200
5.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	3,8179	8 000,00	30 543,200
6.	2413217300010	Cleme	buc	16,3200	45,00	734,400
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9000	35,00	31,500
8.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	28,4550	7,00	199,185
9.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	56,9100	91,70	5 218,647
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	1,50	2,700
11.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,1280	21,00	380,688
12.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	641,9990	10,00	6 419,990
13.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	284,5500	11,00	3 130,050
14.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	654,4650	154,20	100 918,503
15.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	22,7640	91,70	2 087,459
16.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,2720	77,00	2 638,944
17.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip	m	95,1720	59,00	5 615,148

		brass				
18.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	90,0000	81,51	7 335,900
19.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	21,9530	25,00	548,825
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4500	49,00	22,050
21.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,1600	17,00	138,720
22.	2874115837745	Suruburi	buc	906,4000	0,50	453,200
23.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	65,0400	25,00	1 626,000
24.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,2240	37,00	637,288
25.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,1280	173,50	3 145,208
26.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,3200	52,00	848,640
27.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,1600	51,40	419,424
28.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,1600	31,00	252,960
29.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,1280	61,60	1 116,685
30.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	126,8960	25,00	3 172,400
31.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 121,9000	0,50	2 560,950
32.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 699,1200	0,03	200,974
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7200	2,00	1,440
		Total materiale de construcţii				**334 621,50**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	32,5200	2,00	65,040
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,8400	2,00	21,680
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	47,7240	4,00	190,896
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,7600	2,00	69,520
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,3172	100,00	1 431,720
		Total utilaje de construcţii				**1 778,86**

	Cheltuieli directe	Lei	442 940,54
	Asigurari sociala si medicala	24 %	25 569,64
	Transportul materialelor	1 %	3 346,22
	Cheltueli directe		471 856,40
	Cheltueli de regie	7 %	33 029,95
	Beneficiul de deviz	2,5 %	12 622,16
	TOTAL		517 508,51
	TVA	20 %	103 501,70
	Total deviz:		**621 010,21**

Intocmit A.Rusu

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)